
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - instalacja oddymiania głównej klatki schodowej elektryczne
ADRES INWESTYCJI : 01-030 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1
INWESTOR : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ADRES INWESTORA : 01-030 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Barbara Kropacz
DATA OPRACOWANIA : 25.08. 2016r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.08. 2016r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Urząd Ochrony inwest					
1		Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych -kod CPV 45312100-8			
d.1	KNNR 5 1207-01 SST 1.01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		122	m	122.00	
				RAZEM	122.00
d.1	KNNR 5 1207-05 SST 1.01	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m		
		250	m	250.00	
				RAZEM	250.00
d.1	KNNR 5 1208-01 SST 1.01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		372	m	372.00	
				RAZEM	372.00
d.1	KNNR 5 0101-05 SST 1.01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - RVS 18	m		
		250	m	250.00	
				RAZEM	250.00
d.1	KNNR 5 0203-01 SST 1.01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YnT-KSY ekw 1x2x0.8mm	m		
		250	m	250.00	
				RAZEM	250.00
d.1	KNNR 5 0205-01 SST 1.01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYzo 3x2.5mm2	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
d.1	KNNR 5 0212-01 SST 1.01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYzo 3x2.5mm2	m		
		32	m	32.00	
				RAZEM	32.00
d.1	KNNR 5 0205-01 SST 1.01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - HTKSH 3x2x0.8mm	m		
		100	m	100.00	
				RAZEM	100.00
d.1	KNNR 5 0205-01 SST 1.01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - HDGs3x2.5mm2	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
d.1	KNNR 5 1209-04 SST 1.01	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		1	otw.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1	KNNR 5 1209-11 SST 1.01	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		15	otw.	15.00	
				RAZEM	15.00
d.1	KNR AL-01 0102-01 SST 1.01	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - RZN 4416-M	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1	KNR AL-01 0401-01 SST 1.01	Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
d.1	KNR AL-01 0402-01 SST 1.01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - przycisk alarmowy "oddymianie"	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR AL-01 0108-04 SST 1.01	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryj- mego 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
16 d.1	KNNR 5 0407-01 SST 1.01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B16A/1 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
17 d.1	KNNR 5 1203-08 SST 1.01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2 80	szt.żył szt.żył	 80.00	
				RAZEM	80.00
18 d.1	KNNR 5 1301-01 SST 1.01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar. pomiar.	 1.00	
				RAZEM	1.00
19 d.1	KNR AL-01 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00