

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45410000-4 Tynkowanie  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi i korytarza na IV piętrze cz.lewa  
ADRES INWESTYCJI : 00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1  
INWESTOR : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
ADRES INWESTORA : 00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kurpios  
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2019

Data zatwierdzenia

| Lp.                                                   | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                    | j.m.           | Poszcz.      | Razem         |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Remont pokoi i korytarza na IV piętrze cz.lewa</b> |                 |                           |                                                                                                                                                                                      |                |              |               |
| 1                                                     |                 |                           | <b>Korytarz IV piętro - część lewa</b>                                                                                                                                               |                |              |               |
| 1.1                                                   |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                                            |                |              |               |
| 1 d.1. 1                                              | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)                                                                                                                 | szt.           |              |               |
|                                                       |                 |                           | 150                                                                                                                                                                                  | szt.           | 150,00       |               |
|                                                       |                 |                           |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>150,00</b> |
| 2 d.1. 1                                              | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe                                                                                                                                   | m              |              |               |
|                                                       |                 |                           | (55,97+2,22+0,31+0,45*3)*2-<drzwi>(1,16*29+2,86+1,5+1,66*2)+<glif drzwiowy>0,05*2                                                                                                    | m              | 78,48        |               |
|                                                       |                 |                           |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>78,48</b>  |
| 3 d.1. 1                                              | SST-1           | KNR 4-01 0815-07 analogia | Demontaż desek odbojowych                                                                                                                                                            | m              |              |               |
|                                                       |                 |                           | poz.2-0,31*2                                                                                                                                                                         | m              | 77,86        |               |
|                                                       |                 |                           |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>77,86</b>  |
| 4 d.1. 1                                              | SST-1           | kalk. własna              | Demontaż i montaż po robotach malarskich:<br>1. tabliczki z nazwiskami - szt 31<br>2. naklejki - szt 8<br>3. skrzyneczki - szt 6<br>4. czujki - szt 2<br>5. czytniki kart szt.2<br>1 | kpl            |              |               |
|                                                       |                 |                           |                                                                                                                                                                                      | kpl            | 1,00         |               |
|                                                       |                 |                           |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>   |
| 5 d.1. 1                                              | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                                       |                 |                           | 55,97*2,22+4,5*0,31-(1,65*2+0,9)*0,45                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 123,76       |               |
|                                                       |                 |                           |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>123,76</b> |
| 6 d.1. 1                                              | SST-1           | KNR 4-01 0816-06 analogia | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                                       |                 |                           | poz.5                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 123,76       |               |
|                                                       |                 |                           |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>123,76</b> |
| 7 d.1. 1                                              | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                                       |                 |                           | poz.5                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 123,76       |               |
|                                                       |                 |                           |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>123,76</b> |
| 8 d.1. 1                                              | SST-1           | KNR 4-01 0702-04          | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm                                                                                               | m              |              |               |
|                                                       |                 |                           | 2,22+2,85*2                                                                                                                                                                          | m              | 7,92         |               |
|                                                       |                 |                           |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>7,92</b>   |
| 9 d.1. 1                                              | SST-1           | ZKNR C-2 0805-01 analogia | Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie miejsc dylatacji                                                                                                                                 | m              |              |               |
|                                                       |                 |                           | poz.8                                                                                                                                                                                | m              | 7,92         |               |
|                                                       |                 |                           |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>7,92</b>   |
| 10 d.1. 1                                             | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> |              |               |
|                                                       |                 |                           | poz.11                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 5,60         |               |
|                                                       |                 |                           |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,60</b>   |
| 11 d.1. 1                                             | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu                                                        | m <sup>3</sup> |              |               |
|                                                       |                 |                           | poz.2*0,05*0,01                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,04         |               |
|                                                       |                 |                           | poz.3*0,3*0,02                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,47         |               |
|                                                       |                 |                           | poz.5*0,01                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 1,24         |               |
|                                                       |                 |                           | poz.6*0,022                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 2,72         |               |
|                                                       |                 |                           | poz.8*0,15*0,015                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 0,02         |               |
|                                                       |                 |                           | poz.25*0,03                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 1,11         |               |
|                                                       |                 |                           |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,60</b>   |
| 1.2                                                   |                 | <b>45410000-4</b>         | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                    |                |              |               |

| Lp.        | Nr spec. techn. | Podstawa                              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                               | j.m.                                               | Poszcz.              | Razem         |
|------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 12 d.1. 2  | SST-2           | KNR 2-02 0617-12 analiza indywidualna | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych płynną żywicą<br>poz.8                                                                                                                                                | m<br>m                                             | <br>7,92             |               |
|            |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | <b>RAZEM</b>         | <b>7,92</b>   |
| 13 d.1. 2  | SST-2           | KNR 4-01 0705-01                      | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami<br>poz.12                                             | m<br>m                                             | <br>7,92             |               |
|            |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | <b>RAZEM</b>         | <b>7,92</b>   |
| 14 d.1. 2  | SST-2           | ZKNR C-1 0104-04                      | Montaż listew dylatacyjnych maskujących<br>poz.12                                                                                                                                                                               | m<br>m                                             | <br>7,92             |               |
|            |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | <b>RAZEM</b>         | <b>7,92</b>   |
| 15 d.1. 2  | SST-2           | KNR 4-01 0707-03                      | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.<br>poz.1                                                | szt.<br>szt.                                       | <br>150,00           |               |
|            |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | <b>RAZEM</b>         | <b>150,00</b> |
| 16 d.1. 2  | SST-2           | KNR 4-01 0713-01                      | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br><br>(2,22+55,97+0,31+0,45*3)*2*2,85-<drzwi>(1,16*2,1*29+2,82*2,85+1,5*2,07+1,66*2,1*2)+<glif drzwiowy>0,05*(1,5+2,07*2) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>252,67           |               |
|            |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | <b>RAZEM</b>         | <b>252,67</b> |
| 17 d.1. 2  | SST-2           | KNR 2-02 2009-02                      | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku<br>poz.16                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>252,67           |               |
|            |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | <b>RAZEM</b>         | <b>252,67</b> |
| 18 d.1. 2  | SST-2           | KNR 4-01 0713-02                      | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach<br>poz.5 podciagi 2,23*0,13*2*8                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>123,76<br>4,64   |               |
|            |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | <b>RAZEM</b>         | <b>128,40</b> |
| 19 d.1. 2  | SST-2           | KNR 2-02 2009-04                      | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku<br>poz.18                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>128,40           |               |
|            |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | <b>RAZEM</b>         | <b>128,40</b> |
| <b>1.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>                     | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                      |               |
| 20 d.1. 3  | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01                    | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.5                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>123,76           |               |
|            |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | <b>RAZEM</b>         | <b>123,76</b> |
| 21 d.1. 3  | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01                      | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską<br><br><drzwi>(1,16*2,1*29+2,82*2,85+1,5*2,07+1,66*2,1*2)                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>88,76            |               |
|            |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | <b>RAZEM</b>         | <b>88,76</b>  |
| 22 d.1. 3  | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia           | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby<br>poz.17 poz.19                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>252,67<br>128,40 |               |
|            |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | <b>RAZEM</b>         | <b>381,07</b> |
| 23 d.1. 3  | SST-3           | KNR 2-02 1505-03 analogia             | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem<br>poz.17                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>252,67           |               |
|            |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | <b>RAZEM</b>         | <b>252,67</b> |
| 24 d.1. 3  | SST-3           | KNR 2-02 1505-03 analogia             | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem<br>poz.19                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>128,40           |               |

| Lp.             | Nr spec. techn. | Podstawa                           | Opis i wyliczenia                                                                                                                                | j.m.                                             | Poszcz.                 | Razem         |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                 |                 |                                    |                                                                                                                                                  |                                                  | <b>RAZEM</b>            | <b>128,40</b> |
| <b>1.4</b>      |                 | <b>45430000-0</b>                  | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                                 |                                                  |                         |               |
| 25<br>d.1.<br>4 | SST-4           | KNR 4-01<br>0803-02                | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko<br><br>poz.6*30%                                | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>             | <br><br>37,13           |               |
|                 |                 |                                    |                                                                                                                                                  |                                                  | <b>RAZEM</b>            | <b>37,13</b>  |
| 26<br>d.1.<br>4 | SST-4           | NNRNKB<br>202 1130-<br>02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br><br>poz.6 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>             | <br><br>123,76          |               |
|                 |                 |                                    |                                                                                                                                                  |                                                  | <b>RAZEM</b>            | <b>123,76</b> |
| 27<br>d.1.<br>4 | SST-4           | NNRNKB<br>202 1134-<br>01          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome<br><br>poz.6                                                                      | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>             | <br><br>123,76          |               |
|                 |                 |                                    |                                                                                                                                                  |                                                  | <b>RAZEM</b>            | <b>123,76</b> |
| 28<br>d.1.<br>4 | SST-4           | KNR-W 2-<br>02 1124-03<br>analogia | Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 (opis w/g SIWZ)<br><br>poz.5                                                                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>             | <br><br>123,76          |               |
|                 |                 |                                    |                                                                                                                                                  |                                                  | <b>RAZEM</b>            | <b>123,76</b> |
| 29<br>d.1.<br>4 | SST-4           | KNR 2-02<br>1111-06<br>analogia    | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny<br><br>poz.2                                                                                            | m<br><br>m                                       | <br><br>78,48           |               |
|                 |                 |                                    |                                                                                                                                                  |                                                  | <b>RAZEM</b>            | <b>78,48</b>  |
| 30<br>d.1.<br>4 | SST-4           | ZKNR C-2<br>0518-01                | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową<br><br>poz.29<br><drzwi>(1,16+2,1*2)*29+(2,82+2,85*2)+(1,5+2,07*2)+(1,66+2,1*2)*2             | m<br><br>m<br>m                                  | <br><br>78,48<br>181,32 |               |
|                 |                 |                                    |                                                                                                                                                  |                                                  | <b>RAZEM</b>            | <b>259,80</b> |
| 31<br>d.1.<br>4 | SST-4           | KNNR 7<br>0507-04                  | Progi i listwy osłaniające aluminiowe<br><br><drzwi>(0,9*29+1,5*4)                                                                               | m<br><br>m                                       | <br><br>32,10           |               |
|                 |                 |                                    |                                                                                                                                                  |                                                  | <b>RAZEM</b>            | <b>32,10</b>  |
| <b>1.5</b>      |                 | <b>45310000-3</b>                  | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                                           |                                                  |                         |               |
| 32<br>d.1.<br>5 | SST-6           | KNR 4-03<br>0606-02<br>analogia    | Demontaż istniejących opraw sufitowych i awaryjnych i montaż po robotach malarskich.<br><br>13                                                   | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>13,00           |               |
|                 |                 |                                    |                                                                                                                                                  |                                                  | <b>RAZEM</b>            | <b>13,00</b>  |
| 33<br>d.1.<br>5 | SST-6           | KNR 4-03<br>0307-01<br>analogia    | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze<br><br>10                                                                        | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>10,00           |               |
|                 |                 |                                    |                                                                                                                                                  |                                                  | <b>RAZEM</b>            | <b>10,00</b>  |
| 34<br>d.1.<br>5 | SST-6           | KNR 4-03<br>1205-01                | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego<br><br>poz.32<br><br>poz.33                                                                  | po-<br>miar.<br><br>po-<br>miar.<br>po-<br>miar. | <br><br>13,00<br>10,00  |               |
|                 |                 |                                    |                                                                                                                                                  |                                                  | <b>RAZEM</b>            | <b>23,00</b>  |
| <b>2</b>        |                 |                                    | <b>Pokój nr.400/402</b>                                                                                                                          |                                                  |                         |               |
| <b>2.1</b>      |                 | <b>45110000-1</b>                  | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                        |                                                  |                         |               |
| 35<br>d.2.<br>1 | SST-1           | kalk. własna                       | Wyniesienie i wniesienie mebli<br><br>4                                                                                                          | r-g<br><br>r-g                                   | <br><br>4,00            |               |
|                 |                 |                                    |                                                                                                                                                  |                                                  | <b>RAZEM</b>            | <b>4,00</b>   |
| 36<br>d.2.<br>1 | SST-1           | KNR 4-01<br>0354-15                | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)<br><br>35                                                                   | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>35,00           |               |
|                 |                 |                                    |                                                                                                                                                  |                                                  | <b>RAZEM</b>            | <b>35,00</b>  |

| Lp.             | Nr spec. techn. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                   | j.m.                                                                             | Poszcz.                                              | Razem         |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 37<br>d.2.<br>1 | SST-1           | KNR 4-04<br>0401-11<br>analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe<br><br>(6,75+5,4)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*7-<drzwi>1,0+<glif drzwiowy>0,08*2                                                                                                                 | m<br><br>m                                                                       | <br><br>25,70                                        |               |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                         | <b>25,70</b>  |
| 38<br>d.2.<br>1 | SST-1           | KNR 4-01<br>0354-13             | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek<br><br>2                                                                                                                                                                                            | szt.<br><br>szt.                                                                 | <br><br>2,00                                         |               |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                         | <b>2,00</b>   |
| 39<br>d.2.<br>1 | SST-1           | KNR 4-04<br>0504-06             | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony<br><br>6,75*5,4+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*7+<glif drzwiowy>1,4*0,08+0,9*0,12                                                                                                       | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                             | <br><br>37,97                                        |               |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                         | <b>37,97</b>  |
| 40<br>d.2.<br>1 | SST-1           | KNR 4-01<br>0816-06<br>analogia | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów<br><br>poz.39                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                             | <br><br>37,97                                        |               |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                         | <b>37,97</b>  |
| 41<br>d.2.<br>1 | SST-1           | ZKNR C-2<br>0602-02             | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie<br><br>poz.40                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                             | <br><br>37,97                                        |               |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                         | <b>37,97</b>  |
| 42<br>d.2.<br>1 | SST-1           | KNR 4-01<br>0106-04             | Usunięcie z budynku gruzu<br><br>poz.43                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                             | <br><br>1,57                                         |               |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                         | <b>1,57</b>   |
| 43<br>d.2.<br>1 | SST-1           | KNR 4-01<br>0108-09<br>0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu<br><br>poz.37*0,05*0,01<br>poz.39*0,01<br>poz.40*0,022<br>poz.54*0,03                                                  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>         | <br><br>0,01<br>0,38<br>0,84<br>0,34                 |               |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                         | <b>1,57</b>   |
| <b>2.2</b>      |                 | <b>45410000-4</b>               | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                      |               |
| 44<br>d.2.<br>2 | SST-2           | KNR 4-01<br>0707-03             | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.<br><br>poz.36                                                               | szt.<br><br>szt.                                                                 | <br><br>35,00                                        |               |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                         | <b>35,00</b>  |
| 45<br>d.2.<br>2 | SST-2           | KNR 4-01<br>1202-09             | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br><br>poz.46                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                             | <br><br>101,70                                       |               |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                         | <b>101,70</b> |
| 46<br>d.2.<br>2 | SST-2           | KNR 2-02<br>2009-02             | Zatarcie gipsem ścian i sufitów<br><br>ściany<br>(5,4+6,75)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*7-<okno>1,12*1,75*7-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*7<br>A (suma częściowa)<br><br>sufity<br><p.401>5,4*6,75<br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>65,25<br><br>65,25<br><br>36,45<br><br>36,45 |               |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                         | <b>101,70</b> |
| 47<br>d.2.<br>2 | SST-2           | KNR 4-01<br>0322-02<br>analogia | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)<br><br>poz.38                                                                                                                                                         | szt.<br><br>szt.                                                                 | <br><br>2,00                                         |               |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                         | <b>2,00</b>   |
| <b>2.3</b>      |                 | <b>45440000-3</b>               | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                      |               |

| Lp.        | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz.      | Razem         |
|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 48         | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.3      |                 |                             | poz.46B                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 36,45        |               |
|            |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>36,45</b>  |
| 49         | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.3      |                 |                             | <okno>1,12*1,75*7+<drzwi>1,0*2,1                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 15,82        |               |
|            |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,82</b>  |
| 50         | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.3      |                 |                             | poz.46                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 101,70       |               |
|            |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>101,70</b> |
| 51         | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian                                                   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.3      |                 |                             | poz.46A                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 65,25        |               |
|            |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>65,25</b>  |
| 52         | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                                         | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.3      |                 |                             | poz.46B                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 36,45        |               |
|            |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>36,45</b>  |
| 53         | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)                    | szt.           |              |               |
| d.2.3      |                 |                             | 7                                                                                                                                   | szt.           | 7,00         |               |
|            |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>7,00</b>   |
| <b>2.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                    |                |              |               |
| 54         | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko                                    | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.4      |                 |                             | poz.39*30%                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 11,39        |               |
|            |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>11,39</b>  |
| 55         | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.4      |                 |                             | poz.57                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 37,97        |               |
|            |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>37,97</b>  |
| 56         | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome                                                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.4      |                 |                             | poz.57                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 37,97        |               |
|            |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>37,97</b>  |
| 57         | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia   | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna                                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.4      |                 |                             | poz.39                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 37,97        |               |
|            |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>37,97</b>  |
| 58         | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia   | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny                                                                                            | m              |              |               |
| d.2.4      |                 |                             | poz.37                                                                                                                              | m              | 25,70        |               |
|            |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>25,70</b>  |
| 59         | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01            | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową                                                                                  | m              |              |               |
| d.2.4      |                 |                             | poz.58                                                                                                                              | m              | 25,70        |               |
|            |                 |                             | <drzwi>1,0+2,1*2                                                                                                                    | m              | 5,20         |               |
|            |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>30,90</b>  |
| <b>2.5</b> |                 | <b>45310000-3</b>           | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                              |                |              |               |
| 60         | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia   | Demontaz i montaz istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                                             | szt.           |              |               |
| d.2.5      |                 |                             | 6                                                                                                                                   | szt.           | 6,00         |               |
|            |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>   |

| Lp.        | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                       | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 61 d.2.5   | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                                                                                                         | szt.           |              |              |
|            |                 |                           | 2                                                                                                                                                                       | szt.           | 2,00         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 62 d.2.5   | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                                                                                                     | po-miar.       |              |              |
|            |                 |                           | poz.60                                                                                                                                                                  | po-miar.       | 6,00         |              |
|            |                 |                           | poz.61                                                                                                                                                                  | po-miar.       | 2,00         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>8,00</b>  |
| <b>3</b>   |                 |                           | <b>Pokój nr.401</b>                                                                                                                                                     |                |              |              |
| <b>3.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                               |                |              |              |
| 63 d.3.1   | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                                                                                                          | r-g            |              |              |
|            |                 |                           | 4                                                                                                                                                                       | r-g            | 4,00         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 64 d.3.1   | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)                                                                                                    | szt.           |              |              |
|            |                 |                           | 30                                                                                                                                                                      | szt.           | 30,00        |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>30,00</b> |
| 65 d.3.1   | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe                                                                                                                      | m              |              |              |
|            |                 |                           | <p.401>(5,37+6,93)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*3-<drzwi balkonowe>2,4-<drzwi>(1,0+1,6)+<glif d.b>0,31*2+<glif drzwiowy>0,08*2                                           | m              | 21,34        |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>21,34</b> |
| 66 d.3.1   | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek                                                                                                                         | szt.           |              |              |
|            |                 |                           | 2                                                                                                                                                                       | szt.           | 2,00         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 67 d.3.1   | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony                                                                                                           | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                           | <p.401>36,13+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*3+0,31*2,55+<glif drzwiowy>0,8*0,12+2,5*0,08+1,5*0,12                                                                         | m <sup>2</sup> | 37,95        |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>37,95</b> |
| 68 d.3.1   | SST-1           | KNR 4-01 0816-06 analogia | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                           | poz.67                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 37,95        |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>37,95</b> |
| 69 d.3.1   | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                           | poz.68                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 37,95        |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>37,95</b> |
| 70 d.3.1   | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> |              |              |
|            |                 |                           | poz.71                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 1,56         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,56</b>  |
| 71 d.3.1   | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu                                             | m <sup>3</sup> |              |              |
|            |                 |                           | poz.65*0,05*0,01                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0,01         |              |
|            |                 |                           | poz.67*0,01                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 0,38         |              |
|            |                 |                           | poz.68*0,022                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0,83         |              |
|            |                 |                           | poz.82*0,03                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 0,34         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,56</b>  |
| <b>3.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>         | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                       |                |              |              |
| 72 d.3.2   | SST-2           | KNR 4-01 0707-03          | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. | szt.           |              |              |
|            |                 |                           | poz.64                                                                                                                                                                  | szt.           | 30,00        |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>30,00</b> |

| Lp.        | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | j.m.                                                                                   | Poszcz.                                  | Razem        |
|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 73 d.3. 2  | SST-2           | KNR 4-01 1202-09            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>poz.74                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>96,71                                |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                             | <b>96,71</b> |
| 74 d.3. 2  | SST-2           | KNR 2-02 2009-02            | Zatarcie gipsem ścian i sufitów<br><br>ściany<br><p.401>(5,37+6,93)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*3-<okno>1,12*1,75*3-<drzwi balkonowe>2,4*2,55-<drzwi>(1,0+1,6)*2,1+<glif okien-ny>0,31*(1,12+1,75*2)*3+<glif d.b>0,31*(2,4+2,55*2)+<glif drzwiowy>0,08*(2,5+2,1*2)<br>A (suma częściowa)<br><br>sufity<br><p.401>36,13<br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>60,58<br><br>60,58<br>36,13<br>36,13 |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                             | <b>96,71</b> |
| 75 d.3. 2  | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)<br>poz.66                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.<br>szt.                                                                           | <br>2,00                                 |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                             | <b>2,00</b>  |
| <b>3.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                          |              |
| 76 d.3. 3  | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.74B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>36,13                                |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                             | <b>36,13</b> |
| 77 d.3. 3  | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską<br><br><okno>1,12*1,75*3+<drzwi balkonowe>2,4*2,55+<drzwi>(1,0+1,6)*2,1                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>17,46                                |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                             | <b>17,46</b> |
| 78 d.3. 3  | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby<br>poz.74                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>96,71                                |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                             | <b>96,71</b> |
| 79 d.3. 3  | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian<br>poz.74A                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>60,58                                |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                             | <b>60,58</b> |
| 80 d.3. 3  | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>poz.74B                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>36,13                                |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                             | <b>36,13</b> |
| 81 d.3. 3  | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)<br>3                                                                                                                                                                                                                                 | szt.<br>szt.                                                                           | <br>3,00                                 |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                             | <b>3,00</b>  |
| <b>3.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                          |              |
| 82 d.3. 4  | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko<br>poz.67*30%                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>11,39                                |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                             | <b>11,39</b> |
| 83 d.3. 4  | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br>poz.85                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>37,95                                |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                             | <b>37,95</b> |
| 84 d.3. 4  | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01          | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br>poz.85                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>37,95                                |              |

| Lp.             | Nr spec. techn. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                    | j.m.                                             | Poszcz.                | Razem        |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                      |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>37,95</b> |
| 85<br>d.3.<br>4 | SST-4           | KNR 2-02<br>1113-01<br>analogia | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna<br>poz.67                                        | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>             | <br><br>37,95          |              |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                      |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>37,95</b> |
| 86<br>d.3.<br>4 | SST-4           | KNR 2-02<br>1111-06<br>analogia | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny<br>poz.65                                                                                   | m<br><br>m                                       | <br><br>21,34          |              |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                      |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>21,34</b> |
| 87<br>d.3.<br>4 | SST-4           | ZKNR C-2<br>0518-01             | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową<br>poz.86<br><drzwi>(1,0+1,6)+2,1*4                                               | m<br><br>m<br>m                                  | <br><br>21,34<br>11,00 |              |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                      |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>32,34</b> |
| 88<br>d.3.<br>4 | SST-4           | KNNR 7<br>0507-04               | Progi i listwy osłaniające aluminiowe<br><br><drzwi>0,9                                                                              | m<br><br>m                                       | <br><br>0,90           |              |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                      |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>0,90</b>  |
| <b>3.5</b>      |                 | <b>45421100-5</b>               | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                                             |                                                  |                        |              |
| 89<br>d.3.<br>5 | SST-5           | KNR 2-02<br>1111-06<br>analogia | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)<br>2,5*2                                                          | m<br><br>m                                       | <br><br>5,00           |              |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                      |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>5,00</b>  |
| 90<br>d.3.<br>5 | SST-5           | kalk. własna                    | Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji)<br><br><wysoka>3 | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>3,00           |              |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                      |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>3,00</b>  |
| 91<br>d.3.<br>5 | SST-5           | kalk. własna                    | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiary ustalić na obiekcie)<br>5                         | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>5,00           |              |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                      |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>5,00</b>  |
| <b>3.6</b>      |                 | <b>45310000-3</b>               | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                               |                                                  |                        |              |
| 92<br>d.3.<br>6 | SST-6           | KNR 4-03<br>0606-02<br>analogia | Demontaz i montaz istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.<br>6                                                         | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>6,00           |              |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                      |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>6,00</b>  |
| 93<br>d.3.<br>6 | SST-6           | KNR 4-03<br>0307-01<br>analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze<br>2                                                                 | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>2,00           |              |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                      |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>2,00</b>  |
| 94<br>d.3.<br>6 | SST-6           | KNR 4-03<br>1205-01             | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego<br>poz.92<br>poz.93                                                              | po-<br>miar.<br><br>po-<br>miar.<br>po-<br>miar. | <br><br>6,00<br>2,00   |              |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                      |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>8,00</b>  |
| <b>4</b>        |                 |                                 | <b>Pokój nr.403</b>                                                                                                                  |                                                  |                        |              |
| <b>4.1</b>      |                 | <b>45110000-1</b>               | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                            |                                                  |                        |              |
| 95<br>d.4.<br>1 | SST-1           | kalk. własna                    | Wyniesienie i wniesienie mebli<br>2                                                                                                  | r-g<br><br>r-g                                   | <br><br>2,00           |              |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                      |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>2,00</b>  |
| 96<br>d.4.<br>1 | SST-1           | KNR 4-01<br>0354-15             | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)<br>15                                                           | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>15,00          |              |
|                 |                 |                                 |                                                                                                                                      |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>15,00</b> |

| Lp.        | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                    | j.m.                                                                 | Poszcz.                          | Razem        |
|------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 97 d.4.1   | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe<br><br><p.403>(5,37+3,11)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>(0,9*2+1,0)+<glif drzwiowy>0,08*2                                                                                                                                                  | m<br>m                                                               | 14,96                            |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>14,96</b> |
| 98 d.4.1   | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek<br><br>1                                                                                                                                                                                                                                             | szt.<br>szt.                                                         | 1,00                             |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>1,00</b>  |
| 99 d.4.1   | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony<br><br><p.403>5,37*3,11+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>1,4*0,08+0,9*0,12                                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 17,29                            |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>17,29</b> |
| 100 d.4.1  | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów<br><br>poz.99                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 17,29                            |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>17,29</b> |
| 101 d.4.1  | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie<br><br>poz.100                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 17,29                            |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>17,29</b> |
| 102 d.4.1  | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu<br><br>poz.103                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                     | 0,72                             |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>0,72</b>  |
| 103 d.4.1  | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu<br><br>poz.97*0,05*0,01<br>poz.99*0,01<br>poz.100*0,022<br>poz.114*0,03                                                                                                 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0,01<br>0,17<br>0,38<br>0,16     |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>0,72</b>  |
| <b>4.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>         | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                  |              |
| 104 d.4.2  | SST-2           | KNR 4-01 0707-03          | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.<br><br>poz.96                                                                                                                | szt.<br>szt.                                                         | 15,00                            |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>15,00</b> |
| 105 d.4.2  | SST-2           | KNR 4-01 1202-09          | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br><br>poz.106                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 59,06                            |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>59,06</b> |
| 106 d.4.2  | SST-2           | KNR 2-02 2009-02          | Zatarcie gipsem ścian i sufitów<br><br>ściany<br><p.403>(5,37+3,11)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>(0,9*2+1,0)*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa)<br><br>sufity<br><p.403>5,37*3,11<br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 42,36<br>42,36<br>16,70<br>16,70 |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>59,06</b> |
| 107 d.4.2  | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)<br><br>poz.98                                                                                                                                                                                                          | szt.<br>szt.                                                         | 1,00                             |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>1,00</b>  |
| <b>4.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>         | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                  |              |

| Lp.        | Nr spec. techn.    | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                  | j.m.                                 | Poszcz.                | Razem        |
|------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|
| 108        | SST-3<br>d.4.<br>3 | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią<br><br>poz.106B                                                                                                        | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>16,70          |              |
|            |                    |                             |                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>           | <b>16,70</b> |
| 109        | SST-3<br>d.4.<br>3 | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską<br><br><okno>1,12*1,75*2+<drzwi>(0,9*2+1,0)*2,1                                                        | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>9,80           |              |
|            |                    |                             |                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>           | <b>9,80</b>  |
| 110        | SST-3<br>d.4.<br>3 | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby<br><br>poz.106                                                                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>59,06          |              |
|            |                    |                             |                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>           | <b>59,06</b> |
| 111        | SST-3<br>d.4.<br>3 | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian<br><br>poz.106A                                                  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>42,36          |              |
|            |                    |                             |                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>           | <b>42,36</b> |
| 112        | SST-3<br>d.4.<br>3 | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br><br>poz.106B                                                        | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>16,70          |              |
|            |                    |                             |                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>           | <b>16,70</b> |
| 113        | SST-3<br>d.4.<br>3 | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)<br><br>2                          | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2,00           |              |
|            |                    |                             |                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>           | <b>2,00</b>  |
| <b>4.4</b> |                    | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                                   |                                      |                        |              |
| 114        | SST-4<br>d.4.<br>4 | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko<br><br>poz.100*30%                                | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>5,19           |              |
|            |                    |                             |                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>           | <b>5,19</b>  |
| 115        | SST-4<br>d.4.<br>4 | NNRNKB 202 1130-02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br><br>poz.100 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>17,29          |              |
|            |                    |                             |                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>           | <b>17,29</b> |
| 116        | SST-4<br>d.4.<br>4 | NNRNKB 202 1134-01          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome<br><br>poz.115                                                                      | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>17,29          |              |
|            |                    |                             |                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>           | <b>17,29</b> |
| 117        | SST-4<br>d.4.<br>4 | KNR 2-02 1113-01 analogia   | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna<br><br>poz.99                                                  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>17,29          |              |
|            |                    |                             |                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>           | <b>17,29</b> |
| 118        | SST-4<br>d.4.<br>4 | KNR 2-02 1111-06 analogia   | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny<br><br>poz.97                                                                                             | m<br><br>m                           | <br><br>14,96          |              |
|            |                    |                             |                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>           | <b>14,96</b> |
| 119        | SST-4<br>d.4.<br>4 | KNNR 7 0507-04              | Progi i listwy osłaniające aluminiowe<br><br><drzwi>0,9                                                                                            | m<br><br>m                           | <br><br>0,90           |              |
|            |                    |                             |                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>           | <b>0,90</b>  |
| 120        | SST-4<br>d.4.<br>4 | ZKNR C-2 0518-01            | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową<br><br>poz.118<br><drzwi>(0,9*2+1,0)+2,1*6                                                      | m<br><br>m<br>m                      | <br><br>14,96<br>15,40 |              |
|            |                    |                             |                                                                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>           | <b>30,36</b> |
| <b>4.5</b> |                    | <b>45421100-5</b>           | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                                                           |                                      |                        |              |

| Lp.        | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                          | j.m.                             | Poszcz.          | Razem        |
|------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|
| 121 d.4.5  | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)<br>2,5*2                                                                | m<br>m                           | <br>5,00         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>5,00</b>  |
| 122 d.4.5  | SST-5           | kalk. własna              | Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji)<br><niska>1            | szt.<br>szt.                     | <br>1,00         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>1,00</b>  |
| 123 d.4.5  | SST-5           | kalk. własna              | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiaru ustalić na obiekcie)<br>2                               | szt.<br>szt.                     | <br>2,00         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>2,00</b>  |
| <b>4.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>         | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                                     |                                  |                  |              |
| 124 d.4.6  | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia | Demontaz i montaz istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.<br>4                                                               | szt.<br>szt.                     | <br>4,00         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>4,00</b>  |
| 125 d.4.6  | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze<br>2                                                                       | szt.<br>szt.                     | <br>2,00         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>2,00</b>  |
| 126 d.4.6  | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego<br>poz.124<br>poz.125                                                                  | po-miar.<br>po-miar.<br>po-miar. | <br>4,00<br>2,00 |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>6,00</b>  |
| <b>5</b>   |                 |                           | <b>Pokój nr.404</b>                                                                                                                        |                                  |                  |              |
| <b>5.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                  |                                  |                  |              |
| 127 d.5.1  | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli<br>2                                                                                                        | r-g<br>r-g                       | <br>2,00         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>2,00</b>  |
| 128 d.5.1  | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)<br>15                                                                 | szt.<br>szt.                     | <br>15,00        |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>15,00</b> |
| 129 d.5.1  | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe<br>(5,42+2,98)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>1,0+<glif drzwiowy>0,08*2           | m<br>m                           | <br>16,60        |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>16,60</b> |
| 130 d.5.1  | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek<br>1                                                                                        | szt.<br>szt.                     | <br>1,00         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>1,00</b>  |
| 131 d.5.1  | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony<br>5,42*2,98+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>1,4*0,08+0,9*0,12 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,74        |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>16,74</b> |
| 132 d.5.1  | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów<br>poz.131                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,74        |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>16,74</b> |
| 133 d.5.1  | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie                                                                                          | m <sup>2</sup>                   |                  |              |

| Lp.        | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|            |                 |                             | poz.132                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 16,74        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,74</b> |
| 134 d.5. 1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04            | Usunięcie z budynku gruzu                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.135                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 0,70         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,70</b>  |
| 135 d.5. 1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10    | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu                                                           | m <sup>3</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.129*0,05*0,01                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,01         |              |
|            |                 |                             | poz.131*0,01                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0,17         |              |
|            |                 |                             | poz.132*0,022                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 0,37         |              |
|            |                 |                             | poz.146*0,03                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0,15         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,70</b>  |
| <b>5.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>           | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                      |                |              |              |
| 136 d.5. 2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03            | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.                | szt.           |              |              |
|            |                 |                             | poz.128                                                                                                                                                                                | szt.           | 15,00        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 137 d.5. 2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.138                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 61,80        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>61,80</b> |
| 138 d.5. 2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02            | Zatarcie gipsem ścian i sufitów                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | ściany<br>(5,42+2,98)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,0+2,1*2)<br>A (suma częściowa) | m <sup>2</sup> | 45,65        |              |
|            |                 |                             | sufity<br>5,42*2,98<br>B (suma częściowa)                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | <b>45,65</b> |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 16,15        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | <b>16,15</b> |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>61,80</b> |
| 139 d.5. 2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)                                                                                                          | szt.           |              |              |
|            |                 |                             | poz.130                                                                                                                                                                                | szt.           | 1,00         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| <b>5.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                |                |              |              |
| 140 d.5. 3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.138B                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 16,15        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,15</b> |
| 141 d.5. 3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | <okno>1,12*1,75*2+<drzwi>1,0*2,1                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 6,02         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,02</b>  |
| 142 d.5. 3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.138                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 61,80        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>61,80</b> |
| 143 d.5. 3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.138A                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 45,65        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>45,65</b> |
| 144 d.5. 3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.138B                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 16,15        |              |

| Lp.        | Nr spec. techn. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|            |                 |                                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,15</b> |
| 145        | SST-3           | KNR 4-01<br>1209-14<br>analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)                    | szt.           |              |              |
| d.5.       |                 |                                   | 2                                                                                                                                   | szt.           | 2,00         |              |
| 3          |                 |                                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| <b>5.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>                 | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                    |                |              |              |
| 146        | SST-4           | KNR 4-01<br>0803-02               | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko                                    | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.5.       |                 |                                   | poz.132*30%                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 5,02         |              |
| 4          |                 |                                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,02</b>  |
| 147        | SST-4           | NNRNKB<br>202 1130-<br>02 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.5.       |                 |                                   | poz.132                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 16,74        |              |
| 4          |                 |                                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,74</b> |
| 148        | SST-4           | NNRNKB<br>202 1134-<br>01         | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome                                                                      | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.5.       |                 |                                   | poz.147                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 16,74        |              |
| 4          |                 |                                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,74</b> |
| 149        | SST-4           | KNR 2-02<br>1113-01<br>analogia   | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna                                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.5.       |                 |                                   | poz.131                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 16,74        |              |
| 4          |                 |                                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,74</b> |
| 150        | SST-4           | KNR 2-02<br>1111-06<br>analogia   | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny                                                                                            | m              |              |              |
| d.5.       |                 |                                   | poz.129                                                                                                                             | m              | 16,60        |              |
| 4          |                 |                                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,60</b> |
| 151        | SST-4           | KNNR 7<br>0507-04                 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe                                                                                               | m              |              |              |
| d.5.       |                 |                                   | <drzwi>0,9                                                                                                                          | m              | 0,90         |              |
| 4          |                 |                                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,90</b>  |
| 152        | SST-4           | ZKNR C-2<br>0518-01               | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową                                                                                  | m              |              |              |
| d.5.       |                 |                                   | poz.150                                                                                                                             | m              | 16,60        |              |
| 4          |                 |                                   | <drzwi>1,0+2,1*2                                                                                                                    | m              | 5,20         |              |
|            |                 |                                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>21,80</b> |
| <b>5.5</b> |                 | <b>45310000-3</b>                 | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                              |                |              |              |
| 153        | SST-6           | KNR 4-03<br>0606-02<br>analogia   | Demontaz i montaz istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                                             | szt.           |              |              |
| d.5.       |                 |                                   | 4                                                                                                                                   | szt.           | 4,00         |              |
| 5          |                 |                                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 154        | SST-6           | KNR 4-03<br>0307-01<br>analogia   | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                                                                     | szt.           |              |              |
| d.5.       |                 |                                   | 2                                                                                                                                   | szt.           | 2,00         |              |
| 5          |                 |                                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 155        | SST-6           | KNR 4-03<br>1205-01               | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                                                                 | po-<br>miar.   |              |              |
| d.5.       |                 |                                   | poz.153                                                                                                                             | po-<br>miar.   | 4,00         |              |
| 5          |                 |                                   | poz.154                                                                                                                             | po-<br>miar.   | 2,00         |              |
|            |                 |                                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>  |
| <b>6</b>   |                 |                                   | <b>Pokój nr.405</b>                                                                                                                 |                |              |              |
| <b>6.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>                 | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                           |                |              |              |
| 156        | SST-1           | kalk. własna                      | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                                                                      | r-g            |              |              |
| d.6.       |                 |                                   | 2                                                                                                                                   | r-g            | 2,00         |              |
| 1          |                 |                                   |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |

| Lp.              | Nr spec. techn. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                | j.m.                                                                             | Poszcz.                                                                              | Razem        |
|------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 157<br>d.6.<br>1 | SST-1           | KNR 4-01<br>0354-15             | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)<br><br>15                                                                                                                                                                                                                   | szt.<br><br>szt.                                                                 | <br><br>15,00                                                                        |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>15,00</b> |
| 158<br>d.6.<br>1 | SST-1           | KNR 4-04<br>0401-11<br>analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe<br><br><p.405>(5,37+3,1)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>(0,9+1,0)+<glif drzwiowy>0,08*2                                                                                                                                                 | m<br><br>m                                                                       | <br><br>15,84                                                                        |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>15,84</b> |
| 159<br>d.6.<br>1 | SST-1           | KNR 4-01<br>0354-13             | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek<br><br>1                                                                                                                                                                                                                                         | szt.<br><br>szt.                                                                 | <br><br>1,00                                                                         |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>1,00</b>  |
| 160<br>d.6.<br>1 | SST-1           | KNR 4-04<br>0504-06             | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony<br><br><p.405>5,37*3,1+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>1,4*0,08+0,9*0,12                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                             | <br><br>17,24                                                                        |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>17,24</b> |
| 161<br>d.6.<br>1 | SST-1           | KNR 4-01<br>0816-06             | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów<br><br>poz.160                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                             | <br><br>17,24                                                                        |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>17,24</b> |
| 162<br>d.6.<br>1 | SST-1           | ZKNR C-2<br>0602-02             | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie<br><br>poz.161                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                             | <br><br>17,24                                                                        |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>17,24</b> |
| 163<br>d.6.<br>1 | SST-1           | KNR 4-01<br>0106-04             | Usunięcie z budynku gruzu<br><br>poz.164                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                             | <br><br>0,72                                                                         |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>0,72</b>  |
| 164<br>d.6.<br>1 | SST-1           | KNR 4-01<br>0108-09<br>0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu<br><br>poz.158*0,05*0,01<br>poz.160*0,01<br>poz.161*0,022<br>poz.175*0,03                                                                                           | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>         | <br><br>0,01<br>0,17<br>0,38<br>0,16                                                 |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>0,72</b>  |
| <b>6.2</b>       |                 | <b>45410000-4</b>               | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                      |              |
| 165<br>d.6.<br>2 | SST-2           | KNR 4-01<br>0707-03             | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.<br><br>poz.157                                                                                                           | szt.<br><br>szt.                                                                 | <br><br>15,00                                                                        |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>15,00</b> |
| 166<br>d.6.<br>2 | SST-2           | KNR 4-01<br>1202-09             | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br><br>poz.167                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                             | <br><br>60,84                                                                        |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>60,84</b> |
| 167<br>d.6.<br>2 | SST-2           | KNR 2-02<br>2009-02             | Zatarcie gipsem ścian i sufitów<br><br>ściany<br><p.405>(5,37+3,1)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>(0,9+1,0)*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa)<br><br>sufity<br><p.405>5,37*3,1<br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>44,19<br><br>-----<br><b>44,19</b><br><br>16,65<br><br>-----<br><b>16,65</b> |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>60,84</b> |

| Lp.        | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                              | j.m.                             | Poszcz.            | Razem        |
|------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| 168 d.6. 2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)<br>poz.159                                                       | szt.<br>szt.                     | <br>1,00           |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>1,00</b>  |
| <b>6.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                        |                                  |                    |              |
| 169 d.6. 3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.167B                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,65          |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>16,65</b> |
| 170 d.6. 3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską<br><okno>1,12*1,75*2+<drzwi>(0,9+1,0)*2,1                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7,91           |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>7,91</b>  |
| 171 d.6. 3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby<br>poz.167                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>60,84          |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>60,84</b> |
| 172 d.6. 3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian<br>poz.167A                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>44,19          |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>44,19</b> |
| 173 d.6. 3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>poz.167B                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,65          |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>16,65</b> |
| 174 d.6. 3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)<br>2                          | szt.<br>szt.                     | <br>2,00           |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| <b>6.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                               |                                  |                    |              |
| 175 d.6. 4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko<br>poz.161*30%                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5,17           |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>5,17</b>  |
| 176 d.6. 4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br>poz.161 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>17,24          |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>17,24</b> |
| 177 d.6. 4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01          | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br>poz.161                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>17,24          |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>17,24</b> |
| 178 d.6. 4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia   | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna<br>poz.160                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>17,24          |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>17,24</b> |
| 179 d.6. 4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia   | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny<br>poz.158                                                                                            | m<br>m                           | <br>15,84          |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>15,84</b> |
| 180 d.6. 4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01            | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową<br>poz.179<br><drzwi>(0,9+1,0)+2,1*4                                                        | m<br>m<br>m                      | <br>15,84<br>10,30 |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>26,14</b> |
| <b>6.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>           | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                                                       |                                  |                    |              |

| Lp.              | Nr spec. techn. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                              | j.m.                                             | Poszcz.              | Razem        |
|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 181<br>d.6.<br>5 | SST-5           | KNR 2-02<br>1111-06<br>analogia | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)<br><br>2,5*2                                                                | m<br><br>m                                       | <br><br>5,00         |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>         | <b>5,00</b>  |
| 182<br>d.6.<br>5 | SST-5           | kalk. własna                    | Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji)<br><br><wysoka>1+<niska>1  | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>2,00         |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>         | <b>2,00</b>  |
| 183<br>d.6.<br>5 | SST-5           | kalk. własna                    | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiaru ustalić na obiekcie)<br><br>2                               | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>2,00         |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>         | <b>2,00</b>  |
| <b>6.6</b>       |                 | <b>45310000-3</b>               | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                                         |                                                  |                      |              |
| 184<br>d.6.<br>6 | SST-6           | KNR 4-03<br>0606-02<br>analogia | Demontaz i montaz istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.<br><br>4                                                               | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>4,00         |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>         | <b>4,00</b>  |
| 185<br>d.6.<br>6 | SST-6           | KNR 4-03<br>0307-01<br>analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze<br><br>2                                                                       | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>2,00         |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>         | <b>2,00</b>  |
| 186<br>d.6.<br>6 | SST-6           | KNR 4-03<br>1205-01             | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego<br><br>poz.184<br>poz.185                                                                  | po-<br>miar.<br><br>po-<br>miar.<br>po-<br>miar. | <br><br>4,00<br>2,00 |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>         | <b>6,00</b>  |
| <b>7</b>         |                 |                                 | <b>Pokój nr.406</b>                                                                                                                            |                                                  |                      |              |
| <b>7.1</b>       |                 | <b>45110000-1</b>               | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                      |                                                  |                      |              |
| 187<br>d.7.<br>1 | SST-1           | kalk. własna                    | Wyniesienie i wniesienie mebli<br><br>2                                                                                                        | r-g<br><br>r-g                                   | <br><br>2,00         |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>         | <b>2,00</b>  |
| 188<br>d.7.<br>1 | SST-1           | KNR 4-01<br>0354-15             | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)<br><br>15                                                                 | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>15,00        |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>         | <b>15,00</b> |
| 189<br>d.7.<br>1 | SST-1           | KNR 4-04<br>0401-11<br>analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe<br><br>(5,37+3,13)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>1,0+<glif drzwiowy>0,08*2           | m<br><br>m                                       | <br><br>16,80        |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>         | <b>16,80</b> |
| 190<br>d.7.<br>1 | SST-1           | KNR 4-01<br>0354-13             | Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek<br><br>1                                                                                        | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>1,00         |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>         | <b>1,00</b>  |
| 191<br>d.7.<br>1 | SST-1           | KNR 4-04<br>0504-06             | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony<br><br>5,37*3,13+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>1,4*0,08+0,9*0,12 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>             | <br><br>17,40        |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>         | <b>17,40</b> |
| 192<br>d.7.<br>1 | SST-1           | KNR 4-01<br>0816-06             | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów<br><br>poz.191                                                                | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>             | <br><br>17,40        |              |
|                  |                 |                                 |                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>         | <b>17,40</b> |
| 193<br>d.7.<br>1 | SST-1           | ZKNR C-2<br>0602-02             | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie                                                                                              | m <sup>2</sup>                                   |                      |              |

| Lp.        | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|            |                 |                             | poz.192                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 17,40        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,40</b> |
| 194 d.7.1  | SST-1           | KNR 4-01 0106-04            | Usunięcie z budynku gruzu                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.195                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 0,72         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,72</b>  |
| 195 d.7.1  | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10    | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu                                                           | m <sup>3</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.189*0,05*0,01                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,01         |              |
|            |                 |                             | poz.191*0,01                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0,17         |              |
|            |                 |                             | poz.192*0,022                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 0,38         |              |
|            |                 |                             | poz.206*0,03                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0,16         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,72</b>  |
| <b>7.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>           | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                      |                |              |              |
| 196 d.7.2  | SST-2           | KNR 4-01 0707-03            | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.                | szt.           |              |              |
|            |                 |                             | poz.188                                                                                                                                                                                | szt.           | 15,00        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 197 d.7.2  | SST-2           | KNR 4-01 1202-09            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.198                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 62,90        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>62,90</b> |
| 198 d.7.2  | SST-2           | KNR 2-02 2009-02            | Zatarcie gipsem ścian i sufitów                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | ściany<br>(5,37+3,13)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa) | m <sup>2</sup> | 46,25        |              |
|            |                 |                             | sufity<br><p.405>5,37*3,1<br>B (suma częściowa)                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | <b>46,25</b> |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 16,65        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | <b>16,65</b> |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>62,90</b> |
| 199 d.7.2  | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)                                                                                                          | szt.           |              |              |
|            |                 |                             | poz.190                                                                                                                                                                                | szt.           | 1,00         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| <b>7.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                |                |              |              |
| 200 d.7.3  | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.198B                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 16,65        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,65</b> |
| 201 d.7.3  | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | <okno>1,12*1,75*2+<drzwi>1,0*2,1                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 6,02         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,02</b>  |
| 202 d.7.3  | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami pod farby                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.198                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 62,90        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>62,90</b> |
| 203 d.7.3  | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.198A                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 46,25        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>46,25</b> |
| 204 d.7.3  | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.198B                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 16,65        |              |

| Lp.        | Nr spec. techn. | Podstawa                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,65</b> |
| 205 d.7. 3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia  | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)                    | szt.           |              |              |
|            |                 |                            | 2                                                                                                                                   | szt.           | 2,00         |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| <b>7.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>          | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                    |                |              |              |
| 206 d.7. 4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02           | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko                                    | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                            | poz.192*30%                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 5,22         |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,22</b>  |
| 207 d.7. 4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                            | poz.192                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,40        |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,40</b> |
| 208 d.7. 4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01         | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome                                                                      | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                            | poz.192                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,40        |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,40</b> |
| 209 d.7. 4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia  | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna                                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                            | poz.191                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,40        |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,40</b> |
| 210 d.7. 4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia  | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny                                                                                            | m              |              |              |
|            |                 |                            | poz.189                                                                                                                             | m              | 16,80        |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,80</b> |
| 211 d.7. 4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01           | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową                                                                                  | m              |              |              |
|            |                 |                            | poz.210                                                                                                                             | m              | 16,80        |              |
|            |                 |                            | <drzwi>1,0+2,1*2                                                                                                                    | m              | 5,20         |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>22,00</b> |
| <b>7.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>          | <b>Stołarka drzwiowa</b>                                                                                                            |                |              |              |
| 212 d.7. 5 | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia  | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)                                                                  | m              |              |              |
|            |                 |                            | 2,5*2                                                                                                                               | m              | 5,00         |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,00</b>  |
| <b>7.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>          | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                              |                |              |              |
| 213 d.7. 6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia  | Demontaż i montaż istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                                             | szt.           |              |              |
|            |                 |                            | 4                                                                                                                                   | szt.           | 4,00         |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 214 d.7. 6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia  | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                                                                     | szt.           |              |              |
|            |                 |                            | 2                                                                                                                                   | szt.           | 2,00         |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 215 d.7. 6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01           | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                                                                 | po-miar.       |              |              |
|            |                 |                            | poz.213                                                                                                                             | po-miar.       | 4,00         |              |
|            |                 |                            | poz.214                                                                                                                             | po-miar.       | 2,00         |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>  |
| <b>8</b>   |                 |                            | <b>Pokój nr.407</b>                                                                                                                 |                |              |              |
| <b>8.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>          | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                           |                |              |              |
| 216 d.8. 1 | SST-1           | kalk. własna               | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                                                                      | r-g            |              |              |
|            |                 |                            | 2                                                                                                                                   | r-g            | 2,00         |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |

| Lp.        | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                            | j.m.                                                                             | Poszcz.                                                                              | Razem         |
|------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 217 d.8. 1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)<br><br>15*15+30*4                                                                                                                                                                                                       | szt.<br><br>szt.                                                                 | <br><br>345,00                                                                       |               |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>345,00</b> |
| 218 d.8. 1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe<br><br><p.407>(5,37+3,02)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)                                                                      | m<br><br>m                                                                       | <br><br>45,63                                                                        |               |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>45,63</b>  |
| 219 d.8. 1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek<br><br>1                                                                                                                                                                                                                                     | szt.<br><br>szt.                                                                 | <br><br>1,00                                                                         |               |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>1,00</b>   |
| 220 d.8. 1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony<br><br><p.407>5,37*3,02+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>1,4*0,08+0,9*0,12                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                             | <br><br>16,81                                                                        |               |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>16,81</b>  |
| 221 d.8. 1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów<br><br>poz.220                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                             | <br><br>16,81                                                                        |               |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>16,81</b>  |
| 222 d.8. 1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie<br><br>poz.221                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                             | <br><br>16,81                                                                        |               |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>16,81</b>  |
| 223 d.8. 1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu<br><br>poz.224                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                             | <br><br>0,71                                                                         |               |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>0,71</b>   |
| 224 d.8. 1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu<br><br>poz.218*0,05*0,01<br>poz.220*0,01<br>poz.221*0,022<br>poz.235*0,03                                                                                        | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>         | <br><br>0,02<br>0,17<br>0,37<br>0,15                                                 |               |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>0,71</b>   |
| <b>8.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>         | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                      |               |
| 225 d.8. 2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03          | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.<br>poz.217                                                                                                           | szt.<br><br>szt.                                                                 | <br><br>345,00                                                                       |               |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>345,00</b> |
| 226 d.8. 2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09          | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br><br>poz.227                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                             | <br><br>61,85                                                                        |               |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>61,85</b>  |
| 227 d.8. 2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02          | Zatarcie gipsem ścian i sufitów<br><br>ściany<br><p.407>(5,37+3,02)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa)<br><br>sufity<br><p.407>5,37*3,02<br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>45,63<br><br>-----<br><b>45,63</b><br><br>16,22<br><br>-----<br><b>16,22</b> |               |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>61,85</b>  |

| Lp.        | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                              | j.m.                             | Poszcz.           | Razem        |
|------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| 228 d.8. 2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)<br>poz.219                                                       | szt.<br>szt.                     | <br>1,00          |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>1,00</b>  |
| <b>8.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                        |                                  |                   |              |
| 229 d.8. 3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.227B                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,22         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>16,22</b> |
| 230 d.8. 3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską<br><br><okno>1,12*1,75*2-<drzwi>1,0*2,1                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,82          |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>1,82</b>  |
| 231 d.8. 3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby<br>poz.227                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>61,85         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>61,85</b> |
| 232 d.8. 3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian<br>poz.227A                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>45,63         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>45,63</b> |
| 233 d.8. 3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>poz.227B                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,22         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>16,22</b> |
| 234 d.8. 3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)<br>2                          | szt.<br>szt.                     | <br>2,00          |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>2,00</b>  |
| <b>8.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                               |                                  |                   |              |
| 235 d.8. 4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko<br>poz.221*30%                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5,04          |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>5,04</b>  |
| 236 d.8. 4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br>poz.221 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,81         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>16,81</b> |
| 237 d.8. 4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01          | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br>poz.221                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,81         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>16,81</b> |
| 238 d.8. 4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia   | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna<br>poz.220                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,81         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>16,81</b> |
| 239 d.8. 4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia   | Cokół PCV z klejonym paskiem wykładziny<br>poz.218                                                                                             | m<br>m                           | <br>45,63         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>45,63</b> |
| 240 d.8. 4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01            | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową<br>poz.239<br><drzwi>1,0+2,1*2                                                              | m<br>m<br>m                      | <br>45,63<br>5,20 |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>50,83</b> |
| <b>8.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>           | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                                                       |                                  |                   |              |

| Lp.        | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                          | j.m.                                         | Poszcz.          | Razem        |
|------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------|
| 241 d.8. 5 | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)<br>2,5*2                                                                                | m<br>m                                       | <br>5,00         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                            |                                              | <b>RAZEM</b>     | <b>5,00</b>  |
| 242 d.8. 5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaż istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji)<br><wysoka>1                           | szt.<br>szt.                                 | <br>1,00         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                            |                                              | <b>RAZEM</b>     | <b>1,00</b>  |
| 243 d.8. 5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaż istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiarów ustalić na obiekcie)<br>2                                              | szt.<br>szt.                                 | <br>2,00         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                            |                                              | <b>RAZEM</b>     | <b>2,00</b>  |
| <b>8.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>         | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                                                     |                                              |                  |              |
| 244 d.8. 6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia | Demontaż i montaż istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.<br>4                                                                               | szt.<br>szt.                                 | <br>4,00         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                            |                                              | <b>RAZEM</b>     | <b>4,00</b>  |
| 245 d.8. 6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze<br>2                                                                                       | szt.<br>szt.                                 | <br>2,00         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                            |                                              | <b>RAZEM</b>     | <b>2,00</b>  |
| 246 d.8. 6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego<br>poz.244<br>poz.245                                                                                  | po-<br>miar.<br>po-<br>miar.<br>po-<br>miar. | <br>4,00<br>2,00 |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                            |                                              | <b>RAZEM</b>     | <b>6,00</b>  |
| <b>9</b>   |                 |                           | <b>Pokój nr. 408</b>                                                                                                                                       |                                              |                  |              |
| <b>9.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                  |                                              |                  |              |
| 247 d.9. 1 | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli<br>2                                                                                                                        | r-g<br>r-g                                   | <br>2,00         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                            |                                              | <b>RAZEM</b>     | <b>2,00</b>  |
| 248 d.9. 1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)<br>15                                                                                 | szt.<br>szt.                                 | <br>15,00        |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                            |                                              | <b>RAZEM</b>     | <b>15,00</b> |
| 249 d.9. 1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe<br><p.408>(5,37+3,07)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>(0,9+1,0)+<glif drzwiowy>0,08*2              | m<br>m                                       | <br>15,78        |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                            |                                              | <b>RAZEM</b>     | <b>15,78</b> |
| 250 d.9. 1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek<br>1                                                                                                       | szt.<br>szt.                                 | <br>1,00         |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                            |                                              | <b>RAZEM</b>     | <b>1,00</b>  |
| 251 d.9. 1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony<br><p.408>5,37*3,07+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,8*0,14+1,4*0,08+0,9*0,12 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>             | <br>17,19        |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                            |                                              | <b>RAZEM</b>     | <b>17,19</b> |
| 252 d.9. 1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów<br>poz.251                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>             | <br>17,19        |              |
|            |                 |                           |                                                                                                                                                            |                                              | <b>RAZEM</b>     | <b>17,19</b> |
| 253 d.9. 1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie                                                                                                          | m <sup>2</sup>                               |                  |              |

| Lp.        | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|            |                 |                             | poz.40                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 37,97        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>37,97</b> |
| 254 d.9. 1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04            | Usunięcie z budynku gruzu                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.255                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 0,71         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,71</b>  |
| 255 d.9. 1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10    | Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu                                                                         | m <sup>3</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.249*0,05*0,01                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 0,01         |              |
|            |                 |                             | poz.251*0,01                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0,17         |              |
|            |                 |                             | poz.252*0,022                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,38         |              |
|            |                 |                             | poz.266*0,03                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0,15         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,71</b>  |
| <b>9.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>           | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                                   |                |              |              |
| 256 d.9. 2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03            | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.                             | szt.           |              |              |
|            |                 |                             | poz.248                                                                                                                                                                                             | szt.           | 15,00        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 257 d.9. 2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>                                                                                                    | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.258                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 60,51        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>60,51</b> |
| 258 d.9. 2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02            | Zatarcie gipsem ścian i sufitów                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | ściany<br><p.408>(5,37+3,07)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>(0,9+1,0)*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa) | m <sup>2</sup> | 44,02        |              |
|            |                 |                             | sufity<br><p.408>5,37*3,07<br>B (suma częściowa)                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | <b>44,02</b> |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 16,49        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | <b>16,49</b> |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>60,51</b> |
| 259 d.9. 2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)                                                                                                                       | szt.           |              |              |
|            |                 |                             | poz.250                                                                                                                                                                                             | szt.           | 1,00         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| <b>9.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                             |                |              |              |
| 260 d.9. 3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.258B                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 16,49        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,49</b> |
| 261 d.9. 3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | <okno>1,12*1,75*2+<drzwi>(0,9+1,0)*2,1                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 7,91         |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>7,91</b>  |
| 262 d.9. 3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.258                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 60,51        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>60,51</b> |
| 263 d.9. 3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.258A                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 44,02        |              |
|            |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>44,02</b> |
| 264 d.9. 3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                             | poz.258B                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 16,49        |              |

| Lp.        | Nr spec. techn. | Podstawa                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,49</b> |
| 265 d.9. 3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia  | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)                    | szt.           |              |              |
|            |                 |                            | 2                                                                                                                                   | szt.           | 2,00         |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| <b>9.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>          | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                    |                |              |              |
| 266 d.9. 4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02           | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko                                    | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                            | poz.252*30%                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 5,16         |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,16</b>  |
| 267 d.9. 4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                            | poz.252                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,19        |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,19</b> |
| 268 d.9. 4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01         | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome                                                                      | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                            | poz.252                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,19        |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,19</b> |
| 269 d.9. 4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia  | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna                                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                 |                            | poz.251                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,19        |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,19</b> |
| 270 d.9. 4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia  | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny                                                                                            | m              |              |              |
|            |                 |                            | poz.249                                                                                                                             | m              | 15,78        |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,78</b> |
| 271 d.9. 4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01           | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową                                                                                  | m              |              |              |
|            |                 |                            | poz.270                                                                                                                             | m              | 15,78        |              |
|            |                 |                            | <drzwi>(0,9+1,0)+2,1*4                                                                                                              | m              | 10,30        |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>26,08</b> |
| 272 d.9. 4 | SST-4           | KNNR 7 0507-04             | Progi i listwy osłaniające aluminiowe                                                                                               | m              |              |              |
|            |                 |                            | <drzwi>0,9                                                                                                                          | m              | 0,90         |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,90</b>  |
| <b>9.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>          | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                                            |                |              |              |
| 273 d.9. 5 | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia  | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)                                                                  | m              |              |              |
|            |                 |                            | 2,5*2                                                                                                                               | m              | 5,00         |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,00</b>  |
| 274 d.9. 5 | SST-5           | kalk. własna               | Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przedstawieniu propozycji)                | szt.           |              |              |
|            |                 |                            | <niska>1                                                                                                                            | szt.           | 1,00         |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 275 d.9. 5 | SST-5           | kalk. własna               | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiarów ustalić na obiekcie)                            | szt.           |              |              |
|            |                 |                            | 2                                                                                                                                   | szt.           | 2,00         |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| <b>9.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>          | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                              |                |              |              |
| 276 d.9. 6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia  | Demontaz i montaz istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                                             | szt.           |              |              |
|            |                 |                            | 4                                                                                                                                   | szt.           | 4,00         |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 277 d.9. 6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia  | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                                                                     | szt.           |              |              |
|            |                 |                            | 2                                                                                                                                   | szt.           | 2,00         |              |
|            |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                       | j.m.                                                                     | Poszcz.                              | Razem         |
|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 278 d.9. 6  | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego<br><br>poz.276<br>poz.277                                                                                                                                           | po-<br>miar.<br><br>po-<br>miar.<br>po-<br>miar.                         | <br><br>4,00<br>2,00                 |               |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | <b>RAZEM</b>                         | <b>6,00</b>   |
| <b>10</b>   |                 |                           | <b>Pokój nr.409</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                      |               |
| <b>10.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                      |               |
| 279 d. 10.1 | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli<br><br>2                                                                                                                                                                                 | r-g<br><br>r-g                                                           | <br><br>2,00                         |               |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | <b>RAZEM</b>                         | <b>2,00</b>   |
| 280 d. 10.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)<br><br>15*15+30*4                                                                                                                                  | szt.<br><br>szt.                                                         | <br><br>345,00                       |               |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | <b>RAZEM</b>                         | <b>345,00</b> |
| 281 d. 10.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe<br><br><p.409>(5,37+3,02)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2) | m<br><br>m                                                               | <br><br>45,63                        |               |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | <b>RAZEM</b>                         | <b>45,63</b>  |
| 282 d. 10.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru krątek wentylacyjnych, drzwiczek<br><br>1                                                                                                                                                                | szt.<br><br>szt.                                                         | <br><br>1,00                         |               |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | <b>RAZEM</b>                         | <b>1,00</b>   |
| 283 d. 10.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony<br><br><p.409>5,37*3,02+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>1,4*0,08+0,9*0,12                                                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>16,81                        |               |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | <b>RAZEM</b>                         | <b>16,81</b>  |
| 284 d. 10.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów<br><br>poz.283                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>16,81                        |               |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | <b>RAZEM</b>                         | <b>16,81</b>  |
| 285 d. 10.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie<br><br>poz.284                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>16,81                        |               |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | <b>RAZEM</b>                         | <b>16,81</b>  |
| 286 d. 10.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu<br><br>poz.287                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>0,71                         |               |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | <b>RAZEM</b>                         | <b>0,71</b>   |
| 287 d. 10.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu<br><br>poz.281*0,05*0,01<br>poz.283*0,01<br>poz.284*0,022<br>poz.298*0,03                  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0,02<br>0,17<br>0,37<br>0,15 |               |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | <b>RAZEM</b>                         | <b>0,71</b>   |
| <b>10.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>         | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                      |               |
| 288 d. 10.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03          | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.<br>poz.280                                      | szt.<br><br>szt.                                                         | <br><br>345,00                       |               |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | <b>RAZEM</b>                         | <b>345,00</b> |
| 289 d. 10.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09          | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br><br>poz.290                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>61,85                        |               |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                             | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>61,85</b> |
| 290 d. 10.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02            | Zatarcie gipsem ścian i sufitów                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | ściany<br><p.409>(5,37+3,02)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa) | m <sup>2</sup> | 45,63        |              |
|             |                 |                             | sufity<br><p.409>5,37*3,02<br>B (suma częściowa)                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | <b>45,63</b> |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 16,22        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | <b>16,22</b> |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>61,85</b> |
| 291 d. 10.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)                                                                                                                 | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | poz.282                                                                                                                                                                                       | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| <b>10.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                       |                |              |              |
| 292 d. 10.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.290B                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 16,22        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,22</b> |
| 293 d. 10.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | <okno>1,12*1,75*2-<drzwi>1,0*2,1                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1,82         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,82</b>  |
| 294 d. 10.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.290                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 61,85        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>61,85</b> |
| 295 d. 10.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.290A                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 45,63        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>45,63</b> |
| 296 d. 10.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.290B                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 16,22        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,22</b> |
| 297 d. 10.3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)                                                                              | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | 2                                                                                                                                                                                             | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| <b>10.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                                                                              |                |              |              |
| 298 d. 10.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.284*30%                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 5,04         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,04</b>  |
| 299 d. 10.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2                                                           | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.284                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 16,81        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,81</b> |
| 300 d. 10.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.284                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 16,81        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,81</b> |
| 301 d. 10.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia   | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna                                                                                                           | m <sup>2</sup> |              |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                   | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|             |                 |                           | poz.283                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 16,81        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,81</b> |
| 302 d. 10.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny                                                                            | m              |              |              |
|             |                 |                           | poz.281                                                                                                             | m              | 45,63        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>45,63</b> |
| 303 d. 10.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01          | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową                                                                  | m              |              |              |
|             |                 |                           | poz.302                                                                                                             | m              | 45,63        |              |
|             |                 |                           | <drzwi>1,0+2,1*2                                                                                                    | m              | 5,20         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>50,83</b> |
| <b>10.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>         | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                            |                |              |              |
| 304 d. 10.5 | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)                                                  | m              |              |              |
|             |                 |                           | 2,5*2                                                                                                               | m              | 5,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,00</b>  |
| 305 d. 10.5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaż istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji) | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | <wysoka>1                                                                                                           | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 306 d. 10.5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaż istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiary ustalić na obiekcie)             | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                   | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| <b>10.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>         | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                              |                |              |              |
| 307 d. 10.6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia | Demontaż i montaż istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                             | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 4                                                                                                                   | szt.           | 4,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 308 d. 10.6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                                                     | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                   | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 309 d. 10.6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                                                 | po-miar.       |              |              |
|             |                 |                           | poz.307                                                                                                             | po-miar.       | 4,00         |              |
|             |                 |                           | poz.308                                                                                                             | po-miar.       | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>  |
| <b>11</b>   |                 |                           | <b>Pokój nr. 410</b>                                                                                                |                |              |              |
| <b>11.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                           |                |              |              |
| 310 d. 11.1 | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                                                      | r-g            |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                   | r-g            | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 311 d. 11.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)                                                | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 15                                                                                                                  | szt.           | 15,00        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 312 d. 11.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe                                                                  | m              |              |              |
|             |                 |                           | <p.410>(5,37+3,11)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>(0,9+1,0)+<glif drzwiowy>0,08*2                             | m              | 15,86        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,86</b> |
| 313 d. 11.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek                                                                     | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 1                                                                                                                   | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                  | j.m.                                                                 | Poszcz.                          | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 314 d. 11.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony<br><br><p.410>5,37*3,11+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>1,4*0,08+0,9*0,12                                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 17,29                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>17,29</b> |
| 315 d. 11.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów<br><br>poz.314                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 17,29                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>17,29</b> |
| 316 d. 11.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie<br><br>poz.315                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 17,29                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>17,29</b> |
| 317 d. 11.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu<br><br>poz.318                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                     | 0,72                             |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>0,72</b>  |
| 318 d. 11.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu<br><br>poz.312*0,05*0,01<br>poz.314*0,01<br>poz.315*0,022<br>poz.329*0,03                                                                                             | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0,01<br>0,17<br>0,38<br>0,16     |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>0,72</b>  |
| <b>11.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>         | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                  |              |
| 319 d. 11.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03          | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.<br>poz.311                                                                                                                 | szt.<br>szt.                                                         | 15,00                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>15,00</b> |
| 320 d. 11.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09          | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br><br>poz.321                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 60,95                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>60,95</b> |
| 321 d. 11.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02          | Zatarcie gipsem ścian i sufitów<br><br>ściany<br><p.410>(5,37+3,11)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>(0,9+1,0)*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa)<br><br>sufity<br><p.410>5,37*3,11<br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 44,25<br>44,25<br>16,70<br>16,70 |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>60,95</b> |
| 322 d. 11.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)<br><br>poz.313                                                                                                                                                                                                       | szt.<br>szt.                                                         | 1,00                             |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>1,00</b>  |
| <b>11.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>         | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                  |              |
| 323 d. 11.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01        | Zabezpieczenie podłóg folią<br><br>poz.321B                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 16,70                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>16,70</b> |
| 324 d. 11.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01          | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską<br><br><okno>1,12*1,75*2+<drzwi>(0,9+1,0)*2,1                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 7,91                             |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>7,91</b>  |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                              | j.m.                             | Poszcz.            | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| 325 d. 11.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby<br>poz.321                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>60,95          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>60,95</b> |
| 326 d. 11.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian<br>poz.321A                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>44,25          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>44,25</b> |
| 327 d. 11.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>poz.321B                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,70          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>16,70</b> |
| 328 d. 11.3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)<br>2                          | szt.<br>szt.                     | <br>2,00           |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| <b>11.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                               |                                  |                    |              |
| 329 d. 11.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko<br>poz.315*30%                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5,19           |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>5,19</b>  |
| 330 d. 11.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br>poz.315 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>17,29          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>17,29</b> |
| 331 d. 11.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01          | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br>poz.315                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>17,29          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>17,29</b> |
| 332 d. 11.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia   | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna<br>poz.314                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>17,29          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>17,29</b> |
| 333 d. 11.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia   | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny<br>poz.312                                                                                            | m<br>m                           | <br>15,86          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>15,86</b> |
| 334 d. 11.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01            | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową<br>poz.333<br><drzwi>(0,9+1,0)+2,1*6                                                        | m<br>m<br>m                      | <br>15,86<br>14,50 |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>30,36</b> |
| <b>11.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>           | <b>Stołarka drzwiowa</b>                                                                                                                       |                                  |                    |              |
| 335 d. 11.5 | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia   | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)<br>2,5*2                                                                    | m<br>m                           | <br>5,00           |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>5,00</b>  |
| 336 d. 11.5 | SST-5           | kalk. własna                | Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przedstawieniu propozycji)<br><wysoka>1              | szt.<br>szt.                     | <br>1,00           |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>1,00</b>  |
| 337 d. 11.5 | SST-5           | kalk. własna                | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiary ustalić na obiekcie)<br>2                                   | szt.<br>szt.                     | <br>2,00           |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| <b>11.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>           | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                                         |                                  |                    |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                             | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 338 d. 11.6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia | Demontaz i montaz istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                                                                       | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 4                                                                                                                                                             | szt.           | 4,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 339 d. 11.6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                                                                                               | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                                                             | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 340 d. 11.6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                                                                                           | po-miar.       |              |              |
|             |                 |                           | poz.338                                                                                                                                                       | po-miar.       | 4,00         |              |
|             |                 |                           | poz.339                                                                                                                                                       | po-miar.       | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>  |
| 12          |                 |                           | <b>Pokój nr. 411</b>                                                                                                                                          |                |              |              |
| 12.1        |                 | 45110000-1                | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                     |                |              |              |
| 341 d. 12.1 | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                                                                                                | r-g            |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                                                             | r-g            | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 342 d. 12.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)                                                                                          | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 15                                                                                                                                                            | szt.           | 15,00        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 343 d. 12.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe                                                                                                            | m              |              |              |
|             |                 |                           | <p.411>(5,37+3,07)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2) | m              | 45,91        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>45,91</b> |
| 344 d. 12.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek                                                                                                               | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 1                                                                                                                                                             | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 345 d. 12.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | <p.411>5,37*3,07+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>1,4*0,08+0,9*0,12                                                                              | m <sup>2</sup> | 17,08        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,08</b> |
| 346 d. 12.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.345                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 17,08        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,08</b> |
| 347 d. 12.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.346                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 17,08        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,08</b> |
| 348 d. 12.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.349                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,72         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,72</b>  |
| 349 d. 12.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu                                  | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.343*0,05*0,01                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 0,02         |              |
|             |                 |                           | poz.345*0,01                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 0,17         |              |
|             |                 |                           | poz.346*0,022                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0,38         |              |
|             |                 |                           | poz.360*0,03                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 0,15         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,72</b>  |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                            | j.m.                                                                                   | Poszcz.                                      | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>12.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>           | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                              |              |
| 350 d. 12.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03            | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.<br>poz.342                                                                                                           | szt.<br>szt.                                                                           | <br>15,00                                    |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>15,00</b> |
| 351 d. 12.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>poz.352                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>62,40                                    |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>62,40</b> |
| 352 d. 12.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02            | Zatarcie gipsem ścian i sufitów<br><br>ściany<br><p.411>(5,37+3,07)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>1,0*2,1+<głif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<głif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa)<br><br>sufity<br><p.411>5,37*3,07<br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>45,91<br><br>45,91<br>16,49<br>16,49 |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>62,40</b> |
| 353 d. 12.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)<br>poz.344                                                                                                                                                                                                     | szt.<br>szt.                                                                           | <br>1,00                                     |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>1,00</b>  |
| <b>12.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                              |              |
| 354 d. 12.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.352B                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>16,49                                    |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>16,49</b> |
| 355 d. 12.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską<br><br><okno>1,12*1,75*2+<drzwi>1,0*2,1                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>6,02                                     |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>6,02</b>  |
| 356 d. 12.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby<br>poz.352                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>62,40                                    |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>62,40</b> |
| 357 d. 12.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian<br>poz.352A                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>45,91                                    |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>45,91</b> |
| 358 d. 12.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>poz.352B                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>16,49                                    |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>16,49</b> |
| 359 d. 12.3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)<br>2                                                                                                                                                                        | szt.<br>szt.                                                                           | <br>2,00                                     |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>2,00</b>  |
| <b>12.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                              |              |
| 360 d. 12.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko<br>poz.346*30%                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>5,12                                     |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>5,12</b>  |
| 361 d. 12.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup>                                                                         |                                              |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                    | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|             |                 |                           | poz.346                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 17,08        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,08</b> |
| 362 d. 12.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01        | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome                                                       | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.346                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 17,08        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,08</b> |
| 363 d. 12.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna                                  | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.345                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 17,08        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,08</b> |
| 364 d. 12.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia | Cokół PCV z klejonym paskiem wykładziny                                                                              | m              |              |              |
|             |                 |                           | poz.343                                                                                                              | m              | 45,91        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>45,91</b> |
| 365 d. 12.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01          | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową                                                                   | m              |              |              |
|             |                 |                           | poz.364                                                                                                              | m              | 45,91        |              |
|             |                 |                           | <drzwi>(0,9+1,0)+2,1*4                                                                                               | m              | 10,30        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>56,21</b> |
| <b>12.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>         | <b>Stołarka drzwiowa</b>                                                                                             |                |              |              |
| 366 d. 12.5 | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)                                                   | m              |              |              |
|             |                 |                           | 2,5*2                                                                                                                | m              | 5,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,00</b>  |
| 367 d. 12.5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przedstawieniu propozycji) | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | <niska>1                                                                                                             | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 368 d. 12.5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiary ustalić na obiekcie)              | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                    | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| <b>12.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>         | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                               |                |              |              |
| 369 d. 12.6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia | Demontaz i montaz istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                              | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 4                                                                                                                    | szt.           | 4,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 370 d. 12.6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                                                      | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                    | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 371 d. 12.6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                                                  | po-miar.       |              |              |
|             |                 |                           | poz.369                                                                                                              | po-miar.       | 4,00         |              |
|             |                 |                           | poz.370                                                                                                              | po-miar.       | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>  |
| <b>13</b>   |                 |                           | <b>Pokój nr. 412</b>                                                                                                 |                |              |              |
| <b>13.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                            |                |              |              |
| 372 d. 13.1 | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                                                       | r-g            |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                    | r-g            | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 373 d. 13.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)                                                 | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 15                                                                                                                   | szt.           | 15,00        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                            | j.m.                                                                 | Poszcz.                                  | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 374 d. 13.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe<br><br><p.412>(5,37+4,65)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*3-<drzwi>1,0+<glif drzwiowy>0,08*2                                                                                                                                                  | m<br>m                                                               | <br>20,16                                |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>20,16</b> |
| 375 d. 13.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek<br><br>1                                                                                                                                                                                                                                     | szt.<br>szt.                                                         | <br>1,00                                 |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>1,00</b>  |
| 376 d. 13.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony<br><br><p.412>5,37*4,65+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*3+<glif drzwiowy>1,4*0,08+0,9*0,12                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>25,75                                |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>25,75</b> |
| 377 d. 13.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów<br><br>poz.376                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>25,75                                |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>25,75</b> |
| 378 d. 13.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie<br><br>poz.377                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>25,75                                |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>25,75</b> |
| 379 d. 13.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu<br><br>poz.380                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                     | <br>1,07                                 |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>1,07</b>  |
| 380 d. 13.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu<br><br>poz.374*0,05*0,01<br>poz.376*0,01<br>poz.377*0,022<br>poz.391*0,03                                                                                       | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,01<br>0,26<br>0,57<br>0,23         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>1,07</b>  |
| <b>13.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>         | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                          |              |
| 381 d. 13.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03          | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.<br>poz.373                                                                                                           | szt.<br>szt.                                                         | <br>15,00                                |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>15,00</b> |
| 382 d. 13.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09          | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br><br>poz.383                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>79,62                                |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>79,62</b> |
| 383 d. 13.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02          | Zatarcie gipsem ścian i sufitów<br><br>ściany<br><p.412>(5,37+4,65)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*3-<okno>1,12*1,75*3-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*3+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa)<br><br>sufity<br><p.412>5,37*4,65<br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>54,65<br><br>54,65<br>24,97<br>24,97 |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>79,62</b> |
| 384 d. 13.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)<br><br>poz.375                                                                                                                                                                                                 | szt.<br>szt.                                                         | <br>1,00                                 |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>1,00</b>  |
| <b>13.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>         | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                          |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 385 d. 13.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.383B                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 24,97        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>24,97</b> |
| 386 d. 13.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | <okno>1,12*1,75*3+<drzwi>1,0*2,1                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 7,98         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>7,98</b>  |
| 387 d. 13.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.383                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 79,62        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>79,62</b> |
| 388 d. 13.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.383A                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 54,65        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>54,65</b> |
| 389 d. 13.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.383B                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 24,97        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>24,97</b> |
| 390 d. 13.3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)                    | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | 3                                                                                                                                   | szt.           | 3,00         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,00</b>  |
| <b>13.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                    |                |              |              |
| 391 d. 13.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko                                    | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.377*30%                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 7,73         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>7,73</b>  |
| 392 d. 13.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.377                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 25,75        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>25,75</b> |
| 393 d. 13.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome                                                                      | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.377                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 25,75        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>25,75</b> |
| 394 d. 13.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia   | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna                                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.376                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 25,75        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>25,75</b> |
| 395 d. 13.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia   | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny                                                                                            | m              |              |              |
|             |                 |                             | poz.374                                                                                                                             | m              | 20,16        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>20,16</b> |
| 396 d. 13.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01            | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową                                                                                  | m              |              |              |
|             |                 |                             | poz.395                                                                                                                             | m              | 20,16        |              |
|             |                 |                             | <drzwi>1,0+2,1*2                                                                                                                    | m              | 5,20         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>25,36</b> |
| <b>13.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>           | <b>Stołarka drzwiowa</b>                                                                                                            |                |              |              |
| 397 d. 13.5 | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia   | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)                                                                  | m              |              |              |
|             |                 |                             | 2,5*2                                                                                                                               | m              | 5,00         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,00</b>  |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                   | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 398 d. 13.5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji) | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | <wysoka>1                                                                                                           | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 399 d. 13.5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiarów ustalić na obiekcie)            | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 3                                                                                                                   | szt.           | 3,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,00</b>  |
| <b>13.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>         | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                              |                |              |              |
| 400 d. 13.6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia | Demontaz i montaż istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                             | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 4                                                                                                                   | szt.           | 4,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 401 d. 13.6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                                                     | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                   | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 402 d. 13.6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                                                 | po-miar.       |              |              |
|             |                 |                           | poz.400                                                                                                             | po-miar.       | 4,00         |              |
|             |                 |                           | poz.401                                                                                                             | po-miar.       | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>  |
| <b>14</b>   |                 |                           | <b>Łazienka damska i męska</b>                                                                                      |                |              |              |
| <b>14.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                           |                |              |              |
| 403 d. 14.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek                                                                     | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 1                                                                                                                   | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| <b>14.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>         | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                   |                |              |              |
| 404 d. 14.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09          | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>                    | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.405                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 39,49        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>39,49</b> |
| 405 d. 14.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02          | Zatarcie gipsem ścian i sufitów                                                                                     | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | ściany<br><łazienka damska>(5,35+2,99+0,8)*2*0,25+<glif okienny>0,3*(1,16+1,75*2)*2                                 | m <sup>2</sup> | 7,37         |              |
|             |                 |                           | <łazienka męska>(5,25+2,93+1,4+0,8)*2*0,25+<glif okienny>0,3*(1,16+1,75*2)*2                                        | m <sup>2</sup> | 7,99         |              |
|             |                 |                           | A (suma częściowa)                                                                                                  | m <sup>2</sup> | <b>15,36</b> |              |
|             |                 |                           | sufity<br><łazienka damska>3,57*2,99+1,78*1,5                                                                       | m <sup>2</sup> | 13,34        |              |
|             |                 |                           | <łazienka męska>3,0*1,4+2,93*2,25                                                                                   | m <sup>2</sup> | 10,79        |              |
|             |                 |                           | B (suma częściowa)                                                                                                  | m <sup>2</sup> | <b>24,13</b> |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>39,49</b> |
| 406 d. 14.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)                                       | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | poz.403                                                                                                             | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| <b>14.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>         | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                             |                |              |              |
| 407 d. 14.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01        | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.405B                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 24,13        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>24,13</b> |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                             | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 408 d. 14.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | <okno>1,16*1,75*4                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 8,12         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>8,12</b>  |
| 409 d. 14.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.405                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 39,49        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>39,49</b> |
| 410 d. 14.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian                                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.405A                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 15,36        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,36</b> |
| 411 d. 14.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.405B                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 24,13        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>24,13</b> |
| 412 d. 14.3 | SST-5           | kalk. własna                | Demontaż istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiały ustalić na obiekcie)                                                       | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | 4                                                                                                                                                             | szt.           | 4,00         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| <b>14.4</b> |                 | <b>45310000-3</b>           | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                                                        |                |              |              |
| 413 d. 14.4 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia   | Demontaż i montaż istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                                                                       | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | 10                                                                                                                                                            | szt.           | 10,00        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>10,00</b> |
| 414 d. 14.4 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01            | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                                                                                           | po-miar.       |              |              |
|             |                 |                             | poz.413                                                                                                                                                       | po-miar.       | 10,00        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>10,00</b> |
| <b>15</b>   |                 |                             | <b>Pokój nr. 413</b>                                                                                                                                          |                |              |              |
| <b>15.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>           | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                     |                |              |              |
| 415 d. 15.1 | SST-1           | kalk. własna                | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                                                                                                | r-g            |              |              |
|             |                 |                             | 2                                                                                                                                                             | r-g            | 2,00         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 416 d. 15.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15            | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)                                                                                          | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | 15                                                                                                                                                            | szt.           | 15,00        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 417 d. 15.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia   | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe                                                                                                            | m              |              |              |
|             |                 |                             | <p.413>(5,37+3,09)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2) | m              | 46,03        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>46,03</b> |
| 418 d. 15.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13            | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek                                                                                                               | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | 1                                                                                                                                                             | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 419 d. 15.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06            | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | <p.413>5,37*3,09+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>1,4*0,08+0,9*0,12                                                                              | m <sup>2</sup> | 17,18        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,18</b> |
| 420 d. 15.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06            | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                             | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|             |                 |                             | poz.419                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 17,18        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,18</b> |
| 421 d. 15.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02            | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.420                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 17,18        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,18</b> |
| 422 d. 15.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04            | Usunięcie z budynku gruzu                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.423                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,72         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,72</b>  |
| 423 d. 15.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10    | Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu                                                                   | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.417*0,05*0,01                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 0,02         |              |
|             |                 |                             | poz.419*0,01                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 0,17         |              |
|             |                 |                             | poz.420*0,022                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0,38         |              |
|             |                 |                             | poz.434*0,03                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 0,15         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,72</b>  |
| <b>15.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>           | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                             |                |              |              |
| 424 d. 15.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03            | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.                       | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | poz.416                                                                                                                                                                                       | szt.           | 15,00        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 425 d. 15.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.426                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 62,62        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>62,62</b> |
| 426 d. 15.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02            | Zatarcie gipsem ścian i sufitów                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | ściany<br><p.413>(5,37+3,09)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa) | m <sup>2</sup> | 46,03        |              |
|             |                 |                             | sufity<br><p.413>5,37*3,09<br>B (suma częściowa)                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | <b>46,03</b> |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 16,59        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | <b>16,59</b> |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>62,62</b> |
| 427 d. 15.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)                                                                                                                 | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | poz.418                                                                                                                                                                                       | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| <b>15.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                       |                |              |              |
| 428 d. 15.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.426B                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 16,59        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,59</b> |
| 429 d. 15.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | <okno>1,12*1,75*2+<drzwi>1,0*2,1                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 6,02         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,02</b>  |
| 430 d. 15.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.426                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 62,62        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>62,62</b> |
| 431 d. 15.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.426A                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 46,03        |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|             |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>46,03</b> |
| 432 d. 15.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia  | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                            | poz.426B                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 16,59        |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,59</b> |
| 433 d. 15.3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia  | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)                    | szt.           |              |              |
|             |                 |                            | 2                                                                                                                                   | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| <b>15.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>          | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                    |                |              |              |
| 434 d. 15.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02           | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko                                    | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                            | poz.420*30%                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 5,15         |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,15</b>  |
| 435 d. 15.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                            | poz.420                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,18        |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,18</b> |
| 436 d. 15.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01         | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome                                                                      | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                            | poz.420                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,18        |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,18</b> |
| 437 d. 15.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia  | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna                                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                            | poz.419                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,18        |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,18</b> |
| 438 d. 15.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia  | Cokół PCV z klejonym paskiem wykładziny                                                                                             | m              |              |              |
|             |                 |                            | poz.417                                                                                                                             | m              | 46,03        |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>46,03</b> |
| 439 d. 15.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01           | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową                                                                                  | m              |              |              |
|             |                 |                            | poz.438                                                                                                                             | m              | 46,03        |              |
|             |                 |                            | <drzwi>1,0+2,1*2                                                                                                                    | m              | 5,20         |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>51,23</b> |
| <b>15.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>          | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                                            |                |              |              |
| 440 d. 15.5 | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia  | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)                                                                  | m              |              |              |
|             |                 |                            | 2,5*2                                                                                                                               | m              | 5,00         |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,00</b>  |
| 441 d. 15.5 | SST-5           | kalk. własna               | Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji)                 | szt.           |              |              |
|             |                 |                            | <wysoka>1                                                                                                                           | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 442 d. 15.5 | SST-5           | kalk. własna               | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiaru ustalić na obiekcie)                             | szt.           |              |              |
|             |                 |                            | 2                                                                                                                                   | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| <b>15.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>          | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                              |                |              |              |
| 443 d. 15.6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia  | Demontaz i montaz istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                                             | szt.           |              |              |
|             |                 |                            | 4                                                                                                                                   | szt.           | 4,00         |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 444 d. 15.6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia  | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                                                                     | szt.           |              |              |
|             |                 |                            | 2                                                                                                                                   | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                               | j.m.                                                                     | Poszcz.                                                                    | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 445 d. 15.6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01            | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego<br><br>poz.443<br>poz.444                                                                                                   | po-<br>miar.<br><br>po-<br>miar.<br>po-<br>miar.                         | <br><br>4,00<br>2,00                                                       |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                               | <b>6,00</b>  |
| <b>16</b>   |                 |                             | <b>Pom. socjalne</b>                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                            |              |
| <b>16.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>           | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                            |              |
| 446 d. 16.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13            | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek<br><br>1                                                                                                                        | szt.<br><br>szt.                                                         | <br><br>1,00                                                               |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                               | <b>1,00</b>  |
| <b>16.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>           | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                            |              |
| 447 d. 16.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br><br>poz.448                                                                             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>24,69                                                              |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                               | <b>24,69</b> |
| 448 d. 16.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02            | Zatarcie gipsem ścian i sufitów<br><br>ściany<br>(5,35+1,48+0,22)*2*1,09+<glif okienny>0,3*(1,16+1,75*2)<br>A (suma częściowa)<br><br>sufity<br>5,35*1,48<br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>16,77<br>-----<br><b>16,77</b><br><br>7,92<br>-----<br><b>7,92</b> |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                               | <b>24,69</b> |
| 449 d. 16.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)<br><br>poz.446                                                                                    | szt.<br><br>szt.                                                         | <br><br>1,00                                                               |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                               | <b>1,00</b>  |
| <b>16.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                            |              |
| 450 d. 16.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią<br><br>poz.448B                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>7,92                                                               |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                               | <b>7,92</b>  |
| 451 d. 16.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską<br><br><okno>1,16*1,75                                                                                                              | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>2,03                                                               |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                               | <b>2,03</b>  |
| 452 d. 16.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby<br><br>poz.448                                                                                                                | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>24,69                                                              |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                               | <b>24,69</b> |
| 453 d. 16.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian<br><br>poz.448A                                                                               | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>16,77                                                              |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                               | <b>16,77</b> |
| 454 d. 16.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br><br>poz.448B                                                                                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>7,92                                                               |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                               | <b>7,92</b>  |
| 455 d. 16.3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)<br><br>1                                                       | szt.<br><br>szt.                                                         | <br><br>1,00                                                               |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                               | <b>1,00</b>  |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                            | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 456 d. 16.3 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiary ustalić na obiekcie)                      | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 1                                                                                                                            | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 16.4        |                 | 45310000-3                | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                       |                |              |              |
| 457 d. 16.4 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia | Demontaz i montaż istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                                      | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                            | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 458 d. 16.4 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                                                          | po-miar.       |              |              |
|             |                 |                           | poz.457                                                                                                                      | po-miar.       | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 17          |                 |                           | <b>Pokój nr. 415</b>                                                                                                         |                |              |              |
| 17.1        |                 | 45110000-1                | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                    |                |              |              |
| 459 d. 17.1 | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                                                               | r-g            |              |              |
|             |                 |                           | 4                                                                                                                            | r-g            | 4,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 460 d. 17.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)                                                         | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 30                                                                                                                           | szt.           | 30,00        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>30,00</b> |
| 461 d. 17.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe                                                                           | m              |              |              |
|             |                 |                           | <p.415>(5,37+6,2)*2-<drzwi balkonowe>2,4-<drzwi>(1,6+0,9)+<glif d.b>0,31*2+<glif drzwiowy>0,08*2                             | m              | 19,02        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>19,02</b> |
| 462 d. 17.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek                                                                              | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                            | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 463 d. 17.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony                                                                | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | <p.415>6,2*5,37+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+0,31*2,55+<glif drzwiowy>0,8*0,2+2,0*0,08+1,5*0,12                            | m <sup>2</sup> | 34,96        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>34,96</b> |
| 464 d. 17.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.463                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 34,96        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>34,96</b> |
| 465 d. 17.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie                                                                            | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.464                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 34,96        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>34,96</b> |
| 466 d. 17.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu                                                                                                    | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.467                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 1,44         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,44</b>  |
| 467 d. 17.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.461*0,05*0,01                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0,01         |              |
|             |                 |                           | poz.463*0,01                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0,35         |              |
|             |                 |                           | poz.464*0,022                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 0,77         |              |
|             |                 |                           | poz.477*0,03                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0,31         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,44</b>  |
| 17.2        |                 | 45410000-4                | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                            |                |              |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | j.m.                                                                 | Poszcz.                                                              | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 468 d. 17.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03            | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.<br>poz.460                                                                                | szt.<br>szt.                                                         | <br>30,00                                                            |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>30,00</b> |
| 469 d. 17.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>poz.470                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>90,69                                                            |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>90,69</b> |
| 470 d. 17.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02            | Zatarcie gipsem ścian i sufitów<br><br>ściany<br><p.415>(5,37+6,2)*2*2,85-<drzwi balkonowe>2,4*2,55-<drzwi>(1,6+0,9)*2,1+<glif d.b>0,31*(2,4+2,55*2)+<glif drzwiowy>0,08*(2,0+2,1*2)<br>A (suma częściowa)<br><br>sufity<br><p.415>6,2*5,37<br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>57,40<br>-----<br><b>57,40</b><br>33,29<br>-----<br><b>33,29</b> |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>90,69</b> |
| 471 d. 17.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)<br>poz.462                                                                                                                                                                           | szt.<br>szt.                                                         | <br>2,00                                                             |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>2,00</b>  |
| <b>17.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                      |              |
| 472 d. 17.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.470B                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>33,29                                                            |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>33,29</b> |
| 473 d. 17.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską<br><br><drzwi balkonowe>2,4*2,55+<drzwi>(1,6+0,9)*2,1                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>11,37                                                            |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>11,37</b> |
| 474 d. 17.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby<br>poz.470                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>90,69                                                            |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>90,69</b> |
| 475 d. 17.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian<br>poz.470A                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>57,40                                                            |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>57,40</b> |
| 476 d. 17.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>poz.470B                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>33,29                                                            |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>33,29</b> |
| <b>17.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                      |              |
| 477 d. 17.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko<br>poz.464*30%                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>10,49                                                            |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>10,49</b> |
| 478 d. 17.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br>poz.464                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>34,96                                                            |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>34,96</b> |
| 479 d. 17.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome<br>poz.464                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>34,96                                                            |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>34,96</b> |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                | j.m.                                         | Poszcz.            | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 480 d. 17.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna<br>poz.463                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>             | <br>34,96          |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                  |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>34,96</b> |
| 481 d. 17.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia | Cokół PCV z klejonym paskiem wykładziny<br>poz.461                                                                               | m<br>m                                       | <br>19,02          |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                  |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>19,02</b> |
| 482 d. 17.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01          | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową<br>poz.481<br><drzwi>(0,9+1,6)+2,1*4                                          | m<br>m<br>m                                  | <br>19,02<br>10,90 |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                  |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>29,92</b> |
| 483 d. 17.4 | SST-4           | KNNR 7 0507-04            | Progi i listwy osłaniające aluminiowe<br>poz.483<br><drzwi>0,9                                                                   | m<br>m                                       | <br>0,90           |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                  |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>0,90</b>  |
| <b>17.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>         | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                                         |                                              |                    |              |
| 484 d. 17.5 | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)<br>2,5*2                                                      | m<br>m                                       | <br>5,00           |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                  |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>5,00</b>  |
| 485 d. 17.5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaż istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji)<br><wysoka>2 | szt.<br>szt.                                 | <br>2,00           |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                  |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| 486 d. 17.5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaż istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiarów ustalić na obiekcie)<br>2                    | szt.<br>szt.                                 | <br>2,00           |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                  |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| <b>17.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>         | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                           |                                              |                    |              |
| 487 d. 17.6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia | Demontaż i montaż istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.<br>6                                                     | szt.<br>szt.                                 | <br>6,00           |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                  |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>6,00</b>  |
| 488 d. 17.6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze<br>2                                                             | szt.<br>szt.                                 | <br>2,00           |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                  |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| 489 d. 17.6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego<br>poz.487<br>poz.488                                                        | po-<br>miar.<br>po-<br>miar.<br>po-<br>miar. | <br>6,00<br>2,00   |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                  |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>8,00</b>  |
| <b>18</b>   |                 |                           | <b>Pokój nr. 416</b>                                                                                                             |                                              |                    |              |
| <b>18.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                        |                                              |                    |              |
| 490 d. 18.1 | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli<br>2                                                                                              | r-g<br>r-g                                   | <br>2,00           |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                  |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| 491 d. 18.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)<br>15                                                       | szt.<br>szt.                                 | <br>15,00          |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                  |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>15,00</b> |
| 492 d. 18.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe                                                                               | m                                            |                    |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                             | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|             |                 |                           | <p.416>(5,37+3,11)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>1,0+<glif drzwiowy>0,08*2                                                                                                             | m              | 16,76        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,76</b> |
| 493 d. 18.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek                                                                                                                                               | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 1                                                                                                                                                                                             | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 494 d. 18.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | <p.416>5,37*3,11+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>1,4*0,08+0,9*0,12                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 17,29        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,29</b> |
| 495 d. 18.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.494                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 17,29        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,29</b> |
| 496 d. 18.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.495                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 17,29        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,29</b> |
| 497 d. 18.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.498                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,72         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,72</b>  |
| 498 d. 18.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu                                                                  | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.492*0,05*0,01                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 0,01         |              |
|             |                 |                           | poz.494*0,01                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 0,17         |              |
|             |                 |                           | poz.495*0,022                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0,38         |              |
|             |                 |                           | poz.509*0,03                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 0,16         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,72</b>  |
| <b>18.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>         | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                             |                |              |              |
| 499 d. 18.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03          | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.                       | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | poz.491                                                                                                                                                                                       | szt.           | 15,00        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 500 d. 18.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09          | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.501                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 62,84        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>62,84</b> |
| 501 d. 18.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02          | Zatarcie gipsem ścian i sufitów                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | ściany<br><p.416>(5,37+3,11)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa) | m <sup>2</sup> | 46,14        |              |
|             |                 |                           | sufity<br><p.416>5,37*3,11<br>B (suma częściowa)                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | <b>46,14</b> |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 16,70        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | <b>16,70</b> |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>62,84</b> |
| 502 d. 18.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)                                                                                                                 | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | poz.493                                                                                                                                                                                       | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| <b>18.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>         | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                       |                |              |              |
| 503 d. 18.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01        | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.501B                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 16,70        |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,70</b> |
| 504 d. 18.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | <okno>1,12*1,75*2+<drzwi>1,0*2,1                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 6,02         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,02</b>  |
| 505 d. 18.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.501                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 62,84        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>62,84</b> |
| 506 d. 18.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.501A                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 46,14        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>46,14</b> |
| 507 d. 18.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.501B                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 16,70        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,70</b> |
| 508 d. 18.3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)                    | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | 2                                                                                                                                   | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| <b>18.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                    |                |              |              |
| 509 d. 18.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko                                    | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.495*30%                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 5,19         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,19</b>  |
| 510 d. 18.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.495                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,29        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,29</b> |
| 511 d. 18.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01          | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome                                                                      | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.495                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,29        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,29</b> |
| 512 d. 18.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia   | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna                                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.494                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,29        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,29</b> |
| 513 d. 18.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia   | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny                                                                                            | m              |              |              |
|             |                 |                             | poz.492                                                                                                                             | m              | 16,76        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,76</b> |
| 514 d. 18.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01            | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową                                                                                  | m              |              |              |
|             |                 |                             | poz.513                                                                                                                             | m              | 16,76        |              |
|             |                 |                             | <drzwi>1,0+2,1*2                                                                                                                    | m              | 5,20         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>21,96</b> |
| <b>18.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>           | <b>Stołarka drzwiowa</b>                                                                                                            |                |              |              |
| 515 d. 18.5 | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia   | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)                                                                  | m              |              |              |
|             |                 |                             | 2,5*2                                                                                                                               | m              | 5,00         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,00</b>  |
| 516 d. 18.5 | SST-5           | kalk. własna                | Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przedstawieniu propozycji)                | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | <wysoka>1                                                                                                                           | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                            | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 517 d. 18.5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiary ustalić na obiekcie)                      | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                            | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| <b>18.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>         | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                       |                |              |              |
| 518 d. 18.6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia | Demontaz i montaż istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                                      | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 4                                                                                                                            | szt.           | 4,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 519 d. 18.6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                                                              | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                            | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 520 d. 18.6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                                                          | po-miar.       |              |              |
|             |                 |                           | poz.518                                                                                                                      | po-miar.       | 4,00         |              |
|             |                 |                           | poz.519                                                                                                                      | po-miar.       | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>  |
| <b>19</b>   |                 |                           | <b>Pokój nr. 417</b>                                                                                                         |                |              |              |
| <b>19.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                    |                |              |              |
| 521 d. 19.1 | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                                                               | r-g            |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                            | r-g            | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 522 d. 19.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)                                                         | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 15                                                                                                                           | szt.           | 15,00        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 523 d. 19.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe                                                                           | m              |              |              |
|             |                 |                           | <p.417>(5,37+3,08)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>(0,9+1,0)+<glif drzwiowy>0,08*2                                      | m              | 15,80        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,80</b> |
| 524 d. 19.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek                                                                              | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 1                                                                                                                            | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 525 d. 19.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony                                                                | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | <p.417>5,37*3,08+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>1,2*0,08+0,9*0,12                                             | m <sup>2</sup> | 17,11        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,11</b> |
| 526 d. 19.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.525                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 17,11        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,11</b> |
| 527 d. 19.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie                                                                            | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.526                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 17,11        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,11</b> |
| 528 d. 19.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu                                                                                                    | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.529                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,71         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,71</b>  |
| 529 d. 19.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu | m <sup>3</sup> |              |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                  | j.m.                                                                 | Poszcz.                                      | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
|             |                 |                             | poz.523*0,05*0,01<br>poz.525*0,01<br>poz.526*0,022<br>poz.541*0,03                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0,01<br>0,17<br>0,38<br>0,15                 |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                 | <b>0,71</b>  |
| <b>19.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>           | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                              |              |
| 530 d. 19.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03            | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.<br>poz.522                                                                                                                 | szt.<br>szt.                                                         | <br>15,00                                    |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                 | <b>15,00</b> |
| 531 d. 19.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>poz.532                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>60,62                                    |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                 | <b>60,62</b> |
| 532 d. 19.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02            | Zatarcie gipsem ścian i sufitów<br><br>ściany<br><p.417>(5,37+3,08)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>(0,9+1,0)*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa)<br><br>sufity<br><p.417>5,37*3,08<br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>44,08<br><br>44,08<br><br>16,54<br>16,54 |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                 | <b>60,62</b> |
| 533 d. 19.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)<br>poz.524                                                                                                                                                                                                            | szt.<br>szt.                                                         | <br>1,00                                     |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                 | <b>1,00</b>  |
| <b>19.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                              |              |
| 534 d. 19.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.532B                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>16,54                                    |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                 | <b>16,54</b> |
| 535 d. 19.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską<br><br><okno>1,12*1,75*2+<drzwi>(0,9+1,0)*2,1                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>7,91                                     |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                 | <b>7,91</b>  |
| 536 d. 19.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-03            | Odrzybienie powierzchni ścian<br>poz.532*30%                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>18,19                                    |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                 | <b>18,19</b> |
| 537 d. 19.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby<br>poz.532                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>60,62                                    |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                 | <b>60,62</b> |
| 538 d. 19.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian<br>poz.532A                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>44,08                                    |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                 | <b>44,08</b> |
| 539 d. 19.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>poz.532B                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>16,54                                    |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                 | <b>16,54</b> |
| 540 d. 19.3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)<br>2                                                                                                                                                                              | szt.<br>szt.                                                         | <br>2,00                                     |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                              | j.m.                                         | Poszcz.            | Razem        |
|-------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------|
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| <b>19.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>          | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                               |                                              |                    |              |
| 541 d. 19.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02           | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko<br>poz.526*30%                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>             | <br>5,13           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>5,13</b>  |
| 542 d. 19.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br>poz.526 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>             | <br>17,11          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>17,11</b> |
| 543 d. 19.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01         | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br>poz.526                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>             | <br>17,11          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>17,11</b> |
| 544 d. 19.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia  | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna<br>poz.525                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>             | <br>17,11          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>17,11</b> |
| 545 d. 19.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia  | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny<br>poz.523                                                                                            | m<br>m                                       | <br>15,80          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>15,80</b> |
| 546 d. 19.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01           | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową<br>poz.545<br><drzwi>(0,9+1,0)+2,1*4                                                        | m<br>m<br>m                                  | <br>15,80<br>10,30 |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>26,10</b> |
| <b>19.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>          | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                                                       |                                              |                    |              |
| 547 d. 19.5 | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia  | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)<br>2,5*2                                                                    | m<br>m                                       | <br>5,00           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>5,00</b>  |
| 548 d. 19.5 | SST-5           | kalk. własna               | Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji)<br><niska>1                | szt.<br>szt.                                 | <br>1,00           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>1,00</b>  |
| 549 d. 19.5 | SST-5           | kalk. własna               | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiary ustalić na obiekcie)<br>2                                   | szt.<br>szt.                                 | <br>2,00           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| <b>19.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>          | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                                         |                                              |                    |              |
| 550 d. 19.6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia  | Demontaz i montaz istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.<br>4                                                                   | szt.<br>szt.                                 | <br>4,00           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>4,00</b>  |
| 551 d. 19.6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia  | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze<br>2                                                                           | szt.<br>szt.                                 | <br>2,00           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| 552 d. 19.6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01           | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego<br>poz.550<br>poz.551                                                                      | po-<br>miar.<br>po-<br>miar.<br>po-<br>miar. | <br>4,00<br>2,00   |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>6,00</b>  |
| <b>20</b>   |                 |                            | <b>Pokój nr. 418/420</b>                                                                                                                       |                                              |                    |              |
| <b>20.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>          | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                      |                                              |                    |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                       | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 553 d. 20.1 | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                                                                                                          | r-g            |              |              |
|             |                 |                           | 4                                                                                                                                                                       | r-g            | 4,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 554 d. 20.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)                                                                                                    | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 30                                                                                                                                                                      | szt.           | 30,00        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>30,00</b> |
| 555 d. 20.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe                                                                                                                      | m              |              |              |
|             |                 |                           | <p.418/420>(5,37+6,27)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*4-<drzwi>1,0*2+<glif drzwiowy>0,08*2                                                                                 | m              | 22,72        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>22,72</b> |
| 556 d. 20.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek                                                                                                                         | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 1                                                                                                                                                                       | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 557 d. 20.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony                                                                                                           | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | <p.418/420>5,37*6,27+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*4+<glif drzwiowy>3,0*0,08+0,9*0,12*2                                                                                  | m <sup>2</sup> | 34,87        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>34,87</b> |
| 558 d. 20.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.557                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 34,87        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>34,87</b> |
| 559 d. 20.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.557                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 34,87        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>34,87</b> |
| 560 d. 20.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.561                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 1,44         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,44</b>  |
| 561 d. 20.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzysięganego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu                                           | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.555*0,05*0,01                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,01         |              |
|             |                 |                           | poz.557*0,01                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0,35         |              |
|             |                 |                           | poz.558*0,022                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0,77         |              |
|             |                 |                           | poz.572*0,03                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0,31         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,44</b>  |
| <b>20.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>         | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                       |                |              |              |
| 562 d. 20.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03          | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | poz.554                                                                                                                                                                 | szt.           | 30,00        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>30,00</b> |
| 563 d. 20.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09          | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>                                                                        | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.564                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 95,31        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>95,31</b> |
| 564 d. 20.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02          | Zatarcie gipsem ścian i sufitów                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | ściany                                                                                                                                                                  |                |              |              |
|             |                 |                           | <p.418/420>(5,37+6,27)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*4-<okno>1,12*1,75*4-<drzwi>1,0*2,1*2+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*4+<glif drzwiowy>0,08*(3,0+2,1*2)     | m <sup>2</sup> | 61,64        |              |
|             |                 |                           | A (suma częściowa)                                                                                                                                                      |                |              |              |
|             |                 |                           | sufity                                                                                                                                                                  |                |              |              |
|             |                 |                           | <p.418/420>5,37*6,27                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | <b>61,64</b> |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 33,67        |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz.        | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|             |                 |                             | B (suma częściowa)                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | -----<br>33,67 |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b>   | <b>95,31</b> |
| 565 d. 20.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)                                                       | szt.           |                |              |
|             |                 |                             | poz.556                                                                                                                             | szt.           | 1,00           |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b>   | <b>1,00</b>  |
| <b>20.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                             |                |                |              |
| 566 d. 20.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                         | m <sup>2</sup> |                |              |
|             |                 |                             | poz.564B                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 33,67          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b>   | <b>33,67</b> |
| 567 d. 20.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską                                                                                         | m <sup>2</sup> |                |              |
|             |                 |                             | <okno>1,12*1,75*4+<drzwi>1,0*2,1*2                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 12,04          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b>   | <b>12,04</b> |
| 568 d. 20.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami pod farby                                                                                   | m <sup>2</sup> |                |              |
|             |                 |                             | poz.564                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 95,31          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b>   | <b>95,31</b> |
| 569 d. 20.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian                                                   | m <sup>2</sup> |                |              |
|             |                 |                             | poz.564A                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 61,64          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b>   | <b>61,64</b> |
| 570 d. 20.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                                         | m <sup>2</sup> |                |              |
|             |                 |                             | poz.564B                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 33,67          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b>   | <b>33,67</b> |
| 571 d. 20.3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)                    | szt.           |                |              |
|             |                 |                             | 4                                                                                                                                   | szt.           | 4,00           |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b>   | <b>4,00</b>  |
| <b>20.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                    |                |                |              |
| 572 d. 20.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko                                    | m <sup>2</sup> |                |              |
|             |                 |                             | poz.558*30%                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 10,46          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b>   | <b>10,46</b> |
| 573 d. 20.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m <sup>2</sup> |                |              |
|             |                 |                             | poz.558                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 34,87          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b>   | <b>34,87</b> |
| 574 d. 20.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01          | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome                                                                      | m <sup>2</sup> |                |              |
|             |                 |                             | poz.558                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 34,87          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b>   | <b>34,87</b> |
| 575 d. 20.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia   | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna                                                 | m <sup>2</sup> |                |              |
|             |                 |                             | poz.557                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 34,87          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b>   | <b>34,87</b> |
| 576 d. 20.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia   | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny                                                                                            | m              |                |              |
|             |                 |                             | poz.555                                                                                                                             | m              | 22,72          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b>   | <b>22,72</b> |
| 577 d. 20.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01            | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową                                                                                  | m              |                |              |
|             |                 |                             | poz.576                                                                                                                             | m              | 22,72          |              |
|             |                 |                             | <drzwi>1,0*2+2,1*4                                                                                                                  | m              | 10,40          |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                    | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>33,12</b> |
| <b>20.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>         | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                             |                |              |              |
| 578 d. 20.5 | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)                                                   | m              |              |              |
|             |                 |                           | 2,5*2                                                                                                                | m              | 5,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,00</b>  |
| 579 d. 20.5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przedstawieniu propozycji) | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | <wysoka>2                                                                                                            | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 580 d. 20.5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiary ustalić na obiekcie)              | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 4                                                                                                                    | szt.           | 4,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| <b>20.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>         | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                               |                |              |              |
| 581 d. 20.6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia | Demontaz i montaz istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                              | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 8                                                                                                                    | szt.           | 8,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>8,00</b>  |
| 582 d. 20.6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                                                      | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 4                                                                                                                    | szt.           | 4,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 583 d. 20.6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                                                  | po-miar.       |              |              |
|             |                 |                           | poz.581                                                                                                              | po-miar.       | 8,00         |              |
|             |                 |                           | poz.582                                                                                                              | po-miar.       | 4,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>12,00</b> |
| <b>21</b>   |                 |                           | <b>Pokój nr. 419</b>                                                                                                 |                |              |              |
| <b>21.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                            |                |              |              |
| 584 d. 21.1 | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                                                       | r-g            |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                    | r-g            | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 585 d. 21.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)                                                 | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 15                                                                                                                   | szt.           | 15,00        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 586 d. 21.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe                                                                   | m              |              |              |
|             |                 |                           | <p.419>(5,37+3,1)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>(0,9+1,0)+<glif drzwiowy>0,08*2                               | m              | 15,84        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,84</b> |
| 587 d. 21.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek                                                                      | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 1                                                                                                                    | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 588 d. 21.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony                                                        | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | <p.419>5,37*3,1+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,8*0,14+1,4*0,08+0,9*0,12                             | m <sup>2</sup> | 17,35        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,35</b> |
| 589 d. 21.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów                                                     | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.588                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 17,35        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,35</b> |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                  | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 590 d. 21.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02            | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.588                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 17,35        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,35</b> |
| 591 d. 21.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04            | Usunięcie z budynku gruzu                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.592                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0,72         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,72</b>  |
| 592 d. 21.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10    | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu                                                                       | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.586*0,05*0,01                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 0,01         |              |
|             |                 |                             | poz.588*0,01                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,17         |              |
|             |                 |                             | poz.589*0,022                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,38         |              |
|             |                 |                             | poz.603*0,03                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,16         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,72</b>  |
| <b>21.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>           | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                                  |                |              |              |
| 593 d. 21.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03            | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.                            | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | poz.585                                                                                                                                                                                            | szt.           | 15,00        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 594 d. 21.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.595                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 60,84        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>60,84</b> |
| 595 d. 21.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02            | Zatarcie gipsem ścian i sufitów                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | ściany<br><p.419>(5,37+3,1)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>(0,9+1,0)*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa) | m <sup>2</sup> | 44,19        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | <b>44,19</b> |              |
|             |                 |                             | sufity<br><p.419>5,37*3,1<br>B (suma częściowa)                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 16,65        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | <b>16,65</b> |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>60,84</b> |
| 596 d. 21.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)                                                                                                                       | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | poz.587                                                                                                                                                                                            | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| <b>21.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                            |                |              |              |
| 597 d. 21.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.595B                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 16,65        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,65</b> |
| 598 d. 21.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | <okno>1,12*1,75*2+<drzwi>(0,9+1,0)*2,1                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 7,91         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>7,91</b>  |
| 599 d. 21.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.595                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 60,84        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>60,84</b> |
| 600 d. 21.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.595A                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 44,19        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>44,19</b> |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                              | j.m.                                         | Poszcz.            | Razem        |
|-------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 601 d. 21.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia  | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>poz.595B                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>             | <br>16,65          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>16,65</b> |
| 602 d. 21.3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia  | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)<br>2                          | szt.<br>szt.                                 | <br>2,00           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| <b>21.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>          | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                               |                                              |                    |              |
| 603 d. 21.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02           | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko<br>poz.589*30%                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>             | <br>5,21           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>5,21</b>  |
| 604 d. 21.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br>poz.589 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>             | <br>17,35          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>17,35</b> |
| 605 d. 21.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01         | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome<br>poz.589                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>             | <br>17,35          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>17,35</b> |
| 606 d. 21.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia  | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna<br>poz.588                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>             | <br>17,35          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>17,35</b> |
| 607 d. 21.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia  | Cokół PCV z klejonym paskiem wykładziny<br>poz.586                                                                                             | m<br>m                                       | <br>15,84          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>15,84</b> |
| 608 d. 21.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01           | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową<br>poz.607<br><drzwi>(0,9+1,0)+2,1*4                                                        | m<br>m<br>m                                  | <br>15,84<br>10,30 |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>26,14</b> |
| 609 d. 21.4 | SST-4           | KNNR 7 0507-04             | Progi i listwy osłaniające aluminiowe<br><drzwi>0,9                                                                                            | m<br>m                                       | <br>0,90           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>0,90</b>  |
| <b>21.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>          | <b>Stołarka drzwiowa</b>                                                                                                                       |                                              |                    |              |
| 610 d. 21.5 | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia  | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)<br>2,5*2                                                                    | m<br>m                                       | <br>5,00           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>5,00</b>  |
| <b>21.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>          | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                                         |                                              |                    |              |
| 611 d. 21.6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia  | Demontaż i montaż istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.<br>4                                                                   | szt.<br>szt.                                 | <br>4,00           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>4,00</b>  |
| 612 d. 21.6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia  | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze<br>2                                                                           | szt.<br>szt.                                 | <br>2,00           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                              | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| 613 d. 21.6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01           | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego<br>poz.611<br>poz.612                                                                      | po-<br>miar.<br>po-<br>miar.<br>po-<br>miar. | <br>4,00<br>2,00   |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                       | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>  |
| <b>22</b>   |                 |                           | <b>Pokój nr. 421</b>                                                                                                                                                    |                |              |              |
| <b>22.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                               |                |              |              |
| 614 d. 22.1 | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                                                                                                          | r-g            |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                                                                       | r-g            | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 615 d. 22.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)                                                                                                    | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 15                                                                                                                                                                      | szt.           | 15,00        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 616 d. 22.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe                                                                                                                      | m              |              |              |
|             |                 |                           | <p.421>(5,37+2,98)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>(0,9+1,0)+<glif drzwiowy>0,08*2                                                                                 | m              | 15,60        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,60</b> |
| 617 d. 22.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek                                                                                                                         | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 1                                                                                                                                                                       | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 618 d. 22.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony                                                                                                           | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | <p.421>5,37*2,98+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,8*0,14+1,4*0,08+0,9*0,12                                                                               | m <sup>2</sup> | 16,71        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,71</b> |
| 619 d. 22.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.618                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 16,71        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,71</b> |
| 620 d. 22.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.618                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 16,71        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,71</b> |
| 621 d. 22.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.622                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0,70         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,70</b>  |
| 622 d. 22.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu                                            | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.616*0,05*0,01                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,01         |              |
|             |                 |                           | poz.618*0,01                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0,17         |              |
|             |                 |                           | poz.619*0,022                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0,37         |              |
|             |                 |                           | poz.633*0,03                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0,15         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,70</b>  |
| <b>22.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>         | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                       |                |              |              |
| 623 d. 22.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03          | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | poz.615                                                                                                                                                                 | szt.           | 15,00        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 624 d. 22.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09          | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                                                                    | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.625                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 57,62        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>57,62</b> |
| 625 d. 22.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02          | Zatarcie gipsem ścian i sufitów                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | ściany                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 41,62        |              |
|             |                 |                           | <p.421>(5,37+2,98)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>(0,9*2+1,0)*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)   |                |              |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|             |                 |                             | A (suma częściowa)                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 41,62        |              |
|             |                 |                             | sufity                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 16,00        |              |
|             |                 |                             | <p.421>5,37*2,98                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 16,00        |              |
|             |                 |                             | B (suma częściowa)                                                                                                                  |                |              |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>57,62</b> |
| 626 d. 22.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)                                                       | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | poz.617                                                                                                                             | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| <b>22.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                             |                |              |              |
| 627 d. 22.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.625B                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 16,00        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,00</b> |
| 628 d. 22.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | <okno>1,12*1,75*2+<drzwi>(0,9*2+1,0)*2,1                                                                                            | m <sup>2</sup> | 9,80         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>9,80</b>  |
| 629 d. 22.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.625                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 57,62        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>57,62</b> |
| 630 d. 22.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.625A                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 41,62        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>41,62</b> |
| 631 d. 22.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.625B                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 16,00        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,00</b> |
| 632 d. 22.3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)                    | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | 2                                                                                                                                   | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| <b>22.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                    |                |              |              |
| 633 d. 22.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko                                    | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.619*30%                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 5,01         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,01</b>  |
| 634 d. 22.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.619                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 16,71        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,71</b> |
| 635 d. 22.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome                                                                      | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.619                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 16,71        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,71</b> |
| 636 d. 22.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia   | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna                                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.618                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 16,71        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,71</b> |
| 637 d. 22.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia   | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny                                                                                            | m              |              |              |
|             |                 |                             | poz.616                                                                                                                             | m              | 15,60        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,60</b> |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                              | j.m.                                             | Poszcz.                | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 638 d. 22.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01          | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową<br><br>poz.637<br><drzwi>(0,9*2+1,0)+2,1*6                                                                  | m<br><br>m<br>m                                  | <br><br>15,60<br>15,40 |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>31,00</b> |
| 639 d. 22.4 | SST-4           | KNNR 7 0507-04            | Progi i listwy osłaniające aluminiowe<br><br><drzwi>0,9*2                                                                                                      | m<br><br>m                                       | <br><br>1,80           |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>1,80</b>  |
| <b>22.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>         | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                                                                       |                                                  |                        |              |
| 640 d. 22.5 | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)<br><br>2,5*2                                                                                | m<br><br>m                                       | <br><br>5,00           |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>5,00</b>  |
| 641 d. 22.5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaż istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji)<br><br><niska>1                            | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>1,00           |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>1,00</b>  |
| <b>22.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>         | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                                                         |                                                  |                        |              |
| 642 d. 22.6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia | Demontaż i montaż istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.<br><br>4                                                                               | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>4,00           |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>4,00</b>  |
| 643 d. 22.6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze<br><br>2                                                                                       | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>2,00           |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>2,00</b>  |
| 644 d. 22.6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego<br><br>poz.642<br>poz.643                                                                                  | po-<br>miar.<br><br>po-<br>miar.<br>po-<br>miar. | <br><br>4,00<br>2,00   |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>6,00</b>  |
| <b>23</b>   |                 |                           | <b>Pokój nr. 422</b>                                                                                                                                           |                                                  |                        |              |
| <b>23.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                      |                                                  |                        |              |
| 645 d. 23.1 | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli<br><br>2                                                                                                                        | r-g<br><br>r-g                                   | <br><br>2,00           |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>2,00</b>  |
| 646 d. 23.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)<br><br>15                                                                                 | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>15,00          |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>15,00</b> |
| 647 d. 23.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe<br><br><p.422>(5,37+3,05)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>(0,9+1,0)+<glif drzwiowy>0,08*2              | m<br><br>m                                       | <br><br>15,74          |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>15,74</b> |
| 648 d. 23.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek<br><br>1                                                                                                       | szt.<br><br>szt.                                 | <br><br>1,00           |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>1,00</b>  |
| 649 d. 23.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony<br><br><p.422>5,37*3,05+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,8*0,14+1,4*0,08+0,9*0,12 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>             | <br><br>17,08          |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                |                                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>17,08</b> |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 650 d. 23.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06            | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.649                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,08        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,08</b> |
| 651 d. 23.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02            | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.649                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,08        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,08</b> |
| 652 d. 23.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04            | Usunięcie z budynku gruzu                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.653                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 0,71         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,71</b>  |
| 653 d. 23.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10    | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu                                                                        | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.647*0,05*0,01                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 0,01         |              |
|             |                 |                             | poz.649*0,01                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0,17         |              |
|             |                 |                             | poz.650*0,022                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,38         |              |
|             |                 |                             | poz.664*0,03                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0,15         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,71</b>  |
| <b>23.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>           | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                                   |                |              |              |
| 654 d. 23.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03            | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.                             | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | poz.646                                                                                                                                                                                             | szt.           | 15,00        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 655 d. 23.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.656                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 60,29        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>60,29</b> |
| 656 d. 23.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02            | Zatarcie gipsem ścian i sufitów                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | ściany<br><p.422>(5,37+3,05)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>(0,9+1,0)*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa) | m <sup>2</sup> | 43,91        |              |
|             |                 |                             | sufity<br><p.422>5,37*3,05<br>B (suma częściowa)                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 16,38        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | <b>43,91</b> |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | <b>16,38</b> |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>60,29</b> |
| 657 d. 23.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)                                                                                                                       | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | poz.648                                                                                                                                                                                             | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| <b>23.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                             |                |              |              |
| 658 d. 23.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.656B                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 16,38        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,38</b> |
| 659 d. 23.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | <okno>1,12*1,75*2+<drzwi>(0,9+1,0)*2,1                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 7,91         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>7,91</b>  |
| 660 d. 23.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.656                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 60,29        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>60,29</b> |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                              | j.m.                             | Poszcz.            | Razem        |
|-------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| 661 d. 23.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia  | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian<br>poz.656A                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>43,91          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>43,91</b> |
| 662 d. 23.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia  | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>poz.656B                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,38          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>16,38</b> |
| 663 d. 23.3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia  | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)<br>2                          | szt.<br>szt.                     | <br>2,00           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| <b>23.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>          | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                               |                                  |                    |              |
| 664 d. 23.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02           | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko<br>poz.650*30%                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5,12           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>5,12</b>  |
| 665 d. 23.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br>poz.650 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>17,08          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>17,08</b> |
| 666 d. 23.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01         | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br>poz.650                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>17,08          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>17,08</b> |
| 667 d. 23.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia  | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna<br>poz.649                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>17,08          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>17,08</b> |
| 668 d. 23.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia  | Cokół PCV z klejonym paskiem wykładziny<br>poz.647                                                                                             | m<br>m                           | <br>15,74          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>15,74</b> |
| 669 d. 23.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01           | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową<br>poz.668<br><drzwi>(0,9+1,0)+2,1*4                                                        | m<br>m<br>m                      | <br>15,74<br>10,30 |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>26,04</b> |
| 670 d. 23.4 | SST-4           | KNNR 7 0507-04             | Progi i listwy osłaniające aluminiowe<br><drzwi>0,9                                                                                            | m<br>m                           | <br>0,90           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>0,90</b>  |
| <b>23.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>          | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                                                       |                                  |                    |              |
| 671 d. 23.5 | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia  | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)<br>2,5*2                                                                    | m<br>m                           | <br>5,00           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>5,00</b>  |
| 672 d. 23.5 | SST-5           | kalk. własna               | Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji)<br><wysoka>1               | szt.<br>szt.                     | <br>1,00           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>1,00</b>  |
| 673 d. 23.5 | SST-5           | kalk. własna               | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiaru ustalić na obiekcie)<br>2                                   | szt.<br>szt.                     | <br>2,00           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| <b>23.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>          | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                                         |                                  |                    |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                             | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 674 d. 23.6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia | Demontaz i montaz istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                                       | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 4                                                                                                                             | szt.           | 4,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 675 d. 23.6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                                                               | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                             | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 676 d. 23.6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                                                           | po-miar.       |              |              |
|             |                 |                           | poz.674                                                                                                                       | po-miar.       | 4,00         |              |
|             |                 |                           | poz.675                                                                                                                       | po-miar.       | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>  |
| <b>24</b>   |                 |                           | <b>Pokój nr. 423</b>                                                                                                          |                |              |              |
| <b>24.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                     |                |              |              |
| 677 d. 24.1 | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                                                                | r-g            |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                             | r-g            | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 678 d. 24.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)                                                          | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 15                                                                                                                            | szt.           | 15,00        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 679 d. 24.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe                                                                            | m              |              |              |
|             |                 |                           | <p.423>(5,37+3,21)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>1,0+<glif drzwiowy>0,08*2                                             | m              | 16,96        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,96</b> |
| 680 d. 24.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek                                                                               | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 1                                                                                                                             | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 681 d. 24.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony                                                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | <p.423>5,37*3,21+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>1,4*0,08+0,9*0,12                                              | m <sup>2</sup> | 17,83        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,83</b> |
| 682 d. 24.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów                                                              | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.681                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 17,83        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,83</b> |
| 683 d. 24.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie                                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.681                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 17,83        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,83</b> |
| 684 d. 24.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu                                                                                                     | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.685                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,74         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,74</b>  |
| 685 d. 24.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.679*0,05*0,01                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 0,01         |              |
|             |                 |                           | poz.681*0,01                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 0,18         |              |
|             |                 |                           | poz.682*0,022                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0,39         |              |
|             |                 |                           | poz.696*0,03                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 0,16         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,74</b>  |
| <b>24.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>         | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                             |                |              |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                  | j.m.                                                                 | Poszcz.                                  | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 686 d. 24.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03            | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.678                                                                                                                    | szt.<br>szt.                                                         | <br>15,00                                |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>15,00</b> |
| 687 d. 24.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.688                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>62,06                                |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>62,06</b> |
| 688 d. 24.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02            | Zatarcie gipsem ścian i sufitów<br><br>ściany<br><p.423>(5,37+3,21)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>(0,9+1,0)*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa)<br><br>sufity<br><p.423>5,37*3,21<br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>44,82<br><br>44,82<br>17,24<br>17,24 |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>62,06</b> |
| 689 d. 24.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki) poz.680                                                                                                                                                                                                              | szt.<br>szt.                                                         | <br>1,00                                 |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>1,00</b>  |
| <b>24.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                          |              |
| 690 d. 24.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią poz.688B                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>17,24                                |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>17,24</b> |
| 691 d. 24.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską<br><br><okno>1,12*1,75*2+<drzwi>(0,9+1,0)*2,1                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>7,91                                 |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>7,91</b>  |
| 692 d. 24.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby poz.688                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>62,06                                |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>62,06</b> |
| 693 d. 24.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian poz.688A                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>44,82                                |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>44,82</b> |
| 694 d. 24.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.688B                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>17,24                                |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>17,24</b> |
| 695 d. 24.3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup> (z miejscową naprawą) 2                                                                                                                                                                     | szt.<br>szt.                                                         | <br>2,00                                 |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>2,00</b>  |
| <b>24.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                          |              |
| 696 d. 24.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.682*30%                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>5,35                                 |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>5,35</b>  |
| 697 d. 24.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> poz.682                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>17,83                                |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                         | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|             |                 |                           |                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,83</b> |
| 698 d. 24.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01        | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome                            | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.682                                                                                   | m <sup>2</sup> | 17,83        |              |
|             |                 |                           |                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,83</b> |
| 699 d. 24.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna       | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.681                                                                                   | m <sup>2</sup> | 17,83        |              |
|             |                 |                           |                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,83</b> |
| 700 d. 24.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny                                                  | m              |              |              |
|             |                 |                           | poz.679                                                                                   | m              | 16,96        |              |
|             |                 |                           |                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,96</b> |
| 701 d. 24.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01          | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową                                        | m              |              |              |
|             |                 |                           | poz.700                                                                                   | m              | 16,96        |              |
|             |                 |                           | <drzwi>(0,9+1,0)+2,1*4                                                                    | m              | 10,30        |              |
|             |                 |                           |                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>27,26</b> |
| 702 d. 24.4 | SST-4           | KNNR 7 0507-04            | Progi i listwy osłaniające aluminiowe                                                     | m              |              |              |
|             |                 |                           | <drzwi>0,9                                                                                | m              | 0,90         |              |
|             |                 |                           |                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,90</b>  |
| <b>24.5</b> |                 | <b>45310000-3</b>         | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                    |                |              |              |
| 703 d. 24.5 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia | Demontaz i montaz istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                   | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 4                                                                                         | szt.           | 4,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 704 d. 24.5 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                           | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                         | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 705 d. 24.5 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                       | po-miar.       |              |              |
|             |                 |                           | poz.703                                                                                   | po-miar.       | 4,00         |              |
|             |                 |                           | poz.704                                                                                   | po-miar.       | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>  |
| <b>25</b>   |                 |                           | <b>Pokój nr. 424</b>                                                                      |                |              |              |
| <b>25.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                 |                |              |              |
| 706 d. 25.1 | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                            | r-g            |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                         | r-g            | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 707 d. 25.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)                      | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 15                                                                                        | szt.           | 15,00        |              |
|             |                 |                           |                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 708 d. 25.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe                                        | m              |              |              |
|             |                 |                           | <p.424>(5,37+3,05)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>(0,9*2+1,0)+<glif drzwiowy>0,08*2 | m              | 14,84        |              |
|             |                 |                           |                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>14,84</b> |
| 709 d. 25.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek                                           | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 1                                                                                         | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                    | j.m.                                                                 | Poszcz.                          | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 710 d. 25.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony<br><br><p.424>5,37*3,06+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,8*0,2+1,4*0,08+0,9*0,12                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 17,18                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>17,18</b> |
| 711 d. 25.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów<br><br>poz.710                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 17,18                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>17,18</b> |
| 712 d. 25.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie<br><br>poz.710                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 17,18                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>17,18</b> |
| 713 d. 25.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu<br><br>poz.714                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                     | 0,71                             |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>0,71</b>  |
| 714 d. 25.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu<br><br>poz.708*0,05*0,01<br>poz.710*0,01<br>poz.711*0,022<br>poz.725*0,03                                                                                               | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0,01<br>0,17<br>0,38<br>0,15     |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>0,71</b>  |
| <b>25.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>         | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                  |              |
| 715 d. 25.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03          | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.<br>poz.707                                                                                                                   | szt.<br>szt.                                                         | 15,00                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>15,00</b> |
| 716 d. 25.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09          | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br><br>poz.717                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 58,40                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>58,40</b> |
| 717 d. 25.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02          | Zatarcie gipsem ścian i sufitów<br><br>ściany<br><p.424>(5,37+3,05)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>(0,9*2+1,0)*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa)<br><br>sufity<br><p.424>5,37*3,05<br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 42,02<br>42,02<br>16,38<br>16,38 |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>58,40</b> |
| 718 d. 25.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)<br>poz.709                                                                                                                                                                                                             | szt.<br>szt.                                                         | 1,00                             |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>1,00</b>  |
| <b>25.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>         | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                  |              |
| 719 d. 25.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01        | Zabezpieczenie podłóg folią<br><br>poz.717B                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 16,38                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>16,38</b> |
| 720 d. 25.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01          | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską<br><br><okno>1,12*1,75*2+<drzwi>(0,9*2+1,0)*2,1                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 9,80                             |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | <b>RAZEM</b>                     | <b>9,80</b>  |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                          | j.m.                             | Poszcz.            | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| 721 d. 25.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby<br>poz.717                                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>58,40          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>58,40</b> |
| 722 d. 25.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian<br>poz.717A                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>42,02          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>42,02</b> |
| 723 d. 25.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>poz.717B                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,38          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>16,38</b> |
| 724 d. 25.3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup> (z miejscową naprawą)<br>2                          | szt.<br>szt.                     | <br>2,00           |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| <b>25.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                                           |                                  |                    |              |
| 725 d. 25.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na gładko<br>poz.711*30%                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5,15           |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>5,15</b>  |
| 726 d. 25.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup><br>poz.711 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>17,18          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>17,18</b> |
| 727 d. 25.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01          | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br>poz.711                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>17,18          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>17,18</b> |
| 728 d. 25.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia   | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna<br>poz.710                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>17,18          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>17,18</b> |
| 729 d. 25.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia   | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny<br>poz.708                                                                                                        | m<br>m                           | <br>14,84          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>14,84</b> |
| 730 d. 25.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01            | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową<br>poz.729<br><drzwi>(0,9*2+1,0)+2,1*6                                                                  | m<br>m<br>m                      | <br>14,84<br>15,40 |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>30,24</b> |
| <b>25.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>           | <b>Stołarka drzwiowa</b>                                                                                                                                   |                                  |                    |              |
| 731 d. 25.5 | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia   | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)<br>2,5*2                                                                                | m<br>m                           | <br>5,00           |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>5,00</b>  |
| 732 d. 25.5 | SST-5           | kalk. własna                | Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przedstawieniu propozycji)<br><niska>1                           | szt.<br>szt.                     | <br>1,00           |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>1,00</b>  |
| 733 d. 25.5 | SST-5           | kalk. własna                | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiary ustalić na obiekcie)<br>2                                               | szt.<br>szt.                     | <br>2,00           |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| <b>25.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>           | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                                                     |                                  |                    |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                            | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 734 d. 25.6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia | Demontaz i montaz istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                                      | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 4                                                                                                                            | szt.           | 4,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 735 d. 25.6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                                                              | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                            | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 736 d. 25.6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                                                          | po-miar.       |              |              |
|             |                 |                           | poz.734                                                                                                                      | po-miar.       | 4,00         |              |
|             |                 |                           | poz.735                                                                                                                      | po-miar.       | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>  |
| <b>26</b>   |                 |                           | <b>Pokój nr. 425</b>                                                                                                         |                |              |              |
| <b>26.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                    |                |              |              |
| 737 d. 26.1 | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                                                               | r-g            |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                            | r-g            | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 738 d. 26.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)                                                         | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 15                                                                                                                           | szt.           | 15,00        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 739 d. 26.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe                                                                           | m              |              |              |
|             |                 |                           | (5,37+3,08)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>1,0+<glif drzwiowy>0,08*2                                                   | m              | 16,70        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,70</b> |
| 740 d. 26.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek                                                                              | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 1                                                                                                                            | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 741 d. 26.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony                                                                | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | 5,37*3,08+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,8*0,2+1,4*0,08+0,9*0,12                                            | m <sup>2</sup> | 17,29        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,29</b> |
| 742 d. 26.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.741                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 17,29        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,29</b> |
| 743 d. 26.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie                                                                            | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz. 741                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 17,29        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,29</b> |
| 744 d. 26.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu                                                                                                    | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.745                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,72         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,72</b>  |
| 745 d. 26.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.739*0,05*0,01                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0,01         |              |
|             |                 |                           | poz.741*0,01                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0,17         |              |
|             |                 |                           | poz.742*0,022                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 0,38         |              |
|             |                 |                           | poz.756*0,03                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0,16         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,72</b>  |
| <b>26.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>         | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                            |                |              |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                | j.m.                                                                 | Poszcz.                                  | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 746 d. 26.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03            | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.<br>poz.738                                                                                               | szt.<br>szt.                                                         | <br>15,00                                |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>15,00</b> |
| 747 d. 26.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>poz.748                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>62,51                                |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>62,51</b> |
| 748 d. 26.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02            | Zatarcie gipsem ścian i sufitów<br><br>ściany<br>(5,37+3,08)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>(1,0)*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa)<br><br>sufity<br>5,37*3,08<br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>45,97<br><br>45,97<br>16,54<br>16,54 |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>62,51</b> |
| 749 d. 26.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)<br>poz.740                                                                                                                                                                                         | szt.<br>szt.                                                         | <br>1,00                                 |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>1,00</b>  |
| <b>26.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                          |              |
| 750 d. 26.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.748B                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>16,54                                |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>16,54</b> |
| 751 d. 26.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską<br><br><okno>1,12*1,75*2+<drzwi>1,0*2,1                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>6,02                                 |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>6,02</b>  |
| 752 d. 26.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby<br>poz.748                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>62,51                                |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>62,51</b> |
| 753 d. 26.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian<br>poz.748A                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>45,97                                |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>45,97</b> |
| 754 d. 26.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>poz.748B                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>16,54                                |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>16,54</b> |
| 755 d. 26.3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)<br>2                                                                                                                                                            | szt.<br>szt.                                                         | <br>2,00                                 |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>2,00</b>  |
| <b>26.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                          |              |
| 756 d. 26.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko<br>poz.742*30%                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>5,19                                 |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>5,19</b>  |
| 757 d. 26.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br>poz.742                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>17,29                                |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                   | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,29</b> |
| 758 d. 26.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01        | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome                                                      | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.742                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,29        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,29</b> |
| 759 d. 26.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.741                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,29        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,29</b> |
| 760 d. 26.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny                                                                            | m              |              |              |
|             |                 |                           | poz.739                                                                                                             | m              | 16,70        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,70</b> |
| 761 d. 26.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01          | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową                                                                  | m              |              |              |
|             |                 |                           | poz.760                                                                                                             | m              | 16,70        |              |
|             |                 |                           | <drzwi>(1,0)+2,1*2                                                                                                  | m              | 5,20         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>21,90</b> |
| <b>26.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>         | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                            |                |              |              |
| 762 d. 26.5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji) | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | <niska>1                                                                                                            | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 763 d. 26.5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiaru ustalić na obiekcie)             | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                   | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| <b>26.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>         | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                              |                |              |              |
| 764 d. 26.6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia | Demontaz i montaz istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                             | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 4                                                                                                                   | szt.           | 4,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 765 d. 26.6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                                                     | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                   | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 766 d. 26.6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                                                 | po-miar.       |              |              |
|             |                 |                           | poz.764                                                                                                             | po-miar.       | 4,00         |              |
|             |                 |                           | poz.765                                                                                                             | po-miar.       | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>  |
| <b>27</b>   |                 |                           | <b>Pokój nr. 426</b>                                                                                                |                |              |              |
| <b>27.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                           |                |              |              |
| 767 d. 27.1 | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                                                      | r-g            |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                   | r-g            | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 768 d. 27.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)                                                | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 15                                                                                                                  | szt.           | 15,00        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 769 d. 27.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe                                                                  | m              |              |              |
|             |                 |                           | (5,27+3,08)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>1,0+<głif drzwiowy>0,08*2                                          | m              | 16,50        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,50</b> |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                      | j.m.                                                                 | Poszcz.                                                              | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 770 d. 27.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek<br>1                                                                                                                                                                                                                                    | szt.<br>szt.                                                         | <br>1,00                                                             |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>1,00</b>  |
| 771 d. 27.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony<br>5,27*3,08+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,8*0,2+1,4*0,08+0,9*0,12                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>16,98                                                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>16,98</b> |
| 772 d. 27.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów<br>poz.771                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>16,98                                                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>16,98</b> |
| 773 d. 27.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie<br>poz.771                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>16,98                                                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>16,98</b> |
| 774 d. 27.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu<br>poz.775                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                     | <br>0,70                                                             |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>0,70</b>  |
| 775 d. 27.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu<br>poz.769*0,05*0,01<br>poz.771*0,01<br>poz.772*0,022<br>poz.786*0,03                                                                                     | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,01<br>0,17<br>0,37<br>0,15                                     |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>0,70</b>  |
| <b>27.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>         | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                      |              |
| 776 d. 27.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03          | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.<br>poz.768                                                                                                     | szt.<br>szt.                                                         | <br>15,00                                                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>15,00</b> |
| 777 d. 27.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09          | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>poz.778                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>57,85                                                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>57,85</b> |
| 778 d. 27.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02          | Zatarcie gipsem ścian i sufitów<br><br>ściany<br>(5,27+3,08)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>(0,9*2+1,0)*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa)<br><br>sufity<br>5,27*3,08<br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>41,62<br>-----<br><b>41,62</b><br>16,23<br>-----<br><b>16,23</b> |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>57,85</b> |
| 779 d. 27.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia | Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)<br>poz.770                                                                                                                                                                                                | szt.<br>szt.                                                         | <br>1,00                                                             |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>1,00</b>  |
| <b>27.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>         | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                      |              |
| 780 d. 27.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01        | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.778B                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>16,23                                                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>16,23</b> |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                  | j.m.                             | Poszcz.           | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| 781 d. 27.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską<br><br><okno>1,12*1,75*2+<drzwi>1,0*2,1                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>6,02          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>6,02</b>  |
| 782 d. 27.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby<br><br>poz.778                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>57,85         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>57,85</b> |
| 783 d. 27.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian<br><br>poz.778A                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>41,62         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>41,62</b> |
| 784 d. 27.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br><br>poz.778B                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,23         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>16,23</b> |
| 785 d. 27.3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)<br><br>2                          | szt.<br>szt.                     | <br>2,00          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>2,00</b>  |
| <b>27.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                                   |                                  |                   |              |
| 786 d. 27.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko<br><br>poz.772*30%                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5,09          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>5,09</b>  |
| 787 d. 27.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br><br>poz.772 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,98         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>16,98</b> |
| 788 d. 27.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome<br><br>poz.772                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,98         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>16,98</b> |
| 789 d. 27.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia   | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna<br><br>poz.771                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,98         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>16,98</b> |
| 790 d. 27.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia   | Cokół PCV z klejonym paskiem wykładziny<br><br>poz.769                                                                                             | m<br>m                           | <br>16,50         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>16,50</b> |
| 791 d. 27.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01            | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową<br><br>poz.790<br><drzwi>(1,0)+2,1*2                                                            | m<br>m<br>m                      | <br>16,50<br>5,20 |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>21,70</b> |
| <b>27.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>           | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                                                           |                                  |                   |              |
| 792 d. 27.5 | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia   | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)<br><br>2,5*2                                                                    | m<br>m                           | <br>5,00          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>5,00</b>  |
| 793 d. 27.5 | SST-5           | kalk. własna                | Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przedstawieniu propozycji)<br><br><niska>1               | szt.<br>szt.                     | <br>1,00          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>1,00</b>  |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                           | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 794 d. 27.5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiary ustalić na obiekcie)                     | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                           | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| <b>27.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>         | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                      |                |              |              |
| 795 d. 27.6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia | Demontaz i montaż istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                                     | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 4                                                                                                                           | szt.           | 4,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 796 d. 27.6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                                                             | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                           | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 797 d. 27.6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                                                         | po-miar.       |              |              |
|             |                 |                           | poz.795                                                                                                                     | po-miar.       | 4,00         |              |
|             |                 |                           | poz.796                                                                                                                     | po-miar.       | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>  |
| <b>28</b>   |                 |                           | <b>Pokój nr. 427</b>                                                                                                        |                |              |              |
| <b>28.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                   |                |              |              |
| 798 d. 28.1 | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                                                              | r-g            |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                           | r-g            | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 799 d. 28.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)                                                        | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 15                                                                                                                          | szt.           | 15,00        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b> |
| 800 d. 28.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe                                                                          | m              |              |              |
|             |                 |                           | (5,4+3,08)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>1,0+<glif drzwiowy>0,08*2                                                   | m              | 16,76        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,76</b> |
| 801 d. 28.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek                                                                             | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 1                                                                                                                           | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 802 d. 28.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony                                                               | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | 5,4*3,08+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,8*0,2+1,4*0,08+0,9*0,12                                            | m <sup>2</sup> | 17,38        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,38</b> |
| 803 d. 28.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów                                                            | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.802                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 17,38        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,38</b> |
| 804 d. 28.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie                                                                           | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.802                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 17,38        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,38</b> |
| 805 d. 28.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu                                                                                                   | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.806                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 0,72         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,72</b>  |
| 806 d. 28.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu | m <sup>3</sup> |              |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                              | j.m.                                                                 | Poszcz.                                                              | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
|             |                 |                             | poz.800*0,05*0,01<br>poz.802*0,01<br>poz.803*0,022<br>poz.817*0,03                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0,01<br>0,17<br>0,38<br>0,16                                         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>0,72</b>  |
| <b>28.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>           | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                      |              |
| 807 d. 28.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03            | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.<br>poz.799                                                                                             | szt.<br>szt.                                                         | <br>15,00                                                            |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>15,00</b> |
| 808 d. 28.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>poz.809                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>62,77                                                            |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>62,77</b> |
| 809 d. 28.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02            | Zatarcie gipsem ścian i sufitów<br><br>ściany<br>(5,4+3,08)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>(1,0)*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa)<br><br>sufity<br>5,4*3,08<br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>46,14<br>-----<br><b>46,14</b><br>16,63<br>-----<br><b>16,63</b> |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>62,77</b> |
| 810 d. 28.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)<br>poz.801                                                                                                                                                                                       | szt.<br>szt.                                                         | <br>1,00                                                             |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>1,00</b>  |
| <b>28.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                      |              |
| 811 d. 28.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.809B                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>16,63                                                            |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>16,63</b> |
| 812 d. 28.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską<br><br><okno>1,12*1,75*2+<drzwi>1,0*2,1                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>6,02                                                             |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>6,02</b>  |
| 813 d. 28.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby<br>poz.809                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>62,77                                                            |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>62,77</b> |
| 814 d. 28.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian<br>poz.809A                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>46,14                                                            |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>46,14</b> |
| 815 d. 28.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>poz.809B                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>16,63                                                            |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>16,63</b> |
| 816 d. 28.3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)<br>2                                                                                                                                                          | szt.<br>szt.                                                         | <br>2,00                                                             |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>2,00</b>  |
| <b>28.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                      |              |
| 817 d. 28.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                                                       |                                                                      |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                               | j.m.           | Poszcz.       | Razem        |
|-------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
|             |                 |                            | poz.803*30%                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 5,21          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>  | <b>5,21</b>  |
| 818 d. 28.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |               |              |
|             |                 |                            | poz.803                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 17,38         |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>  | <b>17,38</b> |
| 819 d. 28.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01         | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome                                                                                  | m <sup>2</sup> |               |              |
|             |                 |                            | poz.803                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 17,38         |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>  | <b>17,38</b> |
| 820 d. 28.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia  | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna                                                             | m <sup>2</sup> |               |              |
|             |                 |                            | poz.802                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 17,38         |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>  | <b>17,38</b> |
| 821 d. 28.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia  | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny                                                                                                        | m              |               |              |
|             |                 |                            | poz.800                                                                                                                                         | m              | 16,76         |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>  | <b>16,76</b> |
| 822 d. 28.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01           | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową                                                                                              | m              |               |              |
|             |                 |                            | poz.821 <drzwi>(1,0)+2,1*2                                                                                                                      | m<br>m         | 16,76<br>5,20 |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>  | <b>21,96</b> |
| <b>28.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>          | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                                                        |                |               |              |
| 823 d. 28.5 | SST-5           | kalk. własna               | Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji)                             | szt.           |               |              |
|             |                 |                            | <niska>1                                                                                                                                        | szt.           | 1,00          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>  | <b>1,00</b>  |
| 824 d. 28.5 | SST-5           | kalk. własna               | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiary ustalić na obiekcie)                                         | szt.           |               |              |
|             |                 |                            | 2                                                                                                                                               | szt.           | 2,00          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>  | <b>2,00</b>  |
| <b>28.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>          | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                                          |                |               |              |
| 825 d. 28.6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia  | Demontaz i montaz istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                                                         | szt.           |               |              |
|             |                 |                            | 4                                                                                                                                               | szt.           | 4,00          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>  | <b>4,00</b>  |
| 826 d. 28.6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia  | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                                                                                 | szt.           |               |              |
|             |                 |                            | 2                                                                                                                                               | szt.           | 2,00          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>  | <b>2,00</b>  |
| 827 d. 28.6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01           | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                                                                             | po-miar.       |               |              |
|             |                 |                            | poz.825                                                                                                                                         | po-miar.       | 4,00          |              |
|             |                 |                            | poz.826                                                                                                                                         | po-miar.       | 2,00          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>  | <b>6,00</b>  |
| <b>29</b>   |                 |                            | <b>Pokój nr. 428</b>                                                                                                                            |                |               |              |
| <b>29.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>          | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                       |                |               |              |
| 828 d. 29.1 | SST-1           | kalk. własna               | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                                                                                  | r-g            |               |              |
|             |                 |                            | 2                                                                                                                                               | r-g            | 2,00          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>  | <b>2,00</b>  |
| 829 d. 29.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15           | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)                                                                            | szt.           |               |              |
|             |                 |                            | 15                                                                                                                                              | szt.           | 15,00         |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>  | <b>15,00</b> |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                | j.m.                                                                 | Poszcz.                                                              | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 830 d. 29.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe<br><br>(5,27+3,04)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>1,0+<glif drzwiowy>0,08*2                                                                                                                                             | m<br>m                                                               | <br>16,42                                                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>16,42</b> |
| 831 d. 29.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek<br><br>1                                                                                                                                                                                                                         | szt.<br>szt.                                                         | <br>1,00                                                             |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>1,00</b>  |
| 832 d. 29.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony<br><br>5,27*3,04+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,8*0,2+1,4*0,08+0,9*0,12                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>16,77                                                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>16,77</b> |
| 833 d. 29.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów<br><br>poz.832                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>16,77                                                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>16,77</b> |
| 834 d. 29.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie<br><br>poz.832                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>16,77                                                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>16,77</b> |
| 835 d. 29.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu<br><br>poz.836                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                     | <br>0,70                                                             |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>0,70</b>  |
| 836 d. 29.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu<br><br>poz.830*0,05*0,01<br>poz.832*0,01<br>poz.833*0,022<br>poz.847*0,03                                                                           | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,01<br>0,17<br>0,37<br>0,15                                     |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>0,70</b>  |
| <b>29.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>         | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                      |              |
| 837 d. 29.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03          | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.<br>poz.829                                                                                               | szt.<br>szt.                                                         | <br>15,00                                                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>15,00</b> |
| 838 d. 29.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09          | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br><br>poz.839                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>61,19                                                            |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>61,19</b> |
| 839 d. 29.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02          | Zatarcie gipsem ścian i sufitów<br><br>ściany<br>(5,27+3,04)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*1,75*2-<drzwi>(1,0)*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+1,75*2)*2+<glif drzwiowy>0,08*(1,4+2,1*2)<br>A (suma częściowa)<br><br>sufity<br>5,27*3,04<br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>45,17<br>-----<br><b>45,17</b><br>16,02<br>-----<br><b>16,02</b> |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>61,19</b> |
| 840 d. 29.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegiel (R-x0.5, M-tylko kratki)<br><br>poz.831                                                                                                                                                                                     | szt.<br>szt.                                                         | <br>1,00                                                             |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>1,00</b>  |
| <b>29.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>         | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                      |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                              | j.m.                             | Poszcz.           | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| 841 d. 29.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.839B                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,02         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>16,02</b> |
| 842 d. 29.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską<br><okno>1,12*1,75*2+<drzwi>1,0*2,1                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>6,02          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>6,02</b>  |
| 843 d. 29.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby<br>poz.839                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>61,19         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>61,19</b> |
| 844 d. 29.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian<br>poz.839A                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>45,17         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>45,17</b> |
| 845 d. 29.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>poz.839B                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,02         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>16,02</b> |
| 846 d. 29.3 | SST-3           | KNR 4-01 1209-14 analogia   | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)<br>2                          | szt.<br>szt.                     | <br>2,00          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>2,00</b>  |
| <b>29.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                               |                                  |                   |              |
| 847 d. 29.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko<br>poz.833*30%                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5,03          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>5,03</b>  |
| 848 d. 29.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br>poz.833 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,77         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>16,77</b> |
| 849 d. 29.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome<br>poz.833                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,77         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>16,77</b> |
| 850 d. 29.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia   | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna<br>poz.832                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,77         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>16,77</b> |
| 851 d. 29.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia   | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny<br>poz.830                                                                                            | m<br>m                           | <br>16,42         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>16,42</b> |
| 852 d. 29.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01            | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową<br>poz.851<br><drzwi>(1,0)+2,1*2                                                            | m<br>m<br>m                      | <br>16,42<br>5,20 |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>21,62</b> |
| <b>29.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>           | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                                                       |                                  |                   |              |
| 853 d. 29.5 | SST-5           | KNR 2-02 1111-06 analogia   | Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)<br>2,5*2                                                                    | m<br>m                           | <br>5,00          |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b>      | <b>5,00</b>  |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                    | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 854 d. 29.5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przedstawieniu propozycji) | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | <wysoka>1                                                                                                            | szt.           | 1,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 855 d. 29.5 | SST-5           | kalk. własna              | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiary ustalić na obiekcie)              | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                    | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| <b>29.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>         | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                               |                |              |              |
| 856 d. 29.6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia | Demontaz i montaz istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.                                              | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 4                                                                                                                    | szt.           | 4,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 857 d. 29.6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                                                      | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                    | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 858 d. 29.6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01          | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                                                                  | po-miar.       |              |              |
|             |                 |                           | poz.856                                                                                                              | po-miar.       | 4,00         |              |
|             |                 |                           | poz.857                                                                                                              | po-miar.       | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>  |
| <b>30</b>   |                 |                           | <b>Pokój nr. 429</b>                                                                                                 |                |              |              |
| <b>30.1</b> |                 | <b>45110000-1</b>         | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                            |                |              |              |
| 859 d. 30.1 | SST-1           | kalk. własna              | Wyniesienie i wniesienie mebli                                                                                       | r-g            |              |              |
|             |                 |                           | 4                                                                                                                    | r-g            | 4,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>  |
| 860 d. 30.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-15          | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)                                                 | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 30                                                                                                                   | szt.           | 30,00        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>30,00</b> |
| 861 d. 30.1 | SST-1           | KNR 4-04 0401-11 analogia | Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe                                                                   | m              |              |              |
|             |                 |                           | (5,37+6,24)*2-<drzwi balkonowe>2,4-<drzwi>(1,6+0,9)+<glif d.b>0,31*2+<glif drzwiowy>0,08*2                           | m              | 19,10        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>19,10</b> |
| 862 d. 30.1 | SST-1           | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek                                                                      | szt.           |              |              |
|             |                 |                           | 2                                                                                                                    | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 863 d. 30.1 | SST-1           | KNR 4-04 0504-06          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony                                                        | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | 6,24*5,37+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+0,31*2,55+<glif drzwiowy>0,8*0,2+2,0*0,08+1,5*0,12                          | m <sup>2</sup> | 35,17        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>35,17</b> |
| 864 d. 30.1 | SST-1           | KNR 4-01 0816-06          | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów                                                     | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.863                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 35,17        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>35,17</b> |
| 865 d. 30.1 | SST-1           | ZKNR C-2 0602-02          | Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie                                                                    | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                           | poz.864                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 35,17        |              |
|             |                 |                           |                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>35,17</b> |
| 866 d. 30.1 | SST-1           | KNR 4-01 0106-04          | Usunięcie z budynku gruzu                                                                                            | m <sup>3</sup> |              |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                       | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|             |                 |                             | poz.867                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 1,45         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,45</b>  |
| 867 d. 30.1 | SST-1           | KNR 4-01 0108-09 0108-10    | Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu                                             | m <sup>3</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.861*0,05*0,01                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,01         |              |
|             |                 |                             | poz.863*0,01                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0,35         |              |
|             |                 |                             | poz.864*0,022                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0,77         |              |
|             |                 |                             | poz.877*0,03                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0,32         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,45</b>  |
| <b>30.2</b> |                 | <b>45410000-4</b>           | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                       |                |              |              |
| 868 d. 30.2 | SST-2           | KNR 4-01 0707-03            | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | poz.860                                                                                                                                                                 | szt.           | 30,00        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>30,00</b> |
| 869 d. 30.2 | SST-2           | KNR 4-01 1202-09            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                                                                    | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.870                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 91,14        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>91,14</b> |
| 870 d. 30.2 | SST-2           | KNR 2-02 2009-02            | Zatarcie gipsem ścian i sufitów                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | ściany<br>(5,37+6,24)*2*2,85-<drzwi balkonowe>2,4*2,55-<drzwi>(1,6+0,9)*2,1+<glif d.b>0,31*(2,4+2,55*2)+<glif drzwiowy>0,08*(2,0+2,1*2)<br>A (suma częściowa)           | m <sup>2</sup> | 57,63        |              |
|             |                 |                             | sufity<br>6,24*5,37<br>B (suma częściowa)                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | <b>57,63</b> |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 33,51        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | <b>33,51</b> |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>91,14</b> |
| 871 d. 30.2 | SST-2           | KNR 4-01 0322-02 analogia   | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)                                                                                           | szt.           |              |              |
|             |                 |                             | poz.862                                                                                                                                                                 | szt.           | 2,00         |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| <b>30.3</b> |                 | <b>45440000-3</b>           | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                 |                |              |              |
| 872 d. 30.3 | SST-3           | KNR-W 4-01 1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.870B                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 33,51        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>33,51</b> |
| 873 d. 30.3 | SST-3           | ZKNR C-1 0101-01            | Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | <drzwi balkonowe>2,4*2,55+<drzwi>(1,6+0,9)*2,1                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 11,37        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>11,37</b> |
| 874 d. 30.3 | SST-3           | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.870                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 91,14        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>91,14</b> |
| 875 d. 30.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-02 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.870A                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 57,63        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>57,63</b> |
| 876 d. 30.3 | SST-3           | KNR 4-01 1204-01 analogia   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.870B                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 33,51        |              |
|             |                 |                             |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>33,51</b> |
| <b>30.4</b> |                 | <b>45430000-0</b>           | <b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>                                                                                                                                        |                |              |              |
| 877 d. 30.4 | SST-4           | KNR 4-01 0803-02            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko                                                                        | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                 |                             | poz.864*30%                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 10,55        |              |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Podstawa                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                                          | j.m.                             | Poszcz.            | Razem        |
|-------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
|             |                 |                            |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>10,55</b> |
| 878 d. 30.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1130-02 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup><br>poz.864 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>35,17          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>35,17</b> |
| 879 d. 30.4 | SST-4           | NNRNKB 202 1134-01         | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome<br>poz.864                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>35,17          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>35,17</b> |
| 880 d. 30.4 | SST-4           | KNR 2-02 1113-01 analogia  | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna<br>poz.863                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>35,17          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>35,17</b> |
| 881 d. 30.4 | SST-4           | KNR 2-02 1111-06 analogia  | Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny<br>poz.861                                                                                                        | m<br>m                           | <br>19,10          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>19,10</b> |
| 882 d. 30.4 | SST-4           | ZKNR C-2 0518-01           | Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową<br>poz.881<br><drzwi>(0,9+1,6)+2,1*4                                                                    | m<br>m<br>m                      | <br>19,10<br>10,90 |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>30,00</b> |
| 883 d. 30.4 | SST-4           | KNNR 7 0507-04             | Progi i listwy osłaniające aluminiowe<br><drzwi>0,9                                                                                                        | m<br>m                           | <br>0,90           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>0,90</b>  |
| <b>30.5</b> |                 | <b>45421100-5</b>          | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                                                                   |                                  |                    |              |
| 884 d. 30.5 | SST-5           | kalk. własna               | Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decycja Inwestora po przedstawieniu propozycji)<br><wysoka>2                          | szt.<br>szt.                     | <br>2,00           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| 885 d. 30.5 | SST-5           | kalk. własna               | Demontaz istniejących rolet lub verlikali i montaż nowych rolet okiennych (wymiary ustalić na obiekcie)<br>2                                               | szt.<br>szt.                     | <br>2,00           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| <b>30.6</b> |                 | <b>45310000-3</b>          | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>                                                                                                                     |                                  |                    |              |
| 886 d. 30.6 | SST-6           | KNR 4-03 0606-02 analogia  | Demontaz i montaz istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.<br>6                                                                               | szt.<br>szt.                     | <br>6,00           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>6,00</b>  |
| 887 d. 30.6 | SST-6           | KNR 4-03 0307-01 analogia  | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze<br>2                                                                                       | szt.<br>szt.                     | <br>2,00           |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>2,00</b>  |
| 888 d. 30.6 | SST-6           | KNR 4-03 1205-01           | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego<br>poz.886<br>poz.887                                                                                  | po-miar.<br>po-miar.<br>po-miar. | <br>6,00<br>2,00   |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>8,00</b>  |
| <b>31</b>   |                 |                            | <b>Lampy</b>                                                                                                                                               |                                  |                    |              |
| 889 d.31    | SST-6           | kalk. własna               | Materiał - Zakup lamp (w/g istniejących)- (faktyczna ilość nowych lamp do rozliczenia w/g protokołu powykonawczego)<br><przyjęto>20                        | szt.<br>szt.                     | <br>20,00          |              |
|             |                 |                            |                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b>       | <b>20,00</b> |