
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi i korytarza na I piętrze
ADRES INWESTYCJI : 00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1
INWESTOR : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ADRES INWESTORA : 00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kurpios
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokoi i korytarza na I piętrze						
1			Korytarz I piętro			
1.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1. 1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)	szt.		
			150	szt.	150,000	
					RAZEM	150,000
2 d.1. 1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe (1,19+15,23*2-5,87+0,65*2)-<drzwi>(1,65+1,16*4) (4,47+3,15)*2-<drzwi>(1,19+1,06*2+1,16*2) (28,6+5,06+2,19+0,28)*2-<drzwi>(2,87+1,5+1,65+1,06*2+1,16*14)	m m m m	 20,790 9,610 47,880	
					RAZEM	78,280
3 d.1. 1	SST-1	kalk. własna	Demontaż i montaż po robotach malarskich: tabliczki z nazwiskami - szt 22	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1. 1	SST-1	kalk. własna	Demontaż i montaż po robotach malarskich lub zabezpieczenie folią (decyzja wykonawcy) - drobnych elementów ze ścian	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1. 1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony (5,87*0,65+15,23*1,19+4,47*3,15)+(28,6+5,06)*2,19+5,18*0,28	m ² m ²	 111,186	
					RAZEM	111,186
6 d.1. 1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów poz.5	m ² m ²	 111,186	
					RAZEM	111,186
7 d.1. 1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie poz.5	m ² m ²	 111,186	
					RAZEM	111,186
8 d.1. 1	SST-1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 2,29*2	m m	 4,580	
					RAZEM	4,580
9 d.1. 1	SST-1	ZKNR C-2 0805-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie miejsc dylatacji poz.8	m m	 4,580	
					RAZEM	4,580
10 d.1. 1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych (5,87*0,65+15,23*1,19+4,47*3,15)+(28,6+5,06)*1,63+5,18*0,28	m ² m ²	 92,336	
					RAZEM	92,336
11 d.1. 1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.12	m ³ m ³	 7,378	
					RAZEM	7,378
12 d.1. 1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.2*0,05*0,01 poz.5*0,01 poz.6*0,022 poz.8*0,15*0,015 poz.10*0,03 poz.24*0,03	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,039 1,112 2,446 0,010 2,770 1,001	
					RAZEM	7,378
1.2		45410000-4	Tynkowanie			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	SST-2	KNR 2-02 0617-12 analiza indywidualna	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych płynną żywicą poz.8	m m	 4,580	 4,580
					RAZEM	4,580
14 d.1.2	SST-2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami poz.13	m m	 4,580	 4,580
					RAZEM	4,580
15 d.1.2	SST-2	ZKNR C-1 0104-04	Montaż listew dylatacyjnych maskujących poz.13	m m	 4,580	 4,580
					RAZEM	4,580
16 d.1.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.1	szt. szt.	 150,000	 150,000
					RAZEM	150,000
17 d.1.2	SST-2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (1,19+15,23*2-5,87+0,65*2)*2,66-<drzwi>(1,65+1,16*4)*2,1+1,19*0,61 (4,47+3,15)*2*2,68-1,19*2,0-<drzwi>(1,06*2+1,16*2)*2,1+<podciąg>1,19*0,15 (28,6+5,06+2,19+0,28)*2*2,29-(<drzwi>2,87*2,29+(1,5+1,65+1,06*2+1,16*14)*2,1) A (suma częściowa) <obudowy>(28,6+5,06)*2*(0,35+0,28)+5,8*0,28 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 59,550 29,318 113,732 ----- 202,600 44,036 ----- 44,036	 246,636
					RAZEM	246,636
18 d.1.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.17	m ² m ²	 246,636	 246,636
					RAZEM	246,636
1.3		45440000-3	Roboty malarskie			
19 d.1.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.5	m ² m ²	 111,186	 111,186
					RAZEM	111,186
20 d.1.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie drzwi folią malarską <drzwi>(1,65*2+1,16*20+1,06*4+1,5)*2,1	m ² m ²	 67,704	 67,704
					RAZEM	67,704
21 d.1.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby poz.18	m ² m ²	 246,636	 246,636
					RAZEM	246,636
22 d.1.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.17A	m ² m ²	 202,600	 202,600
					RAZEM	202,600
23 d.1.3	SST-3	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.17B	m ² m ²	 44,036	 44,036
					RAZEM	44,036
1.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
24 d.1.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.6*30%	m ² m ²	 33,356	 33,356

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	33,356
25 d.1. 4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.6	m ² m ²	 111,186	
					RAZEM	111,186
26 d.1. 4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.6	m ² m ²	 111,186	
					RAZEM	111,186
27 d.1. 4	SST-4	KNR-W 2- 02 1124-03 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 (opis w/g SIWZ) poz.5	m ² m ²	 111,186	
					RAZEM	111,186
28 d.1. 4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny poz.2	m m	 78,280	
					RAZEM	78,280
29 d.1. 4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową poz.28 <drzwi>(1,65*2+1,16*20+1,06*4+1,5)+2,1*54	m m m	 78,280 145,640	
					RAZEM	223,920
30 d.1. 4	SST-4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe <drzwi>(1,55*2+0,9*20+0,8*4+1,4)	m m	 25,700	
					RAZEM	25,700
1.5			Sufity podwieszone			
31 d.1. 5	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG ORCAL AXAL VECTOR PLAIN 600x600x24mm board poz.10	m ² m ²	 92,336	
					RAZEM	92,336
1.6		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
32 d.1. 6	SST-6	KNR-W 4- 03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach podwieszonych 14	kpl. kpl.	 14,000	
					RAZEM	14,000
33 d.1. 6	SST-6	KNR-W 4- 03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych - "Wyjście ewakuacyjne" 4	kpl. kpl.	 4,000	
					RAZEM	4,000
34 d.1. 6	SST-6	KNR-W 5- 08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła 14	kpl. kpl.	 14,000	
					RAZEM	14,000
35 d.1. 6	SST-6	KNR-W 5- 08 0504-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED - "Wyjście ewakuacyjne" 4	kpl. kpl.	 4,000	
					RAZEM	4,000
36 d.1. 6	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 10	szt. szt.	 10,000	
					RAZEM	10,000
37 d.1. 6	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.34	po- miar. po- miar.	 14,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.35 poz.36	po- miar. po- miar.	4,000 10,000	
					RAZEM	28,000
2			Pokój nr. 116			
2.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
38 d.2. 1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	r-g		
			6	r-g	6,000	
					RAZEM	6,000
39 d.2. 1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)	szt.		
			50	szt.	50,000	
					RAZEM	50,000
40 d.2. 1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
			(7,93+5,4+1,2)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*5-<drzwi>1,65+<glif drzwiowy>0,08*2	m	29,170	
					RAZEM	29,170
41 d.2. 1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
42 d.2. 1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			7,93*5,4-2,3*1,2+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*5+<glif drzwiowy>0,9*0,18	m ²	41,152	
					RAZEM	41,152
43 d.2. 1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			poz.42	m ²	41,152	
					RAZEM	41,152
44 d.2. 1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie	m ²		
			poz.43	m ²	41,152	
					RAZEM	41,152
45 d.2. 1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m ²		
			7,93*5,4-2,3*1,2	m ²	40,062	
					RAZEM	40,062
46 d.2. 1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			poz.47	m ³	2,904	
					RAZEM	2,904
47 d.2. 1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu	m ³		
			poz.40*0,05*0,01	m ³	0,015	
			poz.42*0,01	m ³	0,412	
			poz.43*0,022	m ³	0,905	
			poz.45*0,03	m ³	1,202	
			poz.57*0,03	m ³	0,370	
					RAZEM	2,904
2.2		45410000-4	Tynkowanie			
48 d.2. 2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			poz.39	szt.	50,000	
					RAZEM	50,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.2.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.50	m ² m ²	 77,372	
					RAZEM	77,372
50 d.2.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian ściany (5,4+7,93+1,2)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*5-<okno>1,12*2,0*5-<drzwi>1,65*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+2,0*2)*5	m ² m ²	 77,372	
					RAZEM	77,372
51 d.2.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki) poz.41	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
2.3		45440000-3	Roboty malarskie			
52 d.2.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.45	m ² m ²	 40,062	
					RAZEM	40,062
53 d.2.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <okno>1,12*2,0*5+<drzwi>1,65*2,1	m ² m ²	 14,665	
					RAZEM	14,665
54 d.2.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby poz.50	m ² m ²	 77,372	
					RAZEM	77,372
55 d.2.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.50	m ² m ²	 77,372	
					RAZEM	77,372
56 d.2.3	SST-3	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą) 5	szt. szt.	 5,000	
					RAZEM	5,000
2.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
57 d.2.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.42*30%	m ² m ²	 12,346	
					RAZEM	12,346
58 d.2.4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.60	m ² m ²	 41,152	
					RAZEM	41,152
59 d.2.4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.60	m ² m ²	 41,152	
					RAZEM	41,152
60 d.2.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętłkowa-jednobarwna poz.42	m ² m ²	 41,152	
					RAZEM	41,152
61 d.2.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny poz.40	m m	 29,170	
					RAZEM	29,170

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.2. 4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową poz.61 <drzwi>1,65+2,1*2	m m m	 29,170 5,850	
					RAZEM	35,020
2.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
63 d.2. 5	SST-5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących) 2,5*2	m m	 5,000	
					RAZEM	5,000
64 d.2. 5	SST-5	kalk. własna	Demontaż istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji) <wysoka>1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
65 d.2. 5	SST-5	kalk. własna	Demontaż istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiar ustaląc na obiekcie) 5	szt. szt.	 5,000	
					RAZEM	5,000
2.6			Sufity podwieszone			
66 d.2. 6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta poz.45	m ² m ²	 40,062	
					RAZEM	40,062
2.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
67 d.2. 7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach podwieszonych 8	kpl. kpl.	 8,000	
					RAZEM	8,000
68 d.2. 7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła 8	kpl. kpl.	 8,000	
					RAZEM	8,000
69 d.2. 7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
70 d.2. 7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.68 poz.69	po-miar. po-miar. po-miar.	 8,000 2,000	
					RAZEM	10,000
3			Pokój nr. 118			
3.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
71 d.3. 1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 3	r-g r-g	 3,000	
					RAZEM	3,000
72 d.3. 1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki) 20	szt. szt.	 20,000	
					RAZEM	20,000
73 d.3. 1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe (3,1+5,4+0,5)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>(1,0+0,9)+<glif drzwiowy>0,08*2	m m	 16,900	
					RAZEM	16,900

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
75 d.3.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 3,1*5,4+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,9*0,18	m ² m ²	 17,273	
					RAZEM	17,273
76 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów poz.75	m ² m ²	 17,273	
					RAZEM	17,273
77 d.3.1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie poz.76	m ² m ²	 17,273	
					RAZEM	17,273
78 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.79	m ³ m ³	 0,716	
					RAZEM	0,716
79 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzysięganego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.73*0,05*0,01 poz.75*0,01 poz.76*0,022 poz.89*0,03	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,008 0,173 0,380 0,155	
					RAZEM	0,716
3.2		45410000-4	Tynkowanie			
80 d.3.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.72	szt. szt.	 20,000	
					RAZEM	20,000
81 d.3.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.82	m ² m ²	 47,716	
					RAZEM	47,716
82 d.3.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian ściany (5,4+3,1+0,5)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*2,0*2-<drzwi>(1,0+0,9)*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+2,0*2)*2+<dodatkowy sufit>1,2*0,5*2	m ² m ²	 47,716	
					RAZEM	47,716
83 d.3.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki) poz.74	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
3.3		45440000-3	Roboty malarskie			
84 d.3.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,4*3,1	m ² m ²	 16,740	
					RAZEM	16,740
85 d.3.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <okno>1,12*2,0*2+<drzwi>(1,0+0,9)*2,1	m ² m ²	 8,470	
					RAZEM	8,470
86 d.3.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.82	m ²	47,716	
					RAZEM	47,716
87 d.3. 3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			poz.82	m ²	47,716	
					RAZEM	47,716
88 d.3. 3	SST-3	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
3.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
89 d.3. 4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
			poz.75*30%	m ²	5,182	
					RAZEM	5,182
90 d.3. 4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			poz.92	m ²	17,273	
					RAZEM	17,273
91 d.3. 4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.92	m ²	17,273	
					RAZEM	17,273
92 d.3. 4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętelkowa-jednobarwna	m ²		
			poz.75	m ²	17,273	
					RAZEM	17,273
93 d.3. 4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny	m		
			poz.73	m	16,900	
					RAZEM	16,900
94 d.3. 4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową	m		
			poz.93	m	16,900	
			<drzwi>(1,0+0,9)+2,1*4	m	10,300	
					RAZEM	27,200
95 d.3. 4	SST-4	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
			<drzwi>0,8	m	0,800	
					RAZEM	0,800
3.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
96 d.3. 5	SST-5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)	m		
			2,5*2	m	5,000	
					RAZEM	5,000
97 d.3. 5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji)	szt.		
			<wysoka>1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
98 d.3. 5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiały ustalić na obiekcie)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
3.6			Sufity podwieszone			
99 d.3. 6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta	m ²		
			5,4*3,1	m ²	16,740	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	16,740
3.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
100 d.3. 7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłókwowych w sufitach podwieszonych	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
101 d.3. 7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
102 d.3. 7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
103 d.3. 7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po-miar.		
			poz.101	po-miar.	2,000	
			poz.102	po-miar.	1,000	
					RAZEM	3,000
4			Pokój nr. 119			
4.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
104 d.4. 1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	r-g		
			6	r-g	6,000	
					RAZEM	6,000
105 d.4. 1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)	szt.		
			40	szt.	40,000	
					RAZEM	40,000
106 d.4. 1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
			$((4,56+5,22)+(3,07+2,66)+(1,83+2,63)+(1,83+2,52))*2 + <\text{wnęka grzejnikowa}>0,16*2*2 - <\text{drzwi}>0,9*7 + <\text{glif drzwiowy}>0,25*2$	m	43,480	
					RAZEM	43,480
107 d.4. 1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
108 d.4. 1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			$(4,56*5,22+8,16+4,59+4,74) + <\text{wnęka grzejnikowa}>0,16*1,16*2 + <\text{glif drzwiowy}>0,9*0,25$	m ²	41,889	
					RAZEM	41,889
109 d.4. 1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			poz.108	m ²	41,889	
					RAZEM	41,889
110 d.4. 1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie	m ²		
			poz.109	m ²	41,889	
					RAZEM	41,889
111 d.4. 1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			poz.112	m ³	1,740	
					RAZEM	1,740

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.4. 1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.106*0,05*0,01 poz.108*0,01 poz.109*0,022 poz.123*0,03	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,022 0,419 0,922 0,377	
					RAZEM	1,740
4.2		45410000-4	Tynkowanie			
113 d.4. 2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.105	szt. szt.	 40,000	
					RAZEM	40,000
114 d.4. 2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.115	m ² m ²	 84,730	
					RAZEM	84,730
115 d.4. 2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian ściany ((4,56+5,22)+(3,07+2,66)+(1,83+2,63)+(1,83+2,52)-(5,22+1,83))*2*2,64+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>(1,12*2,0*2+2,45*2,55)-<drzwi>(1,0+0,9)*2,1+<glif okienny>0,31*((1,12+2,0*2)*2+(2,4+2,55*2))+<kanał wentyl.>4,5*0,25*2	m ² m ²	 84,730	
					RAZEM	84,730
116 d.4. 2	SST-2	KNR 2-02 2009-04	Zatarcie gipsem sufitów (4,56*5,22+8,16+4,59+4,74)	m ² m ²	 41,293	
					RAZEM	41,293
117 d.4. 2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki) poz.107	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
4.3		45440000-3	Roboty malarskie			
118 d.4. 3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.116	m ² m ²	 41,293	
					RAZEM	41,293
119 d.4. 3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <okno>1,12*2,0*2+<drzwi>0,9*2,1*7	m ² m ²	 17,710	
					RAZEM	17,710
120 d.4. 3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby poz.115 poz.116	m ² m ² m ²	 84,730 41,293	
					RAZEM	126,023
121 d.4. 3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.120	m ² m ²	 126,023	
					RAZEM	126,023
122 d.4. 3	SST-3	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² (z miejscową naprawą) 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
4.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
123 d.4. 4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.108*30%	m ² m ²	 12,567	
					RAZEM	12,567

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 d.4.4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.126	m ² m ²	 41,889	
					RAZEM	41,889
125 d.4.4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.126	m ² m ²	 41,889	
					RAZEM	41,889
126 d.4.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętelkowa-jednobarwna poz.108	m ² m ²	 41,889	
					RAZEM	41,889
127 d.4.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny poz.106	m m	 43,480	
					RAZEM	43,480
128 d.4.4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową poz.127 <drzwi>0,9*3+2,1*6	m m m	 43,480 15,300	
					RAZEM	58,780
129 d.4.4	SST-4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe <drzwi>0,8*3	m m	 2,400	
					RAZEM	2,400
4.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
130 d.4.5	SST-5	kalk. własna	Demontaż istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji) <wysoka>3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
131 d.4.5	SST-5	kalk. własna	Demontaż istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiar ustalili na obiekcie) 4	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
4.6		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
132 d.4.6	SST-6	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem 8	kpl. kpl.	 8,000	
					RAZEM	8,000
133 d.4.6	SST-6	KNR-W 5-08 0511-06 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych natynkowych LED 8	kpl. kpl.	 8,000	
					RAZEM	8,000
134 d.4.6	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 4	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
135 d.4.6	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.133 poz.134	po-miar. po-miar. po-miar.	 8,000 4,000	
					RAZEM	12,000
5			Pokój nr. 121			
5.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
136 d.5.1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	r-g		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3	r-g	3,000	
					RAZEM	3,000
137 d.5. 1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)	szt.		
			25	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
138 d.5. 1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
			(3,18+5,4)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>1,0*3+<glif drzwiowy>0,08*2	m	14,960	
					RAZEM	14,960
139 d.5. 1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
140 d.5. 1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			3,18*5,4+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,9*0,18	m ²	17,705	
					RAZEM	17,705
141 d.5. 1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			poz.140	m ²	17,705	
					RAZEM	17,705
142 d.5. 1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie	m ²		
			poz.141	m ²	17,705	
					RAZEM	17,705
143 d.5. 1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m ²		
			3,18*5,4	m ²	17,172	
					RAZEM	17,172
144 d.5. 1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			poz.145	m ³	1,248	
					RAZEM	1,248
145 d.5. 1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu	m ³		
			poz.138*0,05*0,01	m ³	0,007	
			poz.140*0,01	m ³	0,177	
			poz.141*0,022	m ³	0,390	
			poz.143*0,03	m ³	0,515	
			poz.155*0,03	m ³	0,159	
					RAZEM	1,248
5.2		45410000-4	Tynkowanie			
146 d.5. 2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			poz.137	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
147 d.5. 2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			poz.148	m ²	43,912	
					RAZEM	43,912
148 d.5. 2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian	m ²		
			ściany (5,4+3,18)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*2,0*2-<drzwi>1,0*2,1*2+<glif okienny>0,31*(1,12+2,0*2)*2	m ²	43,912	
					RAZEM	43,912

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
149 d.5. 2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki) poz.139	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
5.3		45440000-3	Roboty malarskie			
150 d.5. 3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.143	m ² m ²	 17,172	
					RAZEM	17,172
151 d.5. 3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <okno>1,12*2,0*2+<drzwi>1,0*2,1*2	m ² m ²	 8,680	
					RAZEM	8,680
152 d.5. 3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby poz.148	m ² m ²	 43,912	
					RAZEM	43,912
153 d.5. 3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.148	m ² m ²	 43,912	
					RAZEM	43,912
154 d.5. 3	SST-3	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą) 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
5.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
155 d.5. 4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.140*30%	m ² m ²	 5,312	
					RAZEM	5,312
156 d.5. 4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.158	m ² m ²	 17,705	
					RAZEM	17,705
157 d.5. 4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.158	m ² m ²	 17,705	
					RAZEM	17,705
158 d.5. 4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętelkowa-jednobarwna poz.140	m ² m ²	 17,705	
					RAZEM	17,705
159 d.5. 4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny poz.138	m m	 14,960	
					RAZEM	14,960
160 d.5. 4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową poz.159 <drzwi>1,0*2+2,1*4	m m m	 14,960 10,400	
					RAZEM	25,360
161 d.5. 4	SST-4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe <drzwi>0,9	m m	 0,900	
					RAZEM	0,900
5.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
162 d.5. 5	SST-5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących) 2,5*2	m m	5,000	
					RAZEM	5,000
163 d.5. 5	SST-5	kalk. własna	Demontaż istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji) <wysoka>1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
164 d.5. 5	SST-5	kalk. własna	Demontaż istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiaru ustalić na obiekcie) 2	szt. szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
5.6			Sufity podwieszone			
165 d.5. 6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta poz.143	m ² m ²	17,172	
					RAZEM	17,172
5.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
166 d.5. 7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach podwieszonych 4	kpl. kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
167 d.5. 7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła 4	kpl. kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
168 d.5. 7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
169 d.5. 7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.167 poz.168	po-miar. po-miar. po-miar.	4,000 1,000	
					RAZEM	5,000
6			Pokój nr. 122			
6.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
170 d.6. 1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 3	r-g r-g	3,000	
					RAZEM	3,000
171 d.6. 1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki) 25	szt. szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
172 d.6. 1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe (3,03+5,4)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>(1,0+0,9)+<glif drzwiowy>0,08*2	m m	15,760	
					RAZEM	15,760
173 d.6. 1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
174 d.6.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			3,03*5,4+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,9*0,18	m ²	16,895	
					RAZEM	16,895
175 d.6.1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			poz.174	m ²	16,895	
					RAZEM	16,895
176 d.6.1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie	m ²		
			poz.175	m ²	16,895	
					RAZEM	16,895
177 d.6.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			poz.178	m ³	0,701	
					RAZEM	0,701
178 d.6.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu	m ³		
			poz.172*0,05*0,01	m ³	0,008	
			poz.174*0,01	m ³	0,169	
			poz.175*0,022	m ³	0,372	
			poz.187*0,03	m ³	0,152	
					RAZEM	0,701
6.2		45410000-4	Tynkowanie			
179 d.6.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			poz.171	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
180 d.6.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			poz.181	m ²	43,267	
					RAZEM	43,267
181 d.6.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian	m ²		
			ściany (5,4+3,03)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*2,0*2-<drzwi>(1,0+0,9)*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+2,0*2)*2	m ²	43,267	
					RAZEM	43,267
182 d.6.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)	szt.		
			poz.173	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6.3		45440000-3	Roboty malarskie			
183 d.6.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			5,4*3,03	m ²	16,362	
					RAZEM	16,362
184 d.6.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m ²		
			<okno>1,12*2,0*2+<drzwi>(1,0+0,9)*2,1	m ²	8,470	
					RAZEM	8,470
185 d.6.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby	m ²		
			poz.181	m ²	43,267	
					RAZEM	43,267
186 d.6.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			poz.181	m ²	43,267	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	43,267
6.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
187 d.6.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.174*30%	m ² m ²	 5,069	
					RAZEM	5,069
188 d.6.4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.190	m ² m ²	 16,895	
					RAZEM	16,895
189 d.6.4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.190	m ² m ²	 16,895	
					RAZEM	16,895
190 d.6.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętelkowa-jednobarwna poz.174	m ² m ²	 16,895	
					RAZEM	16,895
191 d.6.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny poz.172	m m	 15,760	
					RAZEM	15,760
192 d.6.4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową poz.191 <drzwi>(1,0+0,9)+2,1*4	m m m	 15,760 10,300	
					RAZEM	26,060
193 d.6.4	SST-4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe <drzwi>0,8	m m	 0,800	
					RAZEM	0,800
6.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
194 d.6.5	SST-5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących) 2,5*2	m m	 5,000	
					RAZEM	5,000
195 d.6.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji) <niska>1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
196 d.6.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiaru ustalić na obiekcie) 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
197 d.6.5	SST-5	KNR-W 2-02 1209-04 analogia	Balustrady okienne proste z pochwytym ze stali kwasowej 1,16*2	m m	 2,320	
					RAZEM	2,320
6.6			Sufity podwieszane			
198 d.6.6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta 5,4*3,03	m ² m ²	 16,362	
					RAZEM	16,362
6.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
199 d.6.7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach podwieszonych 3	kpl. kpl.	 3,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,000
200 d.6.7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła 3	kpl. kpl.	 3,000	
					RAZEM	3,000
201 d.6.7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
202 d.6.7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.200 poz.201	po- miar. po- miar. po- miar.	 3,000 1,000	
					RAZEM	4,000
7			Pokój nr. 123			
7.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
203 d.7.1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 3	r-g r-g	 3,000	
					RAZEM	3,000
204 d.7.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki) 25	szt. szt.	 25,000	
					RAZEM	25,000
205 d.7.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe (3,0+5,4)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>1,0*3+<glif drzwiowy>0,08*2	m m	 14,600	
					RAZEM	14,600
206 d.7.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
207 d.7.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 3,0*5,4+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,9*0,18	m ² m ²	 16,733	
					RAZEM	16,733
208 d.7.1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów poz.207	m ² m ²	 16,733	
					RAZEM	16,733
209 d.7.1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie poz.208	m ² m ²	 16,733	
					RAZEM	16,733
210 d.7.1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych 3,0*5,4	m ² m ²	 16,200	
					RAZEM	16,200
211 d.7.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.212	m ³ m ³	 1,179	
					RAZEM	1,179
212 d.7.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.205*0,05*0,01	m ³ m ³	 0,007	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.207*0,01 poz.208*0,022 poz.210*0,03 poz.222*0,03	m ³ m ³ m ³ m ³	0,167 0,368 0,486 0,151	
					RAZEM	1,179
7.2		45410000-4	Tynkowanie			
213 d.7.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.204	szt. szt.	 25,000	
					RAZEM	25,000
214 d.7.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.215	m ² m ²	 40,786	
					RAZEM	40,786
215 d.7.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian ściany (5,4+3,0)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*2,0*2-<drzwi>1,0*2,1*3+<glif okienny>0,31*(1,12+2,0*2)*2	m ² m ²	 40,786	
					RAZEM	40,786
216 d.7.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki) poz.206	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
7.3		45440000-3	Roboty malarskie			
217 d.7.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.210	m ² m ²	 16,200	
					RAZEM	16,200
218 d.7.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <okno>1,12*2,0*2+<drzwi>1,0*2,1*3	m ² m ²	 10,780	
					RAZEM	10,780
219 d.7.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby poz.215	m ² m ²	 40,786	
					RAZEM	40,786
220 d.7.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.215	m ² m ²	 40,786	
					RAZEM	40,786
221 d.7.3	SST-3	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą) 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
7.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
222 d.7.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.207*30%	m ² m ²	 5,020	
					RAZEM	5,020
223 d.7.4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.225	m ² m ²	 16,733	
					RAZEM	16,733
224 d.7.4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.225	m ² m ²	 16,733	
					RAZEM	16,733

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
225 d.7.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętelkowa-jednobarwna poz.207	m ² m ²	 16,733	
					RAZEM	16,733
226 d.7.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z klejonym paskiem wykładziny poz.205	m m	 14,600	
					RAZEM	14,600
227 d.7.4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową poz.226 <drzwi>1,0*3+2,1*6	m m m	 14,600 15,600	
					RAZEM	30,200
228 d.7.4	SST-4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe <drzwi>0,9*2	m m	 1,800	
					RAZEM	1,800
7.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
229 d.7.5	SST-5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących) 2,5*2	m m	 5,000	
					RAZEM	5,000
230 d.7.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji) <niska>1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
231 d.7.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiały ustalić na obiekcie) 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
7.6			Sufity podwieszone			
232 d.7.6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta poz.210	m ² m ²	 16,200	
					RAZEM	16,200
7.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
233 d.7.7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych w sufitach podwieszonych 4	kpl. kpl.	 4,000	
					RAZEM	4,000
234 d.7.7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła 4	kpl. kpl.	 4,000	
					RAZEM	4,000
235 d.7.7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
236 d.7.7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.234 poz.235	po- miar. po- miar. po- miar.	 4,000 1,000	
					RAZEM	5,000
8			Pokój nr. 124			
8.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
237 d.8.1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	r-g		
			4	r-g	4,000	
					RAZEM	4,000
238 d.8.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)	szt.		
			35	szt.	35,000	
					RAZEM	35,000
239 d.8.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
			(4,7+5,4)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*3-<drzwi>(1,0+0,9)+<glif drzwiowy>0,08*2-<szafa>1,4*2	m	16,620	
					RAZEM	16,620
240 d.8.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
241 d.8.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			4,7*5,4+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*3+<glif drzwiowy>0,9*0,18-<szafa>1,4*0,6*2	m ²	24,419	
					RAZEM	24,419
242 d.8.1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			poz.241	m ²	24,419	
					RAZEM	24,419
243 d.8.1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie	m ²		
			poz.242	m ²	24,419	
					RAZEM	24,419
244 d.8.1	SST-1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			3*1,3	m	3,900	
					RAZEM	3,900
245 d.8.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			poz.246	m ³	1,204	
					RAZEM	1,204
246 d.8.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu	m ³		
			poz.239*0,05*0,01	m ³	0,008	
			poz.241*0,01	m ³	0,244	
			poz.242*0,022	m ³	0,537	
			poz.244*0,05	m ³	0,195	
			poz.255*0,03	m ³	0,220	
					RAZEM	1,204
8.2		45410000-4	Tynkowanie			
247 d.8.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			poz.238	szt.	35,000	
					RAZEM	35,000
248 d.8.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			poz.249	m ²	44,830	
					RAZEM	44,830
249 d.8.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian	m ²		
			ściany			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(5,4+4,7)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*3-<okno>1,12*2,0*3-<drzwi>(1,0+0,9)*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+2,0*2)*3-<szafa>1,4*2,7*2	m ²	44,830	
					RAZEM	44,830
250 d.8. 2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki) poz.240	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8.3		45440000-3	Roboty malarskie			
251 d.8. 3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,4*4,7	m ² m ²	25,380	
					RAZEM	25,380
252 d.8. 3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <okno>1,12*2,0*3+<drzwi>(1,0+0,9)*2,1+<szafa>1,4*2,7*2	m ² m ²	18,270	
					RAZEM	18,270
253 d.8. 3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami pod farby poz.249	m ² m ²	44,830	
					RAZEM	44,830
254 d.8. 3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.249	m ² m ²	44,830	
					RAZEM	44,830
8.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
255 d.8. 4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.241*30%	m ² m ²	7,326	
					RAZEM	7,326
256 d.8. 4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.258	m ² m ²	24,419	
					RAZEM	24,419
257 d.8. 4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome poz.258	m ² m ²	24,419	
					RAZEM	24,419
258 d.8. 4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętelkowa-jednobarwna poz.241	m ² m ²	24,419	
					RAZEM	24,419
259 d.8. 4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny poz.239	m m	16,620	
					RAZEM	16,620
260 d.8. 4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową poz.259 <drzwi>(1,0+0,9)+2,1*4	m m m	16,620 10,300	
					RAZEM	26,920
8.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
261 d.8. 5	SST-5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących) 2,5*2	m m	5,000	
					RAZEM	5,000
262 d.8. 5	SST-5	kalk. własna	Demontaż istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przedstawieniu propozycji) <wysoka>1	szt. szt.	1,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
263 d.8.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiaru ustalić na obiekcie)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
264 d.8.5	SST-5	NNRNKB 202 2143-03 analogia	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
			1,3*3	m	3,900	
					RAZEM	3,900
265 d.8.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejących szaf wnekowych o wym. 140x270 cm i montaż nowych (propozycje szaf ustalić z Inwestorem), wraz z niezbędnymi pracami po demontażu szaf.	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
8.6			Sufity podwieszone			
266 d.8.6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta	m ²		
			5,4*4,7-<szafa>1,5*0,6*2	m ²	23,580	
					RAZEM	23,580
8.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
267 d.8.7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach podwieszonych	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
268 d.8.7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
269 d.8.7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
270 d.8.7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocznego	po-miar.		
			poz.268	po-miar.	4,000	
			poz.269	po-miar.	1,000	
					RAZEM	5,000
9			Łazienka męska nr. 124A			
9.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
271 d.9.1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m ²		
			2,87*4,17+1,5*2,6+1,35*1,5	m ²	17,893	
					RAZEM	17,893
272 d.9.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			poz.273	m ³	0,537	
					RAZEM	0,537
273 d.9.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu	m ³		
			poz.271*0,03	m ³	0,537	
					RAZEM	0,537
9.2			Sufity podwieszone			
274 d.9.2	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG BioGuard Plain 600x600x15 krawędź prosta	m ²		
			poz.271	m ²	17,893	
					RAZEM	17,893

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9.3		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
275 d.9. 3	SST-6	KNR-W 4-03 1147-01	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszonych	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
276 d.9. 3	SST-6	KNR-W 5-08 0512-01 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - okrągłe LED	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
277 d.9. 3	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
278 d.9. 3	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po-miar.		
			poz.276	po-miar.	5,000	
			poz.277	po-miar.	1,000	
					RAZEM	6,000
10			Pokój nr. 125			
10.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
279 d. 10.1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	r-g		
			3	r-g	3,000	
					RAZEM	3,000
280 d. 10.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)	szt.		
			25	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
281 d. 10.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
			(3,0+5,4)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>1,0*3+<glif drzwiowy>0,08*2-<szafa>1,4	m	13,200	
					RAZEM	13,200
282 d. 10.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
283 d. 10.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzywa sztucznego - rulony	m ²		
			3,0*5,4+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,9*0,18-<szafa>1,4*0,6	m ²	15,893	
					RAZEM	15,893
284 d. 10.1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			poz.283	m ²	15,893	
					RAZEM	15,893
285 d. 10.1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie	m ²		
			poz.284	m ²	15,893	
					RAZEM	15,893
286 d. 10.1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m ²		
			3,0*5,4-<szafa>1,5*0,6	m ²	15,300	
					RAZEM	15,300
287 d. 10.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.288	m ³	1,118	
					RAZEM	1,118
288 d. 10.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.281*0,05*0,01 poz.283*0,01 poz.284*0,022 poz.286*0,03 poz.298*0,03	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,007 0,159 0,350 0,459 0,143	
					RAZEM	1,118
10.2		45410000-4	Tynkowanie			
289 d. 10.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.280	szt. szt.	 25,000	
					RAZEM	25,000
290 d. 10.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.291	m ² m ²	 37,006	
					RAZEM	37,006
291 d. 10.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian ściany (5,4+3,0)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*2,0*2-<drzwi>1,0*2,1*3+<glif okienny>0,31*(1,12+2,0*2)*2-<szafa>1,4*2,7	m ² m ²	 37,006	
					RAZEM	37,006
292 d. 10.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki) poz.282	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
10.3		45440000-3	Roboty malarskie			
293 d. 10.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.286	m ² m ²	 15,300	
					RAZEM	15,300
294 d. 10.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <okno>1,12*2,0*2+<drzwi>1,0*2,1*3+<szafa>1,4*2,7	m ² m ²	 14,560	
					RAZEM	14,560
295 d. 10.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby poz.291	m ² m ²	 37,006	
					RAZEM	37,006
296 d. 10.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.291	m ² m ²	 37,006	
					RAZEM	37,006
297 d. 10.3	SST-3	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą) 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
10.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
298 d. 10.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.283*30%	m ² m ²	 4,768	
					RAZEM	4,768
299 d. 10.4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.301	m ² m ²	 15,893	
					RAZEM	15,893

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
300 d. 10.4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.301	m ² m ²	 15,893	
					RAZEM	15,893
301 d. 10.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętelkowa-jednobarwna poz.283	m ² m ²	 15,893	
					RAZEM	15,893
302 d. 10.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny poz.281	m m	 13,200	
					RAZEM	13,200
303 d. 10.4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową poz.302 <drzwi>1,0*3+2,1*6	m m m	 13,200 15,600	
					RAZEM	28,800
304 d. 10.4	SST-4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe <drzwi>0,9	m m	 0,900	
					RAZEM	0,900
10.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
305 d. 10.5	SST-5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących) 2,5*2	m m	 5,000	
					RAZEM	5,000
306 d. 10.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji) <wysoka>1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
307 d. 10.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiaru ustalić na obiekcie) 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
308 d. 10.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejących szaf wnękowych o wym. 140x270 cm i montaż nowych (proponując szaf ustalić z Inwestorem), wraz z niezbędnymi pracami po demontażu szaf. 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
10.6			Sufity podwieszone			
309 d. 10.6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta poz.286	m ² m ²	 15,300	
					RAZEM	15,300
10.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
310 d. 10.7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych w sufitach podwieszonych 4	kpl. kpl.	 4,000	
					RAZEM	4,000
311 d. 10.7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła 4	kpl. kpl.	 4,000	
					RAZEM	4,000
312 d. 10.7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
313 d. 10.7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.311 poz.312	po- miar. po- miar. po- miar.	 4,000 1,000	
					RAZEM	5,000
11			Pokój nr. 126			
11.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
314 d. 11.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe (1,4+1,3)*2-<drzwi>0,9	m m	 4,500	
					RAZEM	4,500
315 d. 11.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
316 d. 11.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 1,4*1,3+<glif drzwiowy>0,8*0,25	m ² m ²	 2,020	
					RAZEM	2,020
317 d. 11.1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów poz.316	m ² m ²	 2,020	
					RAZEM	2,020
318 d. 11.1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie poz.317	m ² m ²	 2,020	
					RAZEM	2,020
319 d. 11.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.320	m ³ m ³	 0,084	
					RAZEM	0,084
320 d. 11.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.314*0,05*0,01 poz.316*0,01 poz.317*0,022 poz.329*0,03	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,002 0,020 0,044 0,018	
					RAZEM	0,084
11.2		45410000-4	Tynkowanie			
321 d. 11.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.322	m ² m ²	 13,932	
					RAZEM	13,932
322 d. 11.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian ściany (1,4+1,3)*2*2,93-<drzwi>0,9*2,1	m ² m ²	 13,932	
					RAZEM	13,932
323 d. 11.2	SST-2	KNR 2-02 2009-04	Zatarcie gipsem sufitów 1,4*1,3	m ² m ²	 1,820	
					RAZEM	1,820
324 d. 11.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki) poz.315	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
11.3		45440000-3	Roboty malarskie			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
325 d. 11.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.323	m ² m ²	 1,820	
					RAZEM	1,820
326 d. 11.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <drzwi>0,9*2,1	m ² m ²	 1,890	
					RAZEM	1,890
327 d. 11.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby poz.322 poz.323	m ² m ² m ²	 13,932 1,820	
					RAZEM	15,752
328 d. 11.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.327	m ² m ²	 15,752	
					RAZEM	15,752
11.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
329 d. 11.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.316*30%	m ² m ²	 0,606	
					RAZEM	0,606
330 d. 11.4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.332	m ² m ²	 2,020	
					RAZEM	2,020
331 d. 11.4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.332	m ² m ²	 2,020	
					RAZEM	2,020
332 d. 11.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętłkowa-jednobarwna poz.316	m ² m ²	 2,020	
					RAZEM	2,020
333 d. 11.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny poz.314	m m	 4,500	
					RAZEM	4,500
334 d. 11.4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową poz.333 <drzwi>0,9+2,1*2	m m m	 4,500 5,100	
					RAZEM	9,600
11.5		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
335 d. 11.5	SST-6	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłókwowych z kloszem 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
336 d. 11.5	SST-6	KNR-W 5-08 0511-06 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłókwowych natynkowych LED 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
337 d. 11.5	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
338 d. 11.5	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.336 poz.337	po- miar. po- miar. po- miar.	 1,000 1,000	
					RAZEM	2,000
12			Pokój nr. 127			
12.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
339 d. 12.1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 3	r-g r-g	 3,000	
					RAZEM	3,000
340 d. 12.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki) 25	szt. szt.	 25,000	
					RAZEM	25,000
341 d. 12.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe (3,03+5,4)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>1,0+<glif drzwiowy>0,08*2	m m	 16,660	
					RAZEM	16,660
342 d. 12.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
343 d. 12.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 3,03*5,4+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,9*0,18	m ² m ²	 16,895	
					RAZEM	16,895
344 d. 12.1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów poz.343	m ² m ²	 16,895	
					RAZEM	16,895
345 d. 12.1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie poz.344	m ² m ²	 16,895	
					RAZEM	16,895
346 d. 12.1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych 3,03*5,4	m ² m ²	 16,362	
					RAZEM	16,362
347 d. 12.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.348	m ³ m ³	 1,192	
					RAZEM	1,192
348 d. 12.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.341*0,05*0,01 poz.343*0,01 poz.344*0,022 poz.346*0,03 poz.358*0,03	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,008 0,169 0,372 0,491 0,152	
					RAZEM	1,192
12.2		45410000-4	Tynkowanie			
349 d. 12.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.340	szt. szt.	 25,000	
					RAZEM	25,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
350 d. 12.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.351	m ² m ²	 45,157	
					RAZEM	45,157
351 d. 12.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian ściany (5,4+3,03)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*2,0*2-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+2,0*2)*2	m ² m ²	 45,157	
					RAZEM	45,157
352 d. 12.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki) poz.342	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
12.3		45440000-3	Roboty malarskie			
353 d. 12.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.346	m ² m ²	 16,362	
					RAZEM	16,362
354 d. 12.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <okno>1,12*2,0*2+<drzwi>1,0*2,1	m ² m ²	 6,580	
					RAZEM	6,580
355 d. 12.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby poz.351	m ² m ²	 45,157	
					RAZEM	45,157
356 d. 12.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.351	m ² m ²	 45,157	
					RAZEM	45,157
357 d. 12.3	SST-3	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą) 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
12.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
358 d. 12.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.343*30%	m ² m ²	 5,069	
					RAZEM	5,069
359 d. 12.4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.361	m ² m ²	 16,895	
					RAZEM	16,895
360 d. 12.4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.361	m ² m ²	 16,895	
					RAZEM	16,895
361 d. 12.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętellowa-jednobarwna poz.343	m ² m ²	 16,895	
					RAZEM	16,895
362 d. 12.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny poz.341	m m	 16,660	
					RAZEM	16,660

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
363 d. 12.4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową poz.362 <drzwi>1,0+2,1*2	m m m	 16,660 5,200	
					RAZEM	21,860
12.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
364 d. 12.5	SST-5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących) 2,5*2	m m	 5,000	
					RAZEM	5,000
365 d. 12.5	SST-5	kalk. własna	Demontaż istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji) <niska>1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
366 d. 12.5	SST-5	kalk. własna	Demontaż istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiaru ustalić na obiekcie) 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
12.6			Sufity podwieszone			
367 d. 12.6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta poz.346	m ² m ²	 16,362	
					RAZEM	16,362
12.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
368 d. 12.7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych w sufitach podwieszonych 4	kpl. kpl.	 4,000	
					RAZEM	4,000
369 d. 12.7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła 4	kpl. kpl.	 4,000	
					RAZEM	4,000
370 d. 12.7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
371 d. 12.7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.369 poz.370	po-miar. po-miar. po-miar.	 4,000 1,000	
					RAZEM	5,000
13			Łazienka do pokoju nr. 128			
13.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
372 d. 13.1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych 1,56*1,29+1,94*(1,3+1,13)+0,77*0,5	m ² m ²	 7,112	
					RAZEM	7,112
373 d. 13.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.375	m ³ m ³	 0,283	
					RAZEM	0,283
374 d. 13.1	SST-1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
375 d. 13.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.372*0,03 poz.374*0,05*0,7*2,0	m ³ m ³ m ³	 0,213 0,070	
					RAZEM	0,283
13.2			Sufity podwieszone			
376 d. 13.2	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG BioGuard Plain 600x600x15 krawędź prosta poz.372	m ² m ²	 7,112	
					RAZEM	7,112
13.3		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
377 d. 13.3	SST-5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe fabryczne wykończone 0,7*2,0	m ² m ²	 1,400	
					RAZEM	1,400
378 d. 13.3	SST-5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - łazienkowe poz.377	m ² m ²	 1,400	
					RAZEM	1,400
13.4		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
379 d. 13.4	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych 9	kpl. kpl.	 9,000	
					RAZEM	9,000
380 d. 13.4	SST-6	KNR-W 5-08 0512-01 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - okrągłe LED 9	kpl. kpl.	 9,000	
					RAZEM	9,000
381 d. 13.4	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
382 d. 13.4	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.380 poz.381	po-miar. po-miar. po-miar.	 9,000 2,000	
					RAZEM	11,000
14			Pokój nr. 128			
14.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
383 d. 14.1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 6	r-g r-g	 6,000	
					RAZEM	6,000
384 d. 14.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki) 50	szt. szt.	 50,000	
					RAZEM	50,000
385 d. 14.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe (6,29+4,81)*2+(3,19+7,64)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*5-<drzwi>(1,0+0,9*2+0,8)+<glif drzwiowy>0,08*2-<szafa>2,8	m m	 39,220	
					RAZEM	39,220
386 d. 14.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
387 d. 14.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony (6,29*4,81+3,19*7,64)+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*5+<głif drzwiowy>0,9*0,18	m ² m ²	 55,717	
					RAZEM	55,717
388 d. 14.1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów poz.387	m ² m ²	 55,717	
					RAZEM	55,717
389 d. 14.1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie poz.388	m ² m ²	 55,717	
					RAZEM	55,717
390 d. 14.1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych 6,29*4,81+3,19*7,64	m ² m ²	 54,627	
					RAZEM	54,627
391 d. 14.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.392	m ³ m ³	 3,943	
					RAZEM	3,943
392 d. 14.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.385*0,05*0,01 poz.387*0,01 poz.388*0,022 poz.390*0,03 poz.401*0,03	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,020 0,557 1,226 1,639 0,501	
					RAZEM	3,943
14.2		45410000-4	Tynkowanie			
393 d. 14.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.384	szt. szt.	 50,000	
					RAZEM	50,000
394 d. 14.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.395	m ² m ²	 101,729	
					RAZEM	101,729
395 d. 14.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian ściany (6,29+4,81+3,19+7,64)*2*2,71+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*5-<okno>1,12*2,0*5-<drzwi>(1,0+0,9*2+0,8)*2,1+<głif okienny>0,31*(1,12+2,0*2)*5-<szafa>2,8*2,71	m ² m ²	 101,729	
					RAZEM	101,729
396 d. 14.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki) poz.386	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
14.3		45440000-3	Roboty malarskie			
397 d. 14.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.390	m ² m ²	 54,627	
					RAZEM	54,627
398 d. 14.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <okno>1,12*2,0*5+<drzwi>(1,0+0,9*2+0,8)*2,1	m ² m ²	 18,760	
					RAZEM	18,760

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
399 d. 14.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami pod farby	m ²		
			poz.395	m ²	101,729	
					RAZEM	101,729
400 d. 14.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			poz.395	m ²	101,729	
					RAZEM	101,729
14.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
401 d. 14.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
			poz.387*30%	m ²	16,715	
					RAZEM	16,715
402 d. 14.4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			poz.404	m ²	55,717	
					RAZEM	55,717
403 d. 14.4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.404	m ²	55,717	
					RAZEM	55,717
404 d. 14.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętelkowa-jednobarwna	m ²		
			poz.387	m ²	55,717	
					RAZEM	55,717
405 d. 14.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny	m		
			poz.385	m	39,220	
					RAZEM	39,220
406 d. 14.4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową	m		
			poz.405	m	39,220	
			<drzwi>(1,0+0,9*2+0,8)+2,1*8	m	20,400	
					RAZEM	59,620
14.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
407 d. 14.5	SST-5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)	m		
			2,5*4	m	10,000	
					RAZEM	10,000
408 d. 14.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przedstawieniu propozycji)	szt.		
			<wysoka>2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
409 d. 14.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiaru ustalić na obiekcie)	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
14.6			Sufity podwieszone			
410 d. 14.6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta	m ²		
			poz.390	m ²	54,627	
					RAZEM	54,627
14.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
411 d. 14.7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach podwieszonych	kpl.		
			10	kpl.	10,000	
					RAZEM	10,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
412 d. 14.7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła 10	kpl. kpl.	 10,000	
					RAZEM	10,000
413 d. 14.7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
414 d. 14.7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.412 poz.413	po-miar. po-miar. po-miar.	 10,000 2,000	
					RAZEM	12,000
15			Pokój nr. 129			
15.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
415 d. 15.1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 3	r-g r-g	 3,000	
					RAZEM	3,000
416 d. 15.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki) 25	szt. szt.	 25,000	
					RAZEM	25,000
417 d. 15.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe (2,98+5,4)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>1,0+<glif drzwiowy>0,08*2	m m	 16,560	
					RAZEM	16,560
418 d. 15.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
419 d. 15.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 2,98*5,4+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,9*0,18	m ² m ²	 16,625	
					RAZEM	16,625
420 d. 15.1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów poz.419	m ² m ²	 16,625	
					RAZEM	16,625
421 d. 15.1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie poz.420	m ² m ²	 16,625	
					RAZEM	16,625
422 d. 15.1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych 2,98*5,4	m ² m ²	 16,092	
					RAZEM	16,092
423 d. 15.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.424	m ³ m ³	 1,173	
					RAZEM	1,173
424 d. 15.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.417*0,05*0,01 poz.419*0,01	m ³ m ³ m ³	 0,008 0,166	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.420*0,022 poz.422*0,03 poz.434*0,03	m ³ m ³ m ³	0,366 0,483 0,150	
					RAZEM	1,173
15.2		45410000-4	Tynkowanie			
425 d. 15.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.416	szt. szt.	 25,000	
					RAZEM	25,000
426 d. 15.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.427	m ² m ²	 44,872	
					RAZEM	44,872
427 d. 15.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian ściany (5,4+2,98)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*2,0*2-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+2,0*2)*2	m ² m ²	 44,872	
					RAZEM	44,872
428 d. 15.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki) poz.418	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
15.3		45440000-3	Roboty malarskie			
429 d. 15.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.422	m ² m ²	 16,092	
					RAZEM	16,092
430 d. 15.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <okno>1,12*2,0*2+<drzwi>1,0*2,1	m ² m ²	 6,580	
					RAZEM	6,580
431 d. 15.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby poz.427	m ² m ²	 44,872	
					RAZEM	44,872
432 d. 15.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.427	m ² m ²	 44,872	
					RAZEM	44,872
433 d. 15.3	SST-3	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² (z miejscową naprawą) 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
15.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
434 d. 15.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.419*30%	m ² m ²	 4,988	
					RAZEM	4,988
435 d. 15.4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.437	m ² m ²	 16,625	
					RAZEM	16,625
436 d. 15.4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.437	m ² m ²	 16,625	
					RAZEM	16,625

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
437 d. 15.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętelkowa-jednobarwna poz.419	m ² m ²	 16,625	
					RAZEM	16,625
438 d. 15.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z klejonym paskiem wykładziny poz.417	m m	 16,560	
					RAZEM	16,560
439 d. 15.4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową poz.438 <drzwi>1,0+2,1*2	m m m	 16,560 5,200	
					RAZEM	21,760
15.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
440 d. 15.5	SST-5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących) 2,5*2	m m	 5,000	
					RAZEM	5,000
441 d. 15.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji) <niska>1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
442 d. 15.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiaru ustalić na obiekcie) 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
15.6			Sufity podwieszone			
443 d. 15.6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta poz.422	m ² m ²	 16,092	
					RAZEM	16,092
15.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
444 d. 15.7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych w sufitach podwieszonych 4	kpl. kpl.	 4,000	
					RAZEM	4,000
445 d. 15.7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła 4	kpl. kpl.	 4,000	
					RAZEM	4,000
446 d. 15.7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
447 d. 15.7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.445 poz.446	po- miar. po- miar. po- miar.	 4,000 1,000	
					RAZEM	5,000
16			Pokój nr. 131			
16.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
448 d. 16.1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 3	r-g r-g	 3,000	
					RAZEM	3,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
449 d. 16.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)	szt.		
			25	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
450 d. 16.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
			(3,44+5,4)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>1,0+<glif drzwiowy>0,08*2	m	17,480	
					RAZEM	17,480
451 d. 16.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
452 d. 16.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			3,44*5,4+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,9*0,18	m ²	19,109	
					RAZEM	19,109
453 d. 16.1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			poz.452	m ²	19,109	
					RAZEM	19,109
454 d. 16.1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie	m ²		
			poz.453	m ²	19,109	
					RAZEM	19,109
455 d. 16.1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m ²		
			3,44*5,4	m ²	18,576	
					RAZEM	18,576
456 d. 16.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			poz.457	m ³	1,349	
					RAZEM	1,349
457 d. 16.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu	m ³		
			poz.450*0,05*0,01	m ³	0,009	
			poz.452*0,01	m ³	0,191	
			poz.453*0,022	m ³	0,420	
			poz.455*0,03	m ³	0,557	
			poz.467*0,03	m ³	0,172	
					RAZEM	1,349
16.2		45410000-4	Tynkowanie			
458 d. 16.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			poz.449	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
459 d. 16.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			poz.460	m ²	47,494	
					RAZEM	47,494
460 d. 16.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian	m ²		
			ściany (5,4+3,44)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*2,0*2-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+2,0*2)*2	m ²	47,494	
					RAZEM	47,494
461 d. 16.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)	szt.		
			poz.451	szt.	1,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
16.3		45440000-3	Roboty malarskie			
462 d. 16.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			poz.455	m ²	18,576	
					RAZEM	18,576
463 d. 16.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m ²		
			<okno>1,12*2,0*2+<drzwi>1,0*2,1	m ²	6,580	
					RAZEM	6,580
464 d. 16.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby	m ²		
			poz.460	m ²	47,494	
					RAZEM	47,494
465 d. 16.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			poz.460	m ²	47,494	
					RAZEM	47,494
466 d. 16.3	SST-3	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
16.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
467 d. 16.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
			poz.452*30%	m ²	5,733	
					RAZEM	5,733
468 d. 16.4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			poz.470	m ²	19,109	
					RAZEM	19,109
469 d. 16.4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.470	m ²	19,109	
					RAZEM	19,109
470 d. 16.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętelkowa-jednobarwna	m ²		
			poz.452	m ²	19,109	
					RAZEM	19,109
471 d. 16.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny	m		
			poz.450	m	17,480	
					RAZEM	17,480
472 d. 16.4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową	m		
			poz.471	m	17,480	
			<drzwi>1,0+2,1*2	m	5,200	
					RAZEM	22,680
16.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
473 d. 16.5	SST-5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)	m		
			2,5*2	m	5,000	
					RAZEM	5,000
474 d. 16.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przedstawieniu propozycji)	szt.		
			<wysoka>1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
475 d. 16.5	SST-5	kalk. własna	Demontaż istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiary ustalić na obiekcie)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
16.6			Sufity podwieszone			
476 d. 16.6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta poz.455	m ²		
				m ²	18,576	
					RAZEM	18,576
16.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
477 d. 16.7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach podwieszonych	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
478 d. 16.7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
479 d. 16.7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
480 d. 16.7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po-miar.		
			poz.478	po-miar.	4,000	
			poz.479	po-miar.	1,000	
					RAZEM	5,000
17			Pokój nr. 133			
17.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
481 d. 17.1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	r-g		
			3	r-g	3,000	
					RAZEM	3,000
482 d. 17.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)	szt.		
			25	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
483 d. 17.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
			(3,48+5,4)*2-<drzwi>1,0+<glif drzwiowy>0,08*2	m	16,920	
					RAZEM	16,920
484 d. 17.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
485 d. 17.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			3,48*5,4+<glif drzwiowy>0,9*0,18	m ²	18,954	
					RAZEM	18,954
486 d. 17.1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			poz.485	m ²	18,954	
					RAZEM	18,954
487 d. 17.1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.486	m ²	18,954	
					RAZEM	18,954
488 d. 17.1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m ²		
			3,48*5,4	m ²	18,792	
					RAZEM	18,792
489 d. 17.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			poz.490	m ³	1,350	
					RAZEM	1,350
490 d. 17.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu	m ³		
			poz.483*0,05*0,01	m ³	0,008	
			poz.485*0,01	m ³	0,190	
			poz.486*0,022	m ³	0,417	
			poz.488*0,03	m ³	0,564	
			poz.500*0,03	m ³	0,171	
					RAZEM	1,350
17.2		45410000-4	Tynkowanie			
491 d. 17.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			poz.482	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
492 d. 17.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			poz.493	m ²	45,960	
					RAZEM	45,960
493 d. 17.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian	m ²		
			ściany (5,4+3,48)*2*2,85-<okno>1,77*2,7-<drzwi>1,0*2,1+<głif okienny>0,31*(1,77+2,7*2)	m ²	45,960	
					RAZEM	45,960
494 d. 17.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)	szt.		
			poz.484	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
17.3		45440000-3	Roboty malarskie			
495 d. 17.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			poz.488	m ²	18,792	
					RAZEM	18,792
496 d. 17.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m ²		
			<okno>1,77*2,7+<drzwi>1,0*2,1	m ²	6,879	
					RAZEM	6,879
497 d. 17.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby	m ²		
			poz.493	m ²	45,960	
					RAZEM	45,960
498 d. 17.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			poz.493	m ²	45,960	
					RAZEM	45,960
499 d. 17.3	SST-3	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² (z miejscową naprawą)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
17.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
500 d. 17.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.485*30%	m ² m ²	 5,686	
					RAZEM	5,686
501 d. 17.4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.503	m ² m ²	 18,954	
					RAZEM	18,954
502 d. 17.4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.503	m ² m ²	 18,954	
					RAZEM	18,954
503 d. 17.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętelkowa-jednobarwna poz.485	m ² m ²	 18,954	
					RAZEM	18,954
504 d. 17.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z klejonym paskiem wykładziny poz.483	m m	 16,920	
					RAZEM	16,920
505 d. 17.4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową poz.504 <drzwi>1,0+2,1*2	m m m	 16,920 5,200	
					RAZEM	22,120
17.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
506 d. 17.5	SST-5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących) 2,5*2	m m	 5,000	
					RAZEM	5,000
507 d. 17.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji) <wysoka>1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
508 d. 17.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymary ustalić na obiekcie) 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
17.6			Sufity podwieszone			
509 d. 17.6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta poz.488	m ² m ²	 18,792	
					RAZEM	18,792
17.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
510 d. 17.7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach podwieszonych 4	kpl. kpl.	 4,000	
					RAZEM	4,000
511 d. 17.7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła 4	kpl. kpl.	 4,000	
					RAZEM	4,000
512 d. 17.7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
513 d. 17.7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.511 poz.512	po- miar. po- miar. po- miar.	 4,000 1,000	
					RAZEM	5,000
18			Łazienka nr. 135			
18.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
514 d. 18.1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych 2,47*5,4	m ² m ²	 13,338	
					RAZEM	13,338
515 d. 18.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.516	m ³ m ³	 0,400	
					RAZEM	0,400
516 d. 18.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.514*0,03	m ³ m ³	 0,400	
					RAZEM	0,400
18.2			Sufity podwieszone			
517 d. 18.2	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG BioGuard Plain 600x600x15 krawędź prosta poz.514	m ² m ²	 13,338	
					RAZEM	13,338
18.3		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
518 d. 18.3	SST-6	KNR-W 4-03 1147-01	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszonych 6	kpl. kpl.	 6,000	
					RAZEM	6,000
519 d. 18.3	SST-6	KNR-W 5-08 0512-01 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - okrągłe LED 6	kpl. kpl.	 6,000	
					RAZEM	6,000
520 d. 18.3	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
521 d. 18.3	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.519 poz.520	po- miar. po- miar. po- miar.	 6,000 1,000	
					RAZEM	7,000
19			Kuchenka nr. 135A			
19.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
522 d. 19.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krątek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
523 d. 19.1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych 1,45*2,9	m ² m ²	 4,205	
					RAZEM	4,205
524 d. 19.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.525	m ³	0,126	
					RAZEM	0,126
525 d. 19.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu	m ³		
			poz.523*0,03	m ³	0,126	
					RAZEM	0,126
19.2		45410000-4	Tynkowanie			
526 d. 19.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			25	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
527 d. 19.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			poz.528	m ²	13,426	
			poz.529	m ²	3,625	
					RAZEM	17,051
528 d. 19.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian	m ²		
			ściany (5,4+1,45)*2*0,98	m ²	13,426	
					RAZEM	13,426
529 d. 19.2	SST-2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			2,5*1,45	m ²	3,625	
					RAZEM	3,625
530 d. 19.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)	szt.		
			poz.522	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
19.3		45440000-3	Roboty malarskie			
531 d. 19.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			poz.523	m ²	4,205	
					RAZEM	4,205
532 d. 19.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m ²		
			<okno>1,12*2,0+<drzwi>1,0*2,1	m ²	4,340	
					RAZEM	4,340
533 d. 19.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby	m ²		
			poz.528	m ²	13,426	
			poz.529	m ²	3,625	
					RAZEM	17,051
534 d. 19.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			poz.533	m ²	17,051	
					RAZEM	17,051
19.4			Sufity podwieszone			
535 d. 19.4	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta	m ²		
			poz.523	m ²	4,205	
					RAZEM	4,205
19.5		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
536 d. 19.5	SST-6	KNR-W 4-03 1147-01	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszonych	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
537 d. 19.5	SST-6	KNR-W 5-08 0512-01 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - okrągłe LED	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
538 d. 19.5	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
539 d. 19.5	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po-miar.		
			poz.537	po-miar.	6,000	
			poz.538	po-miar.	1,000	
					RAZEM	7,000
20			Sala konferencyjna nr. 134/136			
20.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
540 d. 20.1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli, demontaż i montaż głośników, projektorów, ekranów	r-g		
			20	r-g	20,000	
					RAZEM	20,000
541 d. 20.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)	szt.		
			100	szt.	100,000	
					RAZEM	100,000
542 d. 20.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
			(7,18+9,47+8,28+7,73+10,0)+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*14-<drzwi>1,0*2+<glif drzwiowy>0,08*2	m	45,300	
					RAZEM	45,300
543 d. 20.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
544 d. 20.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			131,57+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*14+<glif drzwiowy>0,9*0,18	m ²	134,330	
					RAZEM	134,330
545 d. 20.1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			poz.544	m ²	134,330	
					RAZEM	134,330
546 d. 20.1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie	m ²		
			poz.545	m ²	134,330	
					RAZEM	134,330
547 d. 20.1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m ²		
			131,57	m ²	131,570	
					RAZEM	131,570
548 d. 20.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			poz.549	m ³	9,477	
					RAZEM	9,477
549 d. 20.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu	m ³		
			poz.542*0,05*0,01	m ³	0,023	
			poz.544*0,01	m ³	1,343	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.545*0,022 poz.547*0,03 poz.558*0,03	m ³ m ³ m ³	2,955 3,947 1,209	
					RAZEM	9,477
20.2		45410000-4	Tynkowanie			
550 d. 20.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.541	szt. szt.	 100,000	
					RAZEM	100,000
551 d. 20.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.552	m ² m ²	 103,686	
					RAZEM	103,686
552 d. 20.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian ściany (7,18+9,47+8,28+7,73+10,0)*2,7+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*14-<okno>(1,12*2,0*13+2,15*2,0)-<drzwi>1,0*2,1*2+<głif okienny>0,31*((1,12+2,0*2)*13+2,15+2,0*2)	m ² m ²	 103,686	
					RAZEM	103,686
553 d. 20.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki) poz.543	szt. szt.	 6,000	
					RAZEM	6,000
20.3		45440000-3	Roboty malarskie			
554 d. 20.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.547	m ² m ²	 131,570	
					RAZEM	131,570
555 d. 20.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <okno>(1,12*2,0*13+2,15*2,0)+<drzwi>1,0*2,1*2	m ² m ²	 37,620	
					RAZEM	37,620
556 d. 20.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby poz.552	m ² m ²	 103,686	
					RAZEM	103,686
557 d. 20.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.552	m ² m ²	 103,686	
					RAZEM	103,686
20.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
558 d. 20.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.544*30%	m ² m ²	 40,299	
					RAZEM	40,299
559 d. 20.4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.561	m ² m ²	 134,330	
					RAZEM	134,330
560 d. 20.4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.561	m ² m ²	 134,330	
					RAZEM	134,330
561 d. 20.4	SST-4	KNR-W 2-02 1124-03 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 (opis w/g SIWZ) poz.544	m ² m ²	 134,330	
					RAZEM	134,330

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
562 d. 20.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny poz.542	m m	 45,300	
					RAZEM	45,300
563 d. 20.4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową poz.562 <drzwi>1,0*2+2,1*4+<różne>20,0	m m m	 45,300 30,400	
					RAZEM	75,700
20.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
564 d. 20.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji) <niska>4 <wysoka>4	szt. szt. szt.	 4,000 4,000	
					RAZEM	8,000
565 d. 20.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiaru ustalić na obiekcie) 17	szt. szt.	 17,000	
					RAZEM	17,000
20.6			Sufity podwieszone			
566 d. 20.6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG ORCAL AXAL VECTOR PLAIN 600x600x24mm board poz.547	m ² m ²	 131,570	
					RAZEM	131,570
20.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
567 d. 20.7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych <rastry>23+<okrągłe>38	kpl. kpl.	 61,000	
					RAZEM	61,000
568 d. 20.7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła 23	kpl. kpl.	 23,000	
					RAZEM	23,000
569 d. 20.7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-01 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - okrągłe LED 38	kpl. kpl.	 38,000	
					RAZEM	38,000
570 d. 20.7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
571 d. 20.7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.568 poz.569 poz.570	po- miar. po- miar. po- miar. po- miar.	 23,000 38,000 2,000	
					RAZEM	63,000
21			Pokój nr. 137			
21.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
572 d. 21.1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 4	r-g r-g	 4,000	
					RAZEM	4,000
573 d. 21.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)	szt.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			35	szt.	35,000	
					RAZEM	35,000
574 d. 21.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
			(3,58+4,88)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*3-<drzwi>1,0+<glif drzwiowy>0,08*2	m	17,040	
					RAZEM	17,040
575 d. 21.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
576 d. 21.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			3,58*4,88+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*3+<glif drzwiowy>0,9*0,18	m ²	18,189	
					RAZEM	18,189
577 d. 21.1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			poz.576	m ²	18,189	
					RAZEM	18,189
578 d. 21.1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie	m ²		
			poz.577	m ²	18,189	
					RAZEM	18,189
579 d. 21.1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m ²		
			3,58*4,88	m ²	17,470	
					RAZEM	17,470
580 d. 21.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			poz.581	m ³	1,279	
					RAZEM	1,279
581 d. 21.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu	m ³		
			poz.574*0,05*0,01	m ³	0,009	
			poz.576*0,01	m ³	0,182	
			poz.577*0,022	m ³	0,400	
			poz.579*0,03	m ³	0,524	
			poz.591*0,03	m ³	0,164	
					RAZEM	1,279
21.2		45410000-4	Tynkowanie			
582 d. 21.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			poz.573	szt.	35,000	
					RAZEM	35,000
583 d. 21.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			poz.584	m ²	44,932	
					RAZEM	44,932
584 d. 21.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian	m ²		
			ściany (4,88+3,58)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*3-<okno>1,12*2,0*3-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+2,0*2)*3	m ²	44,932	
					RAZEM	44,932
585 d. 21.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)	szt.		
			poz.575	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
21.3		45440000-3	Roboty malarskie			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
586 d. 21.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			poz.579	m ²	17,470	
					RAZEM	17,470
587 d. 21.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m ²		
			<okno>1,12*2,0*3+<drzwi>1,0*2,1	m ²	8,820	
					RAZEM	8,820
588 d. 21.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby	m ²		
			poz.584	m ²	44,932	
					RAZEM	44,932
589 d. 21.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			poz.584	m ²	44,932	
					RAZEM	44,932
590 d. 21.3	SST-3	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
21.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
591 d. 21.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
			poz.576*30%	m ²	5,457	
					RAZEM	5,457
592 d. 21.4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			poz.594	m ²	18,189	
					RAZEM	18,189
593 d. 21.4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.594	m ²	18,189	
					RAZEM	18,189
594 d. 21.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętello-wa-jednobarwna	m ²		
			poz.576	m ²	18,189	
					RAZEM	18,189
595 d. 21.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny	m		
			poz.574	m	17,040	
					RAZEM	17,040
596 d. 21.4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową	m		
			poz.595	m	17,040	
			<drzwi>1,0+2,1*2	m	5,200	
					RAZEM	22,240
21.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
597 d. 21.5	SST-5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)	m		
			2,5*2	m	5,000	
					RAZEM	5,000
598 d. 21.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przedstawieniu propozycji)	szt.		
			<wysoka>1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
599 d. 21.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiały ustalić na obiekcie)	szt.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
21.6			Sufity podwieszone			
600 d. 21.6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta poz.579	m ²		
				m ²	17,470	
					RAZEM	17,470
21.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
601 d. 21.7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach podwieszonych	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
602 d. 21.7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
603 d. 21.7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
604 d. 21.7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po-miar.		
			poz.602	po-miar.	6,000	
			poz.603	po-miar.	1,000	
					RAZEM	7,000
22			Pokój nr. 139			
22.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
605 d. 22.1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	r-g		
			3	r-g	3,000	
					RAZEM	3,000
606 d. 22.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)	szt.		
			25	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
607 d. 22.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
			(3,58+2,8)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>1,0+<glif drzwiowy>0,08*2	m	12,560	
					RAZEM	12,560
608 d. 22.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
609 d. 22.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			3,58*2,8+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,9*0,18	m ²	10,557	
					RAZEM	10,557
610 d. 22.1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			poz.609	m ²	10,557	
					RAZEM	10,557
611 d. 22.1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie	m ²		
			poz.610	m ²	10,557	
					RAZEM	10,557

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
612 d. 22.1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych 3,58*2,8	m ² m ²	 10,024	
					RAZEM	10,024
613 d. 22.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.614	m ³ m ³	 0,740	
					RAZEM	0,740
614 d. 22.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.607*0,05*0,01 poz.609*0,01 poz.610*0,022 poz.612*0,03 poz.624*0,03	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,006 0,106 0,232 0,301 0,095	
					RAZEM	0,740
22.2		45410000-4	Tynkowanie			
615 d. 22.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.606	szt. szt.	 25,000	
					RAZEM	25,000
616 d. 22.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.617	m ² m ²	 33,472	
					RAZEM	33,472
617 d. 22.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian ściany (2,8+3,58)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*2,0*2-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+2,0*2)*2	m ² m ²	 33,472	
					RAZEM	33,472
618 d. 22.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki) poz.608	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
22.3		45440000-3	Roboty malarskie			
619 d. 22.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.612	m ² m ²	 10,024	
					RAZEM	10,024
620 d. 22.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <okno>1,12*2,0*2+<drzwi>1,0*2,1	m ² m ²	 6,580	
					RAZEM	6,580
621 d. 22.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby poz.617	m ² m ²	 33,472	
					RAZEM	33,472
622 d. 22.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.617	m ² m ²	 33,472	
					RAZEM	33,472
623 d. 22.3	SST-3	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą) 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
22.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
624 d. 22.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
			poz.609*30%	m ²	3,167	
					RAZEM	3,167
625 d. 22.4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			poz.627	m ²	10,557	
					RAZEM	10,557
626 d. 22.4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.627	m ²	10,557	
					RAZEM	10,557
627 d. 22.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętelkowa-jednobarwna	m ²		
			poz.609	m ²	10,557	
					RAZEM	10,557
628 d. 22.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z klejonym paskiem wykładziny	m		
			poz.607	m	12,560	
					RAZEM	12,560
629 d. 22.4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową	m		
			poz.628	m	12,560	
			<drzwi>1,0+2,1*2	m	5,200	
					RAZEM	17,760
22.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
630 d. 22.5	SST-5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)	m		
			2,5*2	m	5,000	
					RAZEM	5,000
631 d. 22.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji)	szt.		
			<niska>1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
632 d. 22.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiaru ustalić na obiekcie)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
22.6			Sufity podwieszone			
633 d. 22.6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta	m ²		
			poz.612	m ²	10,024	
					RAZEM	10,024
22.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
634 d. 22.7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach podwieszonych	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
635 d. 22.7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
636 d. 22.7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
637 d. 22.7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.635 poz.636	po- miar. po- miar. po- miar.	 3,000 1,000	
					RAZEM	4,000
23			Pokój nr. 141			
23.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
638 d. 23.1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 3	r-g r-g	 3,000	
					RAZEM	3,000
639 d. 23.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki) 25	szt. szt.	 25,000	
					RAZEM	25,000
640 d. 23.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe (3,58+3,04)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>1,0+<glif drzwiowy>0,08*2	m m	 13,040	
					RAZEM	13,040
641 d. 23.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
642 d. 23.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 3,58*3,04+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,9*0,18	m ² m ²	 11,416	
					RAZEM	11,416
643 d. 23.1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów poz.642	m ² m ²	 11,416	
					RAZEM	11,416
644 d. 23.1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie poz.643	m ² m ²	 11,416	
					RAZEM	11,416
645 d. 23.1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych 3,58*3,04	m ² m ²	 10,883	
					RAZEM	10,883
646 d. 23.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.647	m ³ m ³	 0,801	
					RAZEM	0,801
647 d. 23.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.640*0,05*0,01 poz.642*0,01 poz.643*0,022 poz.645*0,03 poz.657*0,03	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,007 0,114 0,251 0,326 0,103	
					RAZEM	0,801
23.2		45410000-4	Tynkowanie			
648 d. 23.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.639	szt. szt.	 25,000	
					RAZEM	25,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
649 d. 23.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.650	m ² m ²	 34,840	
					RAZEM	34,840
650 d. 23.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian ściany (3,04+3,58)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*2,0*2-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+2,0*2)*2	m ² m ²	 34,840	
					RAZEM	34,840
651 d. 23.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki) poz.641	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
23.3		45440000-3	Roboty malarskie			
652 d. 23.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.645	m ² m ²	 10,883	
					RAZEM	10,883
653 d. 23.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską okno>1,12*2,0*2+<drzwi>1,0*2,1	m ² m ²	 6,580	
					RAZEM	6,580
654 d. 23.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby poz.650	m ² m ²	 34,840	
					RAZEM	34,840
655 d. 23.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.650	m ² m ²	 34,840	
					RAZEM	34,840
656 d. 23.3	SST-3	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą) 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
23.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
657 d. 23.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.642*30%	m ² m ²	 3,425	
					RAZEM	3,425
658 d. 23.4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.660	m ² m ²	 11,416	
					RAZEM	11,416
659 d. 23.4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.660	m ² m ²	 11,416	
					RAZEM	11,416
660 d. 23.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętelkowa-jednobarwna poz.642	m ² m ²	 11,416	
					RAZEM	11,416
661 d. 23.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny poz.640	m m	 13,040	
					RAZEM	13,040

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
662 d. 23.4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową	m		
			poz.661 <drzwi>1,0+2,1*2	m m	13,040 5,200	
					RAZEM	18,240
23.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
663 d. 23.5	SST-5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)	m		
			2,5*2	m	5,000	
					RAZEM	5,000
664 d. 23.5	SST-5	kalk. własna	Demontaż istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji)	szt.		
			<wysoka>1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
665 d. 23.5	SST-5	kalk. własna	Demontaż istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiaru ustalić na obiekcie)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
23.6			Sufity podwieszone			
666 d. 23.6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta	m ²		
			poz.645	m ²	10,883	
					RAZEM	10,883
23.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
667 d. 23.7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych w sufitach podwieszonych	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
668 d. 23.7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
669 d. 23.7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
670 d. 23.7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po-miar.		
			poz.668	po-miar.	3,000	
			poz.669	po-miar.	1,000	
					RAZEM	4,000
24			Pokój nr. 143			
24.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
671 d. 24.1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	r-g		
			3	r-g	3,000	
					RAZEM	3,000
672 d. 24.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)	szt.		
			25	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
673 d. 24.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
			(3,58+3,15)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>1,0+<glif drzwiowy>0,08*2	m	13,260	
					RAZEM	13,260

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
674 d. 24.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
675 d. 24.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			3,58*3,15+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,9*0,18	m ²	11,810	
					RAZEM	11,810
676 d. 24.1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			poz.675	m ²	11,810	
					RAZEM	11,810
677 d. 24.1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie	m ²		
			poz.676	m ²	11,810	
					RAZEM	11,810
678 d. 24.1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m ²		
			3,58*3,15	m ²	11,277	
					RAZEM	11,277
679 d. 24.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			poz.680	m ³	0,829	
					RAZEM	0,829
680 d. 24.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu	m ³		
			poz.673*0,05*0,01	m ³	0,007	
			poz.675*0,01	m ³	0,118	
			poz.676*0,022	m ³	0,260	
			poz.678*0,03	m ³	0,338	
			poz.690*0,03	m ³	0,106	
					RAZEM	0,829
24.2		45410000-4	Tynkowanie			
681 d. 24.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			poz.672	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
682 d. 24.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			poz.683	m ²	35,467	
					RAZEM	35,467
683 d. 24.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian	m ²		
			ściany (3,15+3,58)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*2,0*2-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*(1,12+2,0*2)*2	m ²	35,467	
					RAZEM	35,467
684 d. 24.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)	szt.		
			poz.674	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
24.3		45440000-3	Roboty malarskie			
685 d. 24.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			poz.678	m ²	11,277	
					RAZEM	11,277
686 d. 24.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<okno>1,12*2,0*2+<drzwi>1,0*2,1	m ²	6,580	
					RAZEM	6,580
687 d. 24.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby	m ²		
			poz.683	m ²	35,467	
					RAZEM	35,467
688 d. 24.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			poz.683	m ²	35,467	
					RAZEM	35,467
689 d. 24.3	SST-3	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
24.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
690 d. 24.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
			poz.675*30%	m ²	3,543	
					RAZEM	3,543
691 d. 24.4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			poz.693	m ²	11,810	
					RAZEM	11,810
692 d. 24.4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.693	m ²	11,810	
					RAZEM	11,810
693 d. 24.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętello-wa-jednobarwna	m ²		
			poz.675	m ²	11,810	
					RAZEM	11,810
694 d. 24.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny	m		
			poz.673	m	13,260	
					RAZEM	13,260
695 d. 24.4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową	m		
			poz.694	m	13,260	
			<drzwi>1,0+2,1*2	m	5,200	
					RAZEM	18,460
24.5		45421100-5	Stołarka drzwiowa			
696 d. 24.5	SST-5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)	m		
			2,5*2	m	5,000	
					RAZEM	5,000
697 d. 24.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji)	szt.		
			<niska>1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
698 d. 24.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiały ustalić na obiekcie)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
24.6			Sufity podwieszone			
699 d. 24.6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta	m ²		
			poz.678	m ²	11,277	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	11,277
24.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
700 d. 24.7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłókwowych w sufitach podwieszonych	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
701 d. 24.7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
702 d. 24.7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
703 d. 24.7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po-miar.		
			poz.701	po-miar.	3,000	
			poz.702	po-miar.	1,000	
					RAZEM	4,000
25			Pokój nr. 145			
25.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
704 d. 25.1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	r-g		
			3	r-g	3,000	
					RAZEM	3,000
705 d. 25.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)	szt.		
			25	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
706 d. 25.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
			(3,58+3,04)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*2-<drzwi>1,0*2+<glif drzwiowy>0,08*2	m	12,040	
					RAZEM	12,040
707 d. 25.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
708 d. 25.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			3,58*3,04+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*2+<glif drzwiowy>0,9*0,18	m ²	11,416	
					RAZEM	11,416
709 d. 25.1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			poz.708	m ²	11,416	
					RAZEM	11,416
710 d. 25.1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie	m ²		
			poz.709	m ²	11,416	
					RAZEM	11,416
711 d. 25.1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m ²		
			3,58*3,04	m ²	10,883	
					RAZEM	10,883
712 d. 25.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.713	m ³	0,800	
					RAZEM	0,800
713 d. 25.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu	m ³		
			poz.706*0,05*0,01	m ³	0,006	
			poz.708*0,01	m ³	0,114	
			poz.709*0,022	m ³	0,251	
			poz.711*0,03	m ³	0,326	
			poz.723*0,03	m ³	0,103	
					RAZEM	0,800
25.2		45410000-4	Tynkowanie			
714 d. 25.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			poz.705	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
715 d. 25.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			poz.716	m ²	32,740	
					RAZEM	32,740
716 d. 25.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian	m ²		
			ściany (3,04+3,58)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*2-<okno>1,12*2,0*2-<drzwi>1,0*2,1*2+<glif okienny>0,31*(1,12+2,0*2)*2	m ²	32,740	
					RAZEM	32,740
717 d. 25.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)	szt.		
			poz.707	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
25.3		45440000-3	Roboty malarskie			
718 d. 25.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			poz.711	m ²	10,883	
					RAZEM	10,883
719 d. 25.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m ²		
			<okno>1,12*2,0*2+<drzwi>1,0*2,1*2	m ²	8,680	
					RAZEM	8,680
720 d. 25.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami pod farby	m ²		
			poz.716	m ²	32,740	
					RAZEM	32,740
721 d. 25.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			poz.716	m ²	32,740	
					RAZEM	32,740
722 d. 25.3	SST-3	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą)	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
25.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
723 d. 25.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
			poz.708*30%	m ²	3,425	
					RAZEM	3,425
724 d. 25.4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			poz.726	m ²	11,416	
					RAZEM	11,416

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
725 d. 25.4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome poz.726	m ² m ²	 11,416	
					RAZEM	11,416
726 d. 25.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętelkowa-jednobarwna poz.708	m ² m ²	 11,416	
					RAZEM	11,416
727 d. 25.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny poz.706	m m	 12,040	
					RAZEM	12,040
728 d. 25.4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową poz.727 <drzwi>(1,0+2,1*2)*2	m m m	 12,040 10,400	
					RAZEM	22,440
729 d. 25.4	SST-4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe <drzwi>0,9	m m	 0,900	
					RAZEM	0,900
25.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
730 d. 25.5	SST-5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących) 2,5*2	m m	 5,000	
					RAZEM	5,000
731 d. 25.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji) <wysoka>1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
732 d. 25.5	SST-5	kalk. własna	Demontaz istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiaru ustalić na obiekcie) 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
25.6			Sufity podwieszone			
733 d. 25.6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta poz.711	m ² m ²	 10,883	
					RAZEM	10,883
25.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
734 d. 25.7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach podwieszonych 3	kpl. kpl.	 3,000	
					RAZEM	3,000
735 d. 25.7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła 3	kpl. kpl.	 3,000	
					RAZEM	3,000
736 d. 25.7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
737 d. 25.7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.735	po- miar. po- miar.	 3,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.736	po- miar.	1,000	
					RAZEM	4,000
26			Pokój nr. 147			
26.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
738 d. 26.1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	r-g		
			6	r-g	6,000	
					RAZEM	6,000
739 d. 26.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)	szt.		
			35	szt.	35,000	
					RAZEM	35,000
740 d. 26.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodlogowe	m		
			(7,18+4,86)*2+<wnęka grzejnikowa>0,16*2*3-<drzwi>1,0	m	24,040	
					RAZEM	24,040
741 d. 26.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
742 d. 26.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			2,43*3,55+4,7*4,86+<wnęka grzejnikowa>0,16*1,16*3	m ²	32,025	
					RAZEM	32,025
743 d. 26.1	SST-1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			poz.742	m ²	32,025	
					RAZEM	32,025
744 d. 26.1	SST-1	ZKNR C-2 0602-02	Usunięcie kleju/subitu z podłoża przez frezowanie	m ²		
			poz.743	m ²	32,025	
					RAZEM	32,025
745 d. 26.1	SST-1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m ²		
			2,43*3,55+4,7*4,86	m ²	31,469	
					RAZEM	31,469
746 d. 26.1	SST-1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			poz.747	m ³	2,269	
					RAZEM	2,269
747 d. 26.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu	m ³		
			poz.740*0,05*0,01	m ³	0,012	
			poz.742*0,01	m ³	0,320	
			poz.743*0,022	m ³	0,705	
			poz.745*0,03	m ³	0,944	
			poz.757*0,03	m ³	0,288	
					RAZEM	2,269
26.2		45410000-4	Tynkowanie			
748 d. 26.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			poz.739	szt.	35,000	
					RAZEM	35,000
749 d. 26.2	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			poz.750	m ²	63,444	
					RAZEM	63,444

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
750 d. 26.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Zatarcie gipsem ścian ściany (7,18+4,86)*2*2,85+<wnęka grzejnikowa>0,16*0,8*2*3-<okno>(1,12*2,0*2+2,43*2,7)-<drzwi>1,0*2,1+<glif okienny>0,31*((1,12+2,0*2)*3+(2,43+2,7*2))	m ² m ²	 63,444	
					RAZEM	63,444
751 d. 26.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki) poz.741	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
26.3		45440000-3	Roboty malarskie			
752 d. 26.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.745	m ² m ²	 31,469	
					RAZEM	31,469
753 d. 26.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <okno>1,12*2,0*3+2,43*2,7+<drzwi>1,0*2,1	m ² m ²	 15,381	
					RAZEM	15,381
754 d. 26.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby poz.750	m ² m ²	 63,444	
					RAZEM	63,444
755 d. 26.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.750	m ² m ²	 63,444	
					RAZEM	63,444
756 d. 26.3	SST-3	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (z miejscową naprawą) 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
26.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
757 d. 26.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.742*30%	m ² m ²	 9,608	
					RAZEM	9,608
758 d. 26.4	SST-4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.760	m ² m ²	 32,025	
					RAZEM	32,025
759 d. 26.4	SST-4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.760	m ² m ²	 32,025	
					RAZEM	32,025
760 d. 26.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-pętelkowa-jednobarwna poz.742	m ² m ²	 32,025	
					RAZEM	32,025
761 d. 26.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny poz.740	m m	 24,040	
					RAZEM	24,040
762 d. 26.4	SST-4	ZKNR C-2 0518-01	Akrylowane styku ścian z cokołem i opaską drzwiową poz.761 <drzwi>1,0+2,1*2	m m m	 24,040 5,200	
					RAZEM	29,240

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
763 d. 26.5	SST-5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojniki ochronne na ścianach szer.30 cm (dobrać do istniejących)	m		
			2,5*2	m	5,000	
					RAZEM	5,000
764 d. 26.5	SST-5	kalk. własna	Demontaż istniejącej zabudowy pionów i montaż nowej (g/k lub meblowa-decyzja Inwestora po przestawieniu propozycji)	szt.		
			<wysoka>4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
765 d. 26.5	SST-5	kalk. własna	Demontaż istniejących rolet i montaż nowych rolet okiennych (wymiarów ustalić na obiekcie)	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
26.6			Sufity podwieszone			
766 d. 26.6	SST-7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm o parametrach nie gorszych niż ARMSTRONG PLAIN 600x600x15mm board/krawędź prosta poz.745	m ²		
				m ²	31,469	
					RAZEM	31,469
26.7		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
767 d. 26.7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach podwieszonych	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
768 d. 26.7	SST-6	KNR-W 4-03 1147-01	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszonych	kpl.		
			10	kpl.	10,000	
					RAZEM	10,000
769 d. 26.7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych np. Panel LED PRO 60x60cm 40W 4800lm 2800K Ciepła	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
770 d. 26.7	SST-6	KNR-W 5-08 0512-01 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - okrągłe LED	kpl.		
			10	kpl.	10,000	
					RAZEM	10,000
771 d. 26.7	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
772 d. 26.7	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po-miar.		
			poz.769	po-miar.	4,000	
			poz.770	po-miar.	10,000	
			poz.771	po-miar.	2,000	
					RAZEM	16,000