

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45410000-4 Tynkowanie  
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45442100-8 Roboty malarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych  
44112200-0 Wykładziny podłogowe  
39515410-2 Rolety wewnętrzne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA BUFETU NA POTRZEBY POMIESZCZENIA DOZORU W BUDYNKU  
ADMINISTRACYJNYM  
ADRES INWESTYCJI : PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA  
INWESTOR : URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW  
ADRES INWESTORA : PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Cybulski  
DATA OPRACOWANIA : 14 maj 2020

**Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł**

Słownie:

**Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru****UWAGA:**

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót każdy wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14 maj 2020

Data zatwierdzenia

| Lp.   | Nazwa działu                    | Kod wg CPV         | Od | Do |
|-------|---------------------------------|--------------------|----|----|
| 1     | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE           | 454                | 1  | 4  |
| 2     | ROBOTY DEMONTAŻOWE              | 451                | 5  | 14 |
| 3     | ROBOTY BUDOWLANE                | 395, 441, 452, 454 | 15 | 81 |
| 3.1   | Wzmocnienie nadproży            | 451, 452, 454      | 15 | 22 |
| 3.2   | Roboty murowe                   | 452, 454           | 23 | 30 |
| 3.3   | Stolarka                        | 452, 454           | 31 | 33 |
| 3.4   | Ściany i sufity                 | 452, 454           | 34 | 48 |
| 3.5   | Podłogi                         | 441, 452, 454      | 49 | 56 |
| 3.6   | Wypożyczenie                    | 452, 454           | 57 | 76 |
| 3.6.1 | Pomieszczenie 0/1 - pom. dozoru | 452, 454           | 57 | 65 |
| 3.6.2 | Pomieszczenie 0/2 - WC          | 452, 454           | 66 | 70 |
| 3.6.3 | Pomieszczenie 0/3 - Przedsionek | 452, 454           | 71 | 76 |
| 3.7   | Akrylowanie                     | 452, 454           | 77 | 77 |
| 3.8   | Uporządkowanie pomieszczeń      | 452, 454           | 78 | 81 |

| Lp.      | Podstawa                        | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                     | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|----------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>454</b>                      |                 | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                          |                |              |              |
| 1        | d.1 wycena indywidualna         | ST-1            | Wynajem kontenera                                                                                                                     | kpl.           |              |              |
|          |                                 |                 | 1                                                                                                                                     | kpl.           | 1,00         |              |
|          |                                 |                 |                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 2        | d.1 wycena indywidualna         | ST-1            | Zabezpieczenie ochronne powierzchni I piętra na czas prowadzenia prac, wykonywane doraźnie                                            | kpl.           |              |              |
|          |                                 |                 | 1                                                                                                                                     | kpl.           | 1,00         |              |
|          |                                 |                 |                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 3        | d.1 wycena indywidualna         | ST-1            | Ogrodzenie placu budowy + dzierżawa (30mb)                                                                                            | kpl.           |              |              |
|          |                                 |                 | 1                                                                                                                                     | kpl.           | 1,00         |              |
|          |                                 |                 |                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 4        | d.1 kalk. własna                | ST-1            | Opłata za wynajęcie chodnika                                                                                                          | kpl.           |              |              |
|          |                                 |                 | 1                                                                                                                                     | kpl.           | 1,00         |              |
|          |                                 |                 |                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| <b>2</b> | <b>451</b>                      |                 | <b>ROBOTY DEMONTAŻOWE</b>                                                                                                             |                |              |              |
| 5        | d.2 KNR AT-26 0103-02 analogia  | ST-1            | Zabezpieczenie okien oraz drzwi folią                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|          |                                 |                 | drzwi<br>(1,91*2,60)*1                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 4,97         |              |
|          |                                 |                 | (1,05*2,05)*2*2                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 8,61         |              |
|          |                                 |                 | (0,95*2,05)*2*1                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3,90         |              |
|          |                                 |                 | okna<br>(2,44*2,33)                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 5,69         |              |
|          |                                 |                 | (1,07*2,00)*2                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 4,28         |              |
|          |                                 |                 | (1,03*2,00)                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 2,06         |              |
|          |                                 |                 | grzejniki<br>(1,00*0,60)*3                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1,80         |              |
|          |                                 |                 |                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>31,31</b> |
| 6        | d.2 kalk. własna                | ST-1            | Demontaż istniejącego wyposażenia pomieszczeń w miejsce wyznaczone przez Inwestora                                                    | kpl.           |              |              |
|          |                                 |                 | 1                                                                                                                                     | kpl.           | 1,00         |              |
|          |                                 |                 |                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 7        | d.2 KNR-W 4-01 0353-11          | ST-1            | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych                                                                                   | m              |              |              |
|          |                                 |                 | 0,38                                                                                                                                  | m              | 0,38         |              |
|          |                                 |                 |                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,38</b>  |
| 8        | d.2 KNR-W 4-01 0353-04          | ST-1            | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wraz z ościeżnicami                                       | szt.           |              |              |
|          |                                 |                 | 1                                                                                                                                     | szt.           | 1,00         |              |
|          |                                 |                 |                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 9        | d.2 KNR 4-01 0819-15            | ST-1            | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |              |
|          |                                 |                 | (4,33+5,65)*0,34                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 3,39         |              |
|          |                                 |                 | (8,22+0,93)*0,72                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 6,59         |              |
|          |                                 |                 | (2,34+4,51)*2,06                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 14,11        |              |
|          |                                 |                 |                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>24,09</b> |
| 10       | d.2 KNR-W 4-01 0346-03          | ST-1            | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.                                                       | m <sup>2</sup> |              |              |
|          |                                 |                 | 0,18*2,63                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0,47         |              |
|          |                                 |                 |                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,47</b>  |
| 11       | d.2 KNR-W 4-01 0438-04 analogia | ST-1            | Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych - rozebranie obudowy i ścian działowych z g-k                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|          |                                 |                 | Ściany działowe<br>1,99*2,63                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 5,23         |              |
|          |                                 |                 | -(0,78*1,99)*1 <drzwi>                                                                                                                | m <sup>2</sup> | -1,55        |              |
|          |                                 |                 | Obudowa z g-k<br>(0,44+1,10+0,55)*2,63                                                                                                | m <sup>2</sup> | 5,50         |              |
|          |                                 |                 |                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>9,18</b>  |
| 12       | d.2 KNR-W 4-01 0440-04 analogia | ST-1            | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych - demontaż obudowy sufitu z płyt g-k wraz z podkonstrukcją | m <sup>2</sup> |              |              |
|          |                                 |                 | 3,27                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 3,27         |              |
|          |                                 |                 | 7,51*0,22                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1,65         |              |

| Lp.        | Podstawa                    | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                         | j.m.                                                                 | Poszcz.                      | Razem        |
|------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
|            |                             |                 | 1,66<br>(1,92+1,06)*0,31<br>(0,43+1,37)*0,57<br>0,77*0,26                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1,66<br>0,92<br>1,03<br>0,20 |              |
|            |                             |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                      | <b>RAZEM</b>                 | <b>8,73</b>  |
| 13         | KNR-W 4-<br>d.2 01 0812-05  | ST-1            | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju                                                                                                                          | m <sup>2</sup>                                                       |                              |              |
|            |                             |                 | 40,09 <0/1 - pom. bufetu><br>4,54 <0/2 - pom. pomocnicze>                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 40,09<br>4,54                |              |
|            |                             |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                      | <b>RAZEM</b>                 | <b>44,63</b> |
| 14         | KNR-W 4-<br>d.2 01 0335-09  | ST-1            | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                                   | szt.                                                                 |                              |              |
|            |                             |                 | 2                                                                                                                                                                         | szt.                                                                 | 2,00                         |              |
|            |                             |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                      | <b>RAZEM</b>                 | <b>2,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>395, 441, 452, 454</b>   |                 | <b>ROBOTY BUDOWLANE</b>                                                                                                                                                   |                                                                      |                              |              |
| <b>3.1</b> | <b>451, 452, 454</b>        |                 | <b>Wzmocnienie nadproży</b>                                                                                                                                               |                                                                      |                              |              |
| 15         | KNR-W 4-<br>d.3. 01 0436-04 | ST-1            | Podstemplowanie zagrożonych nadproży                                                                                                                                      | szt.                                                                 |                              |              |
|            | 1                           |                 | 1                                                                                                                                                                         | szt.                                                                 | 1,00                         |              |
|            |                             |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                      | <b>RAZEM</b>                 | <b>1,00</b>  |
| 16         | KNR-W 4-<br>d.3. 01 0347-03 | ST-1            | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                          | gniazd                                                               |                              |              |
|            | 1                           |                 | 2                                                                                                                                                                         | gniazd                                                               | 2,00                         |              |
|            |                             |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                      | <b>RAZEM</b>                 | <b>2,00</b>  |
| 17         | KNR-W 4-<br>d.3. 01 0348-03 | ST-1            | Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                                                              | m <sup>3</sup>                                                       |                              |              |
|            | 1                           |                 | 1,50*0,12*0,20                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup>                                                       | 0,04                         |              |
|            |                             |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                      | <b>RAZEM</b>                 | <b>0,04</b>  |
| 18         | KNR-W 4-<br>d.3. 01 0206-04 | ST-1            | Wykonanie poduszek betonowych dla oparcia belek                                                                                                                           | szt.                                                                 |                              |              |
|            | 1                           |                 | 2                                                                                                                                                                         | szt.                                                                 | 2,00                         |              |
|            |                             |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                      | <b>RAZEM</b>                 | <b>2,00</b>  |
| 19         | KNR-W 2-<br>d.3. 02 0132-05 | ST-1            | Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19N                                                                                                                                   | m                                                                    |                              |              |
|            | 1 analiz. ind.              |                 | 1,50                                                                                                                                                                      | m                                                                    | 1,50                         |              |
|            |                             |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                      | <b>RAZEM</b>                 | <b>1,50</b>  |
| 20         | KNR-W 4-<br>d.3. 01 0207-01 | ST-1            | Zabetonowanie bez deskowań i stemplowań przestrzeni pomiędzy belkami nadproży L-19D                                                                                       | m                                                                    |                              |              |
|            | 1                           |                 | poz.19                                                                                                                                                                    | m                                                                    | 1,50                         |              |
|            |                             |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                      | <b>RAZEM</b>                 | <b>1,50</b>  |
| 21         | KNR-W 4-<br>d.3. 01 0436-08 | ST-1            | Rozebranie stemplowań nadproży                                                                                                                                            | szt.                                                                 |                              |              |
|            | 1                           |                 | poz.15                                                                                                                                                                    | szt.                                                                 | 1,00                         |              |
|            |                             |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                      | <b>RAZEM</b>                 | <b>1,00</b>  |
| 22         | KNR-W 4-<br>d.3. 01 0331-02 | ST-1            | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - powiększenie otworu drzwiowego | m <sup>2</sup>                                                       |                              |              |
|            | 1                           |                 | 1,05*2,05<br>-(0,78*2,02)                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 2,15<br>-1,58                |              |
|            |                             |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                      | <b>RAZEM</b>                 | <b>0,57</b>  |
| <b>3.2</b> | <b>452, 454</b>             |                 | <b>Roboty murowe</b>                                                                                                                                                      |                                                                      |                              |              |
| 23         | KNR-W 4-<br>d.3. 01 0303-02 | ST-1            | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej                                                     | m <sup>2</sup>                                                       |                              |              |
|            | 2                           |                 | 0,38*0,38<br>0,81*2,02                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 0,14<br>1,64                 |              |
|            |                             |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                      | <b>RAZEM</b>                 | <b>1,78</b>  |
| 24         | KNR-W 4-<br>d.3. 01 0332-06 | ST-1            | Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                                 | m <sup>2</sup>                                                       |                              |              |
|            | 2                           |                 | 1                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>                                                       | 1,00                         |              |
|            |                             |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                      | <b>RAZEM</b>                 | <b>1,00</b>  |

| Lp.             | Podstawa                           | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | j.m.                                                                                       | Poszcz.                                                    | Razem        |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 25<br>d.3.<br>2 | kalk. własna                       | ST-1            | Montaż łączników do połączeń murów z istniejącym murem<br><br>5*2<br>5*1+2<br>5*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | szt.<br><br>szt.<br>szt.<br>szt.                                                           | <br><br>10,00<br>7,00<br>5,00                              |              |
|                 |                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                               | <b>22,00</b> |
| 26<br>d.3.<br>2 | KNR K-02<br>0105-08<br>analogia    | ST-1            | Ścianki działowe z bloków silikatowych gr. 12 cm o wys. pow. 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)<br><br>(1,90+1,58)*2,63<br>-(1,05*2,05)*1 <drzwi><br><br>1,99*2,63<br>-(0,95*2,05)*1 <drzwi><br><br>0,60*2,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>9,15<br>-2,15<br><br>5,23<br>-1,95<br><br>1,58     |              |
|                 |                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                               | <b>11,86</b> |
| 27<br>d.3.<br>2 | KNR K-02<br>0106-05<br>analogia    | ST-1            | Licowanie ścian z cegieł, pustaków i bloczków - dodatek za oblicowanie otworów na drzwi i wrota<br><br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.<br><br>szt.                                                                           | <br><br>2,00                                               |              |
|                 |                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                               | <b>2,00</b>  |
| 28<br>d.3.<br>2 | KNR-W 4-<br>01 0206-04             | ST-1            | Wykonanie poduszek betonowych dla oparcia belek<br><br>2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.<br><br>szt.                                                                           | <br><br>4,00                                               |              |
|                 |                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                               | <b>4,00</b>  |
| 29<br>d.3.<br>2 | KNR 2-02<br>0126-05                | ST-1            | Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. L-19D<br><br>1,50*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m<br><br>m                                                                                 | <br><br>3,00                                               |              |
|                 |                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                               | <b>3,00</b>  |
| 30<br>d.3.<br>2 | KNR-W 4-<br>01 0207-01             | ST-1            | Zabetonowanie bez deskowań i stemplowań przestrzeni pomiędzy belkami nadproży L-19D<br><br>poz.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m<br><br>m                                                                                 | <br><br>3,00                                               |              |
|                 |                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                               | <b>3,00</b>  |
| <b>3.3</b>      | <b>452, 454</b>                    |                 | <b>Stolarka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                            |              |
| 31<br>d.3.<br>3 | KNR-W 2-<br>02 1040-01<br>analogia | ST-1            | Montaż drzwi wewnętrznych "D1" 105x205cm - 1 szt. drzwi do przed-sionka toalety, drzwi aluminiowe, skrzydło otwierane, przeszklone, szkło bezpieczne, wyposażone w klamkę dwustronną oraz zamek klamkowy, z samozamykaczem, zamek z wkładką patentową, kolor ram i skrzydeł - RAL 7047 - szary, drzwi wyposażone w przestrzeń wentylacyjną o pow. podcięcia min. 0,022m <sup>2</sup><br>(1,05*2,05)*1 <D1>                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br><br>2,15                                               |              |
|                 |                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                               | <b>2,15</b>  |
| 32<br>d.3.<br>3 | KNR-W 2-<br>02 1040-01<br>analogia | ST-1            | Montaż drzwi wewnętrznych "D2" 95x205cm - 1 szt. drzwi wewnętrzne drewniane, skrzydło otwierane, pełne, drewniane z okładziną w kolorze białym odporną na zadrapania, uszkodzenia oraz zawilgocenie, wyposażone w klamkę dwustronną oraz zamek klamkowy, zamek z wkładką patentową, ościeżnica regulowana, kolor ram i skrzydeł - biały, drzwi wyposażone w kratki wentylacyjne o pow. otworów min. 0,022m <sup>2</sup> , zabezpieczenie powierzchni ram i skrzydeł przystosowane do pomieszczeń mokrych<br>(0,95*2,05)*1 <D2> | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br><br>1,95                                               |              |
|                 |                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                               | <b>1,95</b>  |
| 33<br>d.3.<br>3 | KNR-W 2-<br>02 1040-01<br>analogia | ST-1            | Montaż drzwi wewnętrznych "D3" 105x205cm - 1 szt. drzwi wewnętrzne aluminiowe, skrzydło otwierane, przeszklone, szkło bezpieczne, wyposażone w klamkę dwustronną oraz zamek klamkowy, z samozamykaczem, zamek z wkładką patentową, kolor ram i skrzydeł - RAL 7047 - szary<br>(1,05*2,05)*1 <D3>                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br><br>2,15                                               |              |
|                 |                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                               | <b>2,15</b>  |
| <b>3.4</b>      | <b>452, 454</b>                    |                 | <b>Ściany i sufity</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                            |              |
| 34<br>d.3.<br>4 | KNR-W 4-<br>01 0711-02             | ST-1            | Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu (20% powierzchni)<br>Ściany<br>31,72*2,63 <0/1 - pomieszczenie dozoru><br>-(1,91*2,60)*1 <drzwi><br>-(1,05*2,05)*1 <drzwi><br>-(2,44*2,33)*1 <okna><br>-(1,07*2,00)*2 <okna><br>-(1,03*2,00)*1 <okna>                                                                                        | m <sup>2</sup>                                                                             | <br><br>83,42<br>-4,97<br>-2,15<br>-5,69<br>-4,28<br>-2,06 |              |

6

7

| Lp.         | Podstawa                                  | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | j.m.                                                   | Poszcz.                                              | Razem        |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 49          | ZKNR C-2<br>d.3. 0602-02<br>5             | ST-1            | Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie, usunięcie pozostałości kleju<br><br>36,99 <0/1 - pomieszczenie dozoru><br>2,58 <0/2 - pomieszczenie pomocnicze><br>4,30 <0/3 - łazienka>                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>36,99<br>2,58<br>4,30                        |              |
|             |                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | <b>RAZEM</b>                                         | <b>43,87</b> |
| 50          | ZKNR C-2<br>d.3. 0801-01<br>5 analogia    | ST-1            | Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu<br><br>poz.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>43,87                                        |              |
|             |                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | <b>RAZEM</b>                                         | <b>43,87</b> |
| 51          | KNR-W 2-<br>d.3. 02 1105-01<br>5          | ST-1            | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - szybkotwardniejąca zaprawa cementowa<br><br>poz.49                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>43,87                                        |              |
|             |                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | <b>RAZEM</b>                                         | <b>43,87</b> |
| 52          | KNR-W 2-<br>d.3. 02 1105-02<br>5          | ST-1            | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - szybkotwardniejąca zaprawa cementowa<br>Krotność = 3<br>36,99 <0/1 - pomieszczenie dozoru><br>2,58 <0/2 - pomieszczenie pomocnicze>                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>36,99<br>2,58                                |              |
|             |                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | <b>RAZEM</b>                                         | <b>39,57</b> |
| 53          | KNR-W 2-<br>d.3. 02 1105-02<br>5          | ST-1            | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - szybkotwardniejąca zaprawa cementowa<br>Krotność = 8<br>4,30 <0/3 - łazienka>                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>4,30                                         |              |
|             |                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | <b>RAZEM</b>                                         | <b>4,30</b>  |
| 54          | KNR-W 2-<br>d.3. 02 1123-03<br>5 analogia | ST-1            | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - wykładzina winylowa elektrostatyczna, trudno zapalna, rolka, kolor szary, antypoślizgowość R9, cokół na ścianie 10cm, klejenie wykładziny klejem na bazie żywicy akrylowych w dyspersji wodnej<br>poz.49<br>(poz.55)*0,10 <wywinięcia na ścianę>                                                                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>43,87<br>4,06                                |              |
|             |                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | <b>RAZEM</b>                                         | <b>47,93</b> |
| 55          | KNR-W 2-<br>d.3. 02 1124-06<br>5 analogia | ST-1            | Posadzki - listwy zabezpieczająca krawędź cokołu z wykładziny wykonana z PCV - profile<br><br>38,92 <0/1 - pomieszczenie dozoru><br>-(1,05)*2 <drzwi><br>-(1,91)*1 <drzwi><br><br>6,71 <0/2 - pomieszczenie pomocnicze><br>-(1,05)*1 <drzwi>                                                                                                                                             | m<br><br>m<br>m<br><br>m<br>m                          | <br><br>38,92<br>-2,10<br>-1,91<br><br>6,71<br>-1,05 |              |
|             |                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | <b>RAZEM</b>                                         | <b>40,57</b> |
| 56          | KNR 2-02<br>d.3. 1118-09<br>5 analogia    | ST-1            | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe 30x30 cm, klasa ścieralności wgłębnej max 175, klasa antypoślizgowości: R10, grubość: 7,5mm, matowa, kolor - szary (imitacja betonu), zaprawa klejowa elastyczna S1 (5,50 kg/m <sup>2</sup> ), zaprawa fugowa elastyczna (0,30 kg/m <sup>2</sup> )<br>4,30 <0/3 - łazienka> | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>4,30                                         |              |
|             |                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | <b>RAZEM</b>                                         | <b>4,30</b>  |
| <b>3.6</b>  | <b>452, 454</b>                           |                 | <b>Wypożyczenie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                      |              |
| <b>3.6.</b> | <b>452, 454</b>                           |                 | <b>Pomieszczenie 0/1 - pom. dozoru</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                      |              |
| <b>1</b>    |                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                      |              |
| 57          | kalk. własna<br>d.3. 6.1                  | ST-1            | Dostawa i montaż: folii mroźnej półprzezroczystej na oknach i drzwiach<br><br>(2,44*2,33)*1 <okna><br>(0,90*2,60)*1 <drzwi>                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>5,69<br>2,34                                 |              |
|             |                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | <b>RAZEM</b>                                         | <b>8,03</b>  |
| 58          | kalk. własna<br>d.3. 6.1                  | ST-1            | Dostawa i montaż: pojemnik na ręczniki papierowe, wykonanie ze stali matowej szczotkowanej, otwieranie – zamek bębnowy, pojemność 250-400 listków<br>1                                                                                                                                                                                                                                   | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>1,00                                         |              |
|             |                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | <b>RAZEM</b>                                         | <b>1,00</b>  |
| 59          | kalk. własna<br>d.3. 6.1                  | ST-1            | Dostawa i montaż: odbojnica narożna twarda, PVC+ akryl, gr.2mm 65x65x1000mm, montaż na klej montażowy, kolor biały RAL9003 (kolor dobrany do koloru ścian)<br>6,00                                                                                                                                                                                                                       | m<br><br>m                                             | <br><br>6,00                                         |              |
|             |                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | <b>RAZEM</b>                                         | <b>6,00</b>  |
| 60          | kalk. własna<br>d.3. 6.1                  | ST-1            | Dostawa i montaż: odbojnik drzwiowy, chrom, wykończenie galwaniczne, średnica: 27/33mm, przykręcany<br><br>2                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>2,00                                         |              |



## PRZEDMIAR ROBÓT

Pomieszczenie dozoru\_BUD\_PRD

| Lp.                  | Podstawa                    | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|                      |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 61<br>d.3.<br>6.1    | kalk. własna                | ST-1            | Dostawa i montaż: zabudowa ażurowa z wykorzystaniem siatki cięto-ciągniętej (76x35x11mm), malowanej proszkowo (kolor czarny, po przedstawieniu próbek użytkownikowi) na stelażu stalowym 3,95*2,63                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |              |
|                      |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | <b>10,39</b> |              |
|                      |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>10,39</b> |
| 62<br>d.3.<br>6.1    | KNR-W 4-01 0324-02          | ST-1            | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - drzwiczki rewizyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | szt.           |              |              |
|                      |                             |                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.           | <b>2,00</b>  |              |
|                      |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| 63<br>d.3.<br>6.1    | KNR-W 4-01 0324-02          | ST-1            | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - drzwiczki rewizyjne 70x40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.           |              |              |
|                      |                             |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.           | <b>1,00</b>  |              |
|                      |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 64<br>d.3.<br>6.1    | kalk. własna                | ST-1            | Dostawa i montaż: zestaw mebli kuchennych według projektu o wymiarze dół - 1800x600x900mm, blat z postformingu - wykończenie laminatu blatu ciemnoszary, fronty z płyty meblowej lakierowanej bez połysku w kolorze jasnoszarym lub równoważny po przedstawieniu próbek na budowie z metalowymi uchwytami                                                                                               | szt.           |              |              |
|                      |                             |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.           | <b>1,00</b>  |              |
|                      |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 65<br>d.3.<br>6.1    | KNR-W 2-15 0229-05          | ST-1            | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - zlewozmywak wbudowywany odwracalny, 580x440mm, wykonanie: fragranit, zawór zatyczkowy z sitkiem 90mm, z otworem na baterię stojącą, kolor grafitowy, bateria jednodźwigniowa stojąca, wylewka stała, zasięg wylewki: 173mm, wysokość korpusu: 355mm, wykonanie korpusu: ceramiczne, kolor grafitowy, syfon PCV                     | szt.           |              |              |
|                      |                             |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.           | <b>1,00</b>  |              |
|                      |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| <b>3.6. 452, 454</b> | <b>2</b>                    |                 | <b>Pomieszczenie 0/2 - WC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |              |
| 66<br>d.3.<br>6.2    | KNR-W 2-15 0233-03          | ST-1            | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - miska kompaktowa lejowa bezkońierzowa, z odpływem poziomym, deska sedesowa antybakteryjna owalna, wolnoopadająca z tworzywa duroplast, spłuczka prostokątna z armaturą 6/3 I, wysokość 77,5cm ze spłuczką, wysokość miski 39cm                                                                                                                               | kpl.           |              |              |
|                      |                             |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl.           | <b>1,00</b>  |              |
|                      |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 67<br>d.3.<br>6.2    | kalk. własna                | ST-1            | Dostawa i montaż: pojemnik na duże rolki papieru toaletowego, przeznaczenie: papier toaletowy, wymiary roli: 190 mm - 230 mm, materiał obudowy: stal szcztokowana, kolor obudowy: szary, wykończenie powierzchni: satyna, wymiary: wysokość: 260 mm, szerokość: 255 mm, głębokość: 125 mm, zamek i klucz: metal, okienko kontrolne informujące o ilości papieru, rodzaj montażu: naścienny, przykręcany | szt.           |              |              |
|                      |                             |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.           | <b>1,00</b>  |              |
|                      |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 68<br>d.3.<br>6.2    | kalk. własna                | ST-1            | Dostawa i montaż: szczotka do wc: styl wykonania nowoczesny, powłoka chrom wysoki połysk, wysokość 36,5cm, długość 8cm, szerokość 8cm, pojemnik wewnętrzny plastik, materiał zewnętrzny stal nierdzewna                                                                                                                                                                                                 | szt.           |              |              |
|                      |                             |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.           | <b>1,00</b>  |              |
|                      |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 69<br>d.3.<br>6.2    | KNR-W 4-01 0324-02          | ST-1            | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratka wentylacyjna z możliwością regulowania przepływu powietrza z siatką zabezpieczającą przed insektami                                                                                                                                                                                                                                       | szt.           |              |              |
|                      |                             |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.           | <b>1,00</b>  |              |
|                      |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 70<br>d.3.<br>6.2    | KNR-W 4-01 0324-02          | ST-1            | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - drzwiczki rewizyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | szt.           |              |              |
|                      |                             |                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.           | <b>2,00</b>  |              |
|                      |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>  |
| <b>3.6. 452, 454</b> | <b>3</b>                    |                 | <b>Pomieszczenie 0/3 - Przedsiönek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |              |
| 71<br>d.3.<br>6.3    | KNR-W 4-01 0324-02 analogia | ST-1            | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - drzwiczki rewizyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | szt.           |              |              |
|                      |                             |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.           | <b>1,00</b>  |              |
|                      |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 72<br>d.3.<br>6.3    | kalk. własna                | ST-1            | Dostawa i montaż: dozownik mydła w płynie 1l, wykonane ze stali nierdzewnej matowej, rozmiary: szer. 11cm/wys. 25cm/gł. 9cm, kolor szary                                                                                                                                                                                                                                                                | szt.           |              |              |
|                      |                             |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.           | <b>1,00</b>  |              |
|                      |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |

| Lp.               | Podstawa                    | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | j.m.                                                                                           | Poszcz.                                                                      | Razem         |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 73<br>d.3.<br>6.3 | kalk. własna                | ST-1            | Dostawa i montaż: pojemnik na ręczniki papierowe, wykonanie ze stali matowej szczotkowanej, otwieranie – zamek bębnowy, pojemność 250-400 listków<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                    | szt.<br>szt.                                                                                   | <br>1,00                                                                     |               |
|                   |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>1,00</b>   |
| 74<br>d.3.<br>6.3 | kalk. własna                | ST-1            | Dostawa i montaż: lustro kryształowe przyklejane do ściany na klej elastyczny do lusterek, lustro zlicowane z powierzchnią płytek, wymiar lustra 100x70cm<br>1                                                                                                                                                                                                                                                            | szt.<br>szt.                                                                                   | <br>1,00                                                                     |               |
|                   |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>1,00</b>   |
| 75<br>d.3.<br>6.3 | KNR-W 2-15 0230-02          | ST-1            | Umywalki pojedyncze z syfonem gruszkowym - umywalka pojedyncza z jednym otworem i przelewem, 400x500mm, waga 10kg, mocowanie na śrubach, syfon dekoracyjny owalny, kolor chrom<br>1                                                                                                                                                                                                                                       | kpl.<br>kpl.                                                                                   | <br>1,00                                                                     |               |
|                   |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>1,00</b>   |
| 76<br>d.3.<br>6.3 | TZKNBK XVIII I B-117        | ST-1            | Montaż baterii umywalkowej - bateria jednouchwytowa stojąca, materiał mosiądz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z mieszaczem i ogranicznikiem przepływu wody, kolor chrom, grupa akustyczna II<br>poz.75                                                                                                                                                                                                              | szt.<br>szt.                                                                                   | <br>1,00                                                                     |               |
|                   |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>1,00</b>   |
| <b>3.7</b>        | <b>452, 454</b>             |                 | <b>Akrylowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                              |               |
| 77<br>d.3.<br>7   | kalk. własna                | ST-1            | Uzupełnienie masą akrylową naroży ścian, ścian i sufitów, elementów wykończenia i wyposażenia<br><br>naroża ścian<br>2,63*11<br><br>naroże ściany z sufitem<br>36,52 <0/1 - pomieszczenie dozoru><br>6,72 <0/2 - pomieszczenie pomocnicze><br>(6,26+6,06) <0/3 - łazienka><br><br>cokoli posadzki<br>36,52 <0/1 - pomieszczenie dozoru><br>6,72 <0/2 - pomieszczenie pomocnicze><br><br>kratka wentylacyjna<br>(4*0,20)*2 | m<br><br>m<br><br>m<br>m<br>m<br>m<br>m                                                        | <br><br>28,93<br><br>36,52<br>6,72<br>12,32<br><br>36,52<br>6,72<br><br>1,60 |               |
|                   |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>129,33</b> |
| <b>3.8</b>        | <b>452, 454</b>             |                 | <b>Uporządkowanie pomieszczeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                              |               |
| 78<br>d.3.<br>8   | KNR-W 4-01 1215-02 analogia | ST-1            | Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone<br><br>drzwi<br>(1,91*2,60)*1<br>(1,05*2,05)*2*2<br>(0,95*2,05)*2*1<br><br>grzejniki<br>(1,00*0,60)*3                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>4,97<br>8,61<br>3,90<br><br>1,80                                     |               |
|                   |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>19,28</b>  |
| 79<br>d.3.<br>8   | KNR-W 4-01 1215-04          | ST-1            | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych<br><br>okna<br>(2,44*2,33)<br>(1,07*2,00)*2<br>(1,03*2,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>5,69<br>4,28<br>2,06                                                 |               |
|                   |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>12,03</b>  |
| 80<br>d.3.<br>8   | KNR-W 4-01 1215-06 analogia | ST-1            | Mycie po robotach malarskich podłóg<br><br>36,99 <0/1 - pomieszczenie dozoru><br>2,58 <0/2 - pomieszczenie pomocnicze><br>4,30 <0/3 - łazienka>                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>36,99<br>2,58<br>4,30                                                |               |
|                   |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>43,87</b>  |
| 81<br>d.3.<br>8   | wycena indywidualna         | ST-1            | Szkolenie dla pracowników obsługujących pomieszczenie dozoru<br><br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl.<br>kpl.                                                                                   | <br>1,00                                                                     |               |
|                   |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>1,00</b>   |