
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju nr.406 na IV piętrze
ADRES INWESTYCJI : 00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1
INWESTOR : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ADRES INWESTORA : 00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kurpios
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2016

: zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pokoju nr. 406 na IV piętrze						
1			Pokój nr. 406			
1.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1	SST-1		Wyniesienie i wniesienie mebli	r-g		
d.1.1		kalk. własna	10	r-g	10.00	
					RAZEM	10.00
2	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe (5.42+13.3+0.1+0.84+0.39)*2-<szafa>(4.0+0.6)-<drzwi>1.02*2	m		
d.1.1				m	33.46	
					RAZEM	33.46
3	SST-1		Demontaż verticali i montaż po robotach malarskich	szt		
d.1.1		kalk. własna	11	szt	11.00	
					RAZEM	11.00
4	SST-1		Demontaż klimatyzatorów i montaż po robotach malarskich	szt		
d.1.1		kalk. własna	2	szt	2.00	
					RAZEM	2.00
5	SST-1		Demontaż ekranów, projektorów, wsporników	kpl		
d.1.1		kalk. własna	1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
6	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)	szt.		
d.1.1			80	szt.	80.00	
					RAZEM	80.00
7	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.1			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
8	SST-1	KNR 4-01 0329-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.02*2.1	m ²		
d.1.1				m ²	2.14	
					RAZEM	2.14
9	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 5.42*13.3+4.0*0.1-<szafa>4.0*0.6-<stupy>(0.39+0.84)*0.34	m ²		
d.1.1				m ²	69.67	
					RAZEM	69.67
10	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.2*0.05*0.01 poz.8*0.1 poz.9*0.01	m ³		
d.1.1				m ³	0.02	
				m ³	0.21	
				m ³	0.70	
					RAZEM	0.93
11	SST-1		Demontaż obudowy pionów c.o. i montaż po robotach malarskich	kpl		
d.1.1		kalk. własna	2	kpl	2.00	
					RAZEM	2.00
12	SST-1		Demontaż obudowy pionów c.o., przerobienie i montaż po robotach malarskich (jest w miejscu postawienia nowej ściany)	kpl		
d.1.1		kalk. własna	2	kpl	2.00	
					RAZEM	2.00
1.2		45410000-4	Tynkowanie			
13	SST-2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza'	m		
d.1.2			1.02	m	1.02	
					RAZEM	1.02
14	SST-2	KNR 2-02 0120-09 analiza indywidualna	Zazbrojenie nadproża (wraz z przygotowaniem)	m		
d.1.2			1.4	m	1.40	
					RAZEM	1.40
15	SST-2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1.02*0.3	m ²		
d.1.2				m ²	0.31	
					RAZEM	0.31
16	SST-2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1.2						

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.15	m ²	0.31	
					RAZEM	0.31
17 d.1.2	SST-2	KNR-W 2-02 2003-06 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 5.42*2.86+4.19*2.66	m ² m ²	 26.65	
					RAZEM	26.65
18 d.1.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.6	szt. szt.	 80.00	
					RAZEM	80.00
19 d.1.2	SST-2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany (13.3+5.42*2+0.1)*2*2.86-<otwór>4.19*2.66*2+<wnęka grzejnikowa>0.17*(1.18+0.76)*2*11-<okno>1.16*1.76*2*11-<drzwi>1.02*2.1*3+<glif okienny>0.28*(1.14+1.76*2)*11-<nowe ściany>0.15*2*(2.86+2.66) A (suma częściowa) sufity 13.3*5.42-<stłup>(0.84+0.39)*0.34-<ścianki>(5.42+4.19)*0.15 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 84.97 84.97 70.23 70.23	
					RAZEM	155.20
20 d.1.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki) poz.7	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
1.3	45440000-3	Roboty malarskie				
21 d.1.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.19B	m ² m ²	 70.23	
					RAZEM	70.23
22 d.1.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <okno>1.14*1.76*11+<drzwi>1.02*2.1*3+<grzejniki>6*1.5	m ² m ²	 37.50	
					RAZEM	37.50
23 d.1.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby poz.19 poz.17*2	m ² m ² m ²	 155.20 53.30	
					RAZEM	208.50
24 d.1.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.19A	m ² m ²	 84.97	
					RAZEM	84.97
25 d.1.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.19B	m ² m ²	 70.23	
					RAZEM	70.23
26 d.1.3	SST-3	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi kolor powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.17*2	m ² m ²	 53.30	
					RAZEM	53.30
1.4	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian				
27 d.1.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna poz.9-(5.42+4.19)*0.15	m ² m ²	 68.23	
					RAZEM	68.23
28 d.1.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z klejonym paskiem wykładziny poz.2+(5.42+4.19)*2-1.02	m m	 51.66	
					RAZEM	51.66

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Taśma ochronna szer.30 cm (dobrać do istniejących) 3.0*5	m m	 15.00	
					RAZEM	15.00
1.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
30 d.1.5	SST-5	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane-dostosować do istniejących 0.9*2.05	m ² m ²	 1.85	
					RAZEM	1.85
31 d.1.5	SST-5	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-drzwi dostosować do istniejących poz.30	m ² m ²	 1.85	
					RAZEM	1.85
1.6		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
32 d.1.6	SST-6	KNR 4-03 0606-02 analogia	Demontaż i montaż opraw sufitowych po robotach malarskich. Oprawy z demontażu 8	szt. szt.	 8.00	
					RAZEM	8.00
33 d.1.6	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Demontaż i montaż wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze. Wyłączniki z demontażu 2	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
34 d.1.6	SST-6	KSNR 5 0401-04	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na wyłącznikpodłoże z cegły <wyłącznik> 1+ <gniazdo> 3	wyp. wyp.	 4.00	
					RAZEM	4.00
35 d.1.6	SST-6	KNR-W 5-08 0115-02	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton <przyjęto> 12.0	m m	 12.00	
					RAZEM	12.00
36 d.1.6	SST-6	kalk. własna	Przerobienie istniejącej instalacji elektrycznej (gniazda) dla potrzeb użytkowników 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
37 d.1.6	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.32 poz.33 poz.34	pomiar. pomiar. pomiar.	 8.00 2.00 4.00	
					RAZEM	14.00